

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสูง ตำบลห้วยหอม อำเภอตากาลี ไปเชื่อมต่อดำบลเขาขายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสูง ตำบลห้วยหอม อำเภอตากาลี ไปเชื่อมต่อดำบลเขาขายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบ ปร.๔
 ๒. แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิชัย เทตโป	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายทองศักดิ์ จันทร์ตา	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นายโชคชัย แผงดิษฐ์	ลงชื่อ.....	กรรมการ

(นายอมร บริรักษ์เลิศ)

นายอำเภอตากาลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกสูงเชื่อมต่อน.เขาทรายธง ต.ห้วยหอม อ.ตากสิน จ.นครสวรรค์
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 900.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	2,549,442.68	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	2,549,442.68	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	2,540,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.900 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,822,222.22 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย เทตโป)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองศักดิ์ จันทร์ตา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโชคชัย แห่งดิษฐ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกสูงเขื่อนตอ.เขาชัยรัง ต.ห้วยหอม อ.ศาลาลิ จ.นครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม
 แบบเลขที่ 0
 คำนำเนรราคากลางโดย นายทองศักดิ์ จันทร์ตา นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,800.00	1.73	3,114.00	1.3624	2.36	4,242.51
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
1.4	งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
1.5	งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
1.6		ตร.ม.						
1.7	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
1.8	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
1.9	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า ชม.	ลบ.ม.						
1.10	งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หน้า 20 ซม.	ลบ.ม.	1,180.00	174.64	206,075.20	1.3624	237.93	280,756.85
1.11	งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หน้า 20 ซม.	ลบ.ม.	1,152.00	397.30	457,689.60	1.3624	541.28	623,556.31
1.12		ตร.ม.						
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
2.1	งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	5,400.00	30.52	164,808.00	1.3624	41.58	224,534.42
2.2	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 4 ซม.	ตร.ม.	5,400.00	173.54	937,116.00	1.3624	236.43	1,276,726.84
3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	22.50	260.00	5,850.00	1.3624	354.22	7,970.04
3.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	180.00	260.00	46,800.00	1.3624	354.22	63,760.32
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
4.2	ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
4.3	ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	1,799.57	14,396.56	1.3624	2,451.73	19,613.87
4.4	ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
4.5	ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	3,421.30	27,370.40	1.3624	4,661.18	37,289.43
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	1.00	3,322.98	3,322.98	1.3624	4,527.23	4,527.23
5.7	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	1.00	4,745.20	4,745.20	1.3624	6,464.86	6,464.86
5.8	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
5.9	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,871,287.94

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2491

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ : ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก้ว สายจากนายนายสิทธิชัย คนะนัย ถึง คลอง ๗ ตำบล สร้อยทอง อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๔,๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก้ว สายจากนายนายสิทธิชัย คนะนัย ถึง คลอง ๗ ตำบลสร้อยทอง อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบ ปร.๔
 ๒. แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายจักรกฤษ จันดา	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นายบุญเลิศ ฉ่ำวิเศษ	ลงชื่อ.....	กรรมการ

(นายอมร บริรักษ์เลิศ)

นายอำเภอดาคลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
 ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก้ว
 ชื่อสายทาง / รหัสสายทาง สายจากนายาสีหิขชัย คนะนัย ถึง คลอง 7
 จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด เริ่มจาก บริเวณถนนคอนกรีตเดิม ถึง คลอง 7
 จาก กม. ถึง กม. 0+000 ถึง กม. 2 + 100
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,100.00 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 24.50 ตร.ม.
 โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก้ว ต.สร้อยทอง อ.ตาคี จ.นครสวรรค์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	3,292,321.06	1.3624	4,485,458.21	Factor F คิดจาก
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงานหัก
					- ภาษี 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			4,485,458.21	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			4,483,000.00	
	ตัวอักษร (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักรกฤษ จันทา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายบุญเลิศ ฉ่ำวิเศษ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ข้อมูลสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก้ว

ความยาวรวม 2.100 กม. (จาก กม. 0+000 ถึง กม. 2+100)

ผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.

กว้าง

4.00 เมตร

ความหนา

2.100.00 เมตร

ไหล่ทาง ไม่มี

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่เพียงพอ

8,400.00 ตารางเมตร


ประมาณราคาวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างพื้นฐาน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประมาณราคาทาง							
	งานวัดย้าย							
	1.1 งานขุดทางขนาด 3 เมตร	ตร.ม.	8,400.00	1.72	14,448.00	1.3624	2.34	19,683.96
	2.1 งานปรับหน้าดินและลาดระดับทางเดิม	ตร.ม.						
3	งานพื้นทางและรองพื้นผิว							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ลูกวิ่งปรับระดับ) พร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,176.00	297.38	349,718.88	1.3624	405.15	476,457.00
	3.2 งานเสริมทาง							
	3.2.3 งานทาสีรองพื้นปรับระดับ	ตร.ม.	426.00	373.83	157,008.60	1.3624	509.31	213,908.52
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง							
	4.1.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.4(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.2)	ตร.ม.	8,400.00	313.45	2,632,980.00	1.3624	427.04	3,587,171.95
	4.1.4(2) Expansion Joint (ทุกระยะ 50.00 ม.)	ม.	168.00	235.74	39,604.32	1.3624	321.17	53,856.93
	4.1.4(3) Contraction Joint (ทุกระยะ 10.00 ม.) คก.19 มม.	ม.	672.00	132.98	89,364.24	1.3624	181.18	121,749.84
	4.1.4(4) Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว) คก.19 มม.	ม.						
	4.2.4 งานผิวไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเชื่อม ,ทางแยก)							
	4.2.4(1) งานทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	24.50	313.45	7,679.52	1.3624	427.04	10,462.58
	4.2.6 งานไหล่ทาง, ลื่น ๆ (ลูกวิ่ง)	ตร.ม.	10.00	151.75	1,517.50	1.3624	206.74	2,067.44
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง				3,292,321.06			
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)					1.3624		
	รวมเป็นเงินค่าจ้างก่อสร้าง							4,485,458.21

ลงชื่อ  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรพงษ์ จันทรา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัตน คุริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัตน คุริพงษ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแปด ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแปด ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๙๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบ ปร.๔
 ๒. แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชินวิษ มั่นสกุล	ลงชื่อ.....		ประธานกรรมการ
๒. นายนิเวศร์ บัวผัน	ลงชื่อ.....		กรรมการ
๓. นางสาวสุนันทา อ่างทริญ	ลงชื่อ.....		กรรมการ

(นายอมร บริรักษ์เลิศ)

นายอำเภอดาคลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองแปด หมู่ที่ ๔ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๗๕.๐๐ ม.
ไหล่ทาง ลูกตั้ง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่ อบต.พม.(พิเศษ) ๐๐๑/๒๕๖๒ อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.(ทถ. -๒- ๒๐๕)
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๕-ต.ค.-๖๑

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๑,๙๕๒,๙๒๒.๓๘	Factor F
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานตก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	๑,๙๕๒,๙๒๒.๓๘	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	๑,๙๕๒,๐๐๐.๐๐	

ระยะทางดำเนินการ ๐.๙๗๕ กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ ๒,๐๐๒,๐๕๑.๒๘ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายชินวิธ มั่นสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายนิเวศร์ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสุนันทา อ่างศิริบุญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองแปด หมู่ที่ ๔ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗/๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๕.๐๐ ตร.ม.
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๕.๐๐ ตร.ม.
ให้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายนิเวศ บัวผัน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

๕-๑๑-๖๖

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
๑.๑	งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	๑.๙๗๓	-	๑.๙๗๓	๒.๓๖	-
๑.๒	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
๑.๓	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (รื้อ/ชนทั้ง) ๓.๐๐X๖๕๐.๐๐ เมตร	ตร.ม.	๑,๙๕๐.๐๐	๒๓.๓๗๗	๔๕,๖๐๘.๕๐	๑.๙๖๒๙	๓๒.๓๘	๖๒,๑๗๗.๓๖
๑.๔	งานชุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หน้า ๑๐ ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	๓,๙๐๐.๐๐	๑๐.๙๔	๔๒,๖๖๐.๐๐	๑.๙๖๒๙	๑๙.๙๐	๕๔,๑๒๔.๑๖
๑.๕	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	๕๖.๐๗	-	๑.๙๖๒๙	๖๒.๗๗	-
๑.๖	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	๑๐๑.๕๖	-	๑.๙๖๒๙	๑๙๘.๙๑	-
๑.๗	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า ๑๐ ซม.	ลบ.ม.	-	๑๙๔.๕๓	-	๑.๙๖๒๙	๒๖๕.๐๓	-
๑.๘	งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า ๑๕ ซม.	ลบ.ม.	๖๓๙.๘๔	๔๗.๕๖๕	๓๐๕,๓๓๙.๙๖	๑.๙๖๒๙	๖๕๔.๐๓	๔๑๔,๖๒๓.๖๘
๑.๙	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า ๕ ซม.	ลบ.ม.	๑๕๖.๒๕	๕๖๐.๓๒	๖๗,๓๘๐.๓๐	๑.๙๖๒๙	๖๒๗.๖๘	๙๖,๙๔๔.๓๒
๒	งานผิวทาง							
๒.๑	งานผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๒,๙๒๕.๐๐	๓๐๓.๙๖๗	๘๘๗,๖๖๒.๒๕	๑.๙๖๒๙	๔๑๕.๑๓	๑,๒๑๑,๓๒๖.๕๓
๒.๒	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	๙๖.๐๐	๑๓๒.๙๖	๑๖,๕๘๙.๕๖	๑.๙๖๒๙	๒๓๕.๓๗	๒๒,๕๙๕.๓๕
๒.๓	งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	๔๔๙.๐๐	๘๙.๐๓	๔๐,๙๖๗.๗๗	๑.๙๖๒๙	๑๒๒.๕๒	๕๙,๙๖๒.๕๔
๒.๔	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
๓	งานโหลทาง							
๓.๑	งานโหลทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	๑๙๕.๐๐	๑๒๑.๓๗	๒๓,๖๕๕.๑๕	๑.๙๖๒๙	๑๖๕.๙๖	๓๒,๓๕๐.๓๙
๔	งานตีเส้นจราจร							
๔.๑	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
รวมค่าก่อสร้าง								๑,๙๕๒,๙๒๒.๓๔

- ๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ๓ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ๔ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๑,๕๓๓,๔๕๒.๓๗
๐.๐๐
๑.๓๖๒๙
๐.๐๐๐๐

ลงชื่อ ประมาณาการ
(นายนิเวศ บัวผัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน