

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคบซีล หมู่ที่ ๑ บ้านซอนพล ตำบลพุนกยูง ถึงบ้านใหม่สามัคคี ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๓๔๑,๕๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคบซีล หมู่ที่ ๑ บ้านซอนพล ตำบลพุนกยูง ถึงบ้านใหม่สามัคคี ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๖๕๖,๑๐๐.- บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายภคพล ขมวรกุลดำรง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
- ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ดา จงอยู่เย็น	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
- นายบุญมี เชตุใจ	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พุนกยูง	กรรมการ


โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านซอนพูล จากสามแยกบ้านนาขีวรีชาติ สอนเดือนถึงบ้านใหม่สามัคคี		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านซอนพูล ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์		
รายละเอียดโครงการ	ลาดยางผิวจราจรแบบ CAPE SEAL ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร		
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	6 พฤศจิกายน 2561	ตามแบบ	อบต.พุนกยูง แบบเลขที่ / 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาดูณ	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดคอ	6,000.00	ตร.ม.	1.73	10,380.00	1.3624	14,141.71	14,141.71
	1.2 งานดินถมคันทาง	838.80	ลบ.ม	105.06	88,124.33	1.3624	120,060.58	120,060.58
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวม	2,002.50	ลบ.ม	177.74	355,924.35	1.3624	484,911.33	484,911.33
	2.2 งานพื้นทางหินคลุก	1,867.00	ลบ.ม	414.75	774,338.25	1.3624	1,054,958.43	1,054,958.43
3	งานผิวทาง CAPE SEAL							
	3.1 งานไทม์มิด	12,000.00	ตร.ม.	30.86	370,320.00	1.3624	504,523.97	504,523.97
	3.2 งานผิวทาง CAPE SEAL	12,000.00	ตร.ม.	106.67	1,280,040.00	1.3624	1,743,926.50	1,743,926.50
	3.3 งานเชื่อมทางผิวทาง CAPE SEAL	1,250.00	ตร.ม.	199.74	249,675.00	1.3624	340,157.22	340,157.22
4	งานเครื่องหมายจราจร							
	4.1 งานป้ายจราจร แบบ ต.7, ต.11, ต.25, ต.75	6.00	ชุด	2,300.00	13,800.00	1.3624	18,801.12	18,801.12
	4.2 งานป้ายจราจร แบบ บ.1	2.00	ชุด	3,510.00	7,020.00	1.3624	9,564.05	9,564.05
	4.3 งานป้ายจราจร แบบ บ.33	2.00	ชุด	2,110.00	4,220.00	1.3624	5,749.33	5,749.33
	4.4 งานตีเส้นแบ่งช่องจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	450.00	ตร.ม.	290.00	130,500.00	1.3624	177,793.20	177,793.20
5	งานระบบระบายน้ำ							
	5.1 ท่อลอดกลม คสล.ขนาด Ø 0.80 เมตร	18.00	ม.	2,195.73	39,523.14	1.3624	53,846.33	53,846.33
	5.1 ท่อลอดกลม คสล.ขนาด Ø 1.00 เมตร	28.00	ม.	3,347.26	93,723.28	1.3624	127,688.60	127,688.60
	TOTAL							4,656,122.37
	บิตพิเศษคงเหลือ							4,656,100.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	3,417,588.35
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๑ = 1 + (3 / 1 x 4 + 2 x 5))	0
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๑ (Factor FN) = 4 x 6	0
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๑ (Factor FN) = 5 x 6	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกศพล ชุมรฤทธารัง)

ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ว่าที่ ร.ต.



กรรมการ

(สักคิ์ดา ชงยู่เย็น)

ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอนุชิต์ เขตุใจ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ขุนทอง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านซอนพุด จากสามแยกบ้านนาอวีร์ชาติ สอนเดือน		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านซอนพุด ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์		
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครสวรรค์	เขตฝนตก ปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 %	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	เงินประกันผลงานหัก 0 %	ตามแบบ อบต.พุนกยูง แบบเลขที่ / 2561	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ค่าตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6 - 9 มม.	บ. / ตัน	26441.59	65	101.70	-	4,100.00	30,643.29
2	เหล็กเส้นทั่วไป 12 มม.	บ. / ตัน	24305.61	65	101.70	-	3,300.00	27,707.31
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD 30	บ. / ตัน	25314.25	65	101.70	-	2,900.00	28,315.95
4	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD 40	บ. / ตัน	23559.6	65	101.70	-	2,900.00	26,561.30
6	ลวดผูกเหล็ก	บ. / กก.	33.65	65	0.10	-	-	33.75
7	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ. / ตัน	2242.99	65	101.70	-	-	2,344.69
8	ยาง Ccs-1	บ. / ตัน	23249.33	213.00	332.28	-	-	23,581.61
9	ยาง CRS-2	บ. / ตัน	22769.33	213.00	332.28	-	-	23,101.61
10	ยาง Ccs-1h	บ. / ตัน	22918.67	213.00	332.28	-	-	23,250.95
11	ยาง AC 60/70	บ. / ตัน	18916.67	213.00	332.28	-	-	19,248.95
12	หิน Single Size ¾	บ. / ลบ.ม.	345	9	21.81	-	-	366.81
13	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (หินฝุ่น)	บ. / ลบ.ม.	180	9	21.81	-	-	201.81
14	หินผสมคอนกรีต	บ. / ลบ.ม.	345	9	21.81	-	-	366.81
15	หินคลุก	บ. / ลบ.ม.	180	9	21.81	-	-	201.81
16	ทรายผสมคอนกรีต	บ. / ลบ.ม.	360.93	65	142.38	-	-	503.31
17	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ. / ลบ.ม.	15	13	29.57	-	-	44.57
18	วัสดุคลี่เลือก " ก "	บ. / ลบ.ม.				-	-	-
19	วัสดุคลี่เลือก " ข "	บ. / ลบ.ม.				-	-	-
20	ทรายถมคันทาง	บ. / ลบ.ม.	230.53	43	94.49	-	-	325.02
21	ดินถมคันทาง	บ. / ลบ.ม.	5	3	10.18	-	-	15.18

ลงชื่อ

(นายภคพล ชมวรกุลสร้าง)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ว่าที่ ร.ค. 
(ศักดิ์ดา ชองยูเย็น)

(นายบุญมี เขตใจ)

ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พุนกยูง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐-๕๖๒๔-๑๓๒๒
ที่ นว ๓๑๓๘/ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายอำเภอตากฟ้าผู้รับมอบอำนาจ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอตากฟ้า ที่ ๔๗๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคบซีด หมู่ที่ ๓ บ้านขอนแก่น ตำบลพุนกยูง ถึงบ้านใหม่สามัคคี ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ ๔,๓๙๑,๙๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

๒. ข้อกฎหมาย

๒.๑ ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ "ราคากลาง" หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- ฯลฯ

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้เป็นเงิน ๔,๖๕๖,๑๐๐.- บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งบาทถ้วน) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบ / อนุมัติ

(นางวัชรารมณ์ แดงหมี)

นายอำเภอตากฟ้า ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายกมล ชุมวรกุลธารัง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

(ศักดิ์ดา จงอยู่เย็น)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายบุญมี เชตุใจ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง