

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเขาชนกัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๙๘,๒๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเขาชนกัน ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบท
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๗๘๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ ฉบับ
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุนทร ฉิมปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
 - ๖.๒ นายเพชรรัตน์ ดิษสงษ์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 - ๖.๓ นายหาญเพชร รักเขตกิจ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. เขาชนกัน


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง


แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंงก์ อำเภอแม่वंงก์ จังหวัดนครสวรรค์
 โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंงก์ จังหวัดนครสวรรค์
 สภาพเดิม สะพาน คสล.เดิมชำรุดเสียหายไม่สามารถสัญจรได้
 ขอบดำเนินการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 9.00 เมตรยาว 12.00 เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	1,394,358.03	1.2788	1,783,105.05	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,783,105.05	บาท
		ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น		1,783,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุนทร อิมปาน)
 ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเพชรรัตน์ ดิษสงษ์)
 ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายหาญเพชร รักษ์เขตกิจ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน



ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

โครงการ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

สภาพเดิม

สะพาน คสล.เดิมชำรุดเสียหายไม่สามารถสัญจรได้

ขอดำเนินการ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 9.00 เมตรยาว 12.00 เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท

ประมาณราคาเมื่อวันที่

11 เมษายน 2562

(พร้อมตัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย)

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	(บาท)	
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม	หน่วย	1.00			50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	1.1 งานฐานรากชนิดเสาเข็ม								
	หล่อเสาเข็มตีบริเวณ คสล.								
	ขนาด 0.40*0.40*10 เมตร	ต้น	12.00	14,900.00	178,800.00			178,800.00	
	ตอกเสาเข็ม								
	คสล.ขนาด 0.40*0.40*10 เมตร	ต้น	12.00			320.00	3,840.00	3,840.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	12.00			400.00	4,800.00	4,800.00	
2	งานกำแพงกันดิน คสล. (2 ด้าน) และคานรับพื้น								
	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	15.83	1,971.96	31,216.13	306.00	4,843.98	36,060.11	
	งานเหล็กเสริม								
	RB 9 มม.	ต้น	0.83	23,428.51	19,445.66	4,100.00	3,403.00	22,848.66	
	DB 12 มม.	ต้น	0.81	22,428.51	18,167.09	3,300.00	2,673.00	20,840.09	
	DB 16 มม.	ต้น	1.22	21,940.19	26,767.03	3,300.00	4,026.00	30,793.03	
	DB 25 มม.	ต้น	1.33	21,940.19	29,180.45	2,900.00	3,857.00	33,037.45	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	83.80	33.65	2,819.87			2,819.87	
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	142.90			133.00	19,005.70	19,005.70	
	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	71.45	400.00	28,580.00			28,580.00	
	ไม้รัดแบบ+เคร่า	ลบ.ฟ.	21.44	400.00	8,576.00			8,576.00	
	ไม้ค้ำยัน 3**3**3.00 เมตร	ลบ.ฟ.	2.00	45.00	90.00			90.00	
	ตะปู	กก.	35.73	28.04	1,001.87			1,001.87	
	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	28.58	20.00	571.60			571.60	
3	งานต่อม่อสะพาน คสล.ฐานรากชนิดเสาเข็ม								
	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	8.83	1,971.96	17,412.41	306.00	2,701.98	20,114.39	
	งานเหล็กเสริม								
	RB 9 มม.	ต้น	0.22	23,428.51	5,154.27	4,100.00	902.00	6,056.27	
	DB25 มม.	ต้น	1.19	21,940.19	26,108.83	2,900.00	3,451.00	29,559.83	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	28.14	33.05	930.03			930.03	
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	90.24			133.00	12,001.92	12,001.92	
	ไม้รัดแบบ+เคร่า	ลบ.ฟ.	45.12	400.00	18,048.00			18,048.00	
	ไม้ค้ำยัน 3**3**3.00 เมตร	ลบ.ฟ.	13.54	45.00	609.30			609.30	
	ตะปู	กก.	22.56	28.04	632.58			632.58	
	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	18.05	20.00	361.00			361.00	
4	งานพื้นสะพาน คสล.และราวสะพานคสล.								
	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	76.08	1,971.96	150,026.72	306.00	23,280.48	173,307.20	
	งานเหล็กเสริม								
	RB 6 มม.	ต้น	0.02	25,534.58	510.69	4,100.00	82.00	592.69	
	RB 9 มม.	ต้น	0.43	23,428.51	10,074.26	4,100.00	1,763.00	11,837.26	
	ยอดยกไป				575,083.79		140,631.06	715,714.85	

	ยอดยกมา				575,083.79		140,631.06	715,714.85	(แผ่น2/2)
DB 12 มม.	ตัน	1.39	22,428.51	31,175.63	3,300.00	4,587.00	35,762.63		
DB 16 มม.	ตัน	0.96	21,940.19	21,062.58	3,300.00	3,168.00	24,230.58		
DB 25 มม.	ตัน	7.54	21,940.19	165,429.03	2,900.00	21,866.00	187,295.03		
ลวดผูกเหล็ก	กก.	206.76	33.65	6,957.47		-	6,957.47		
งานไม้แบบ	ตร.ม.	164.40		-	133.00	21,865.20	21,865.20		
ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	82.20	400.00	32,880.00		-	32,880.00		
ไม้รัดแบบ+เคร่า	ลบ.ฟ.	24.66	400.00	9,864.00		-	9,864.00		
ไม้ค้ำยัน 3"*3"*3.00 เมตร	ลบ.ฟ.			-		-	-		
ตะปู	กก.	41.10	28.04	1,152.44		-	1,152.44		
น้ำมันทาแบบ	ลิตร	32.88	20.00	657.60		-	657.60		
Neopren Bearing				-		-	-		
ขนาดกว้าง 1.50 มม.หนา 1 ซม.	เมตร	20.00	250.00	5,000.00		-	5,000.00		
ขนาดกว้าง200 มม.หนา 1 ซม.	เมตร	20.00	300.00	6,000.00		-	6,000.00		
เหล็ก Dowel 16 มม.	ตัน	0.02	19,229.91	384.60		-	384.60		
วัสดุยาแนวรอยต่อจอย	ลิตร	4.50	20.00	90.00	10.00	45.00	135.00		
กระดาษขานอ้อย	แผ่น	4.00	280.00	1,120.00		-	1,120.00		
ท่อวาง 50*250 มม.	ท่อน	10.00	60.00	600.00		-	600.00		
5 งานอื่นๆ				-		-	-		
งานคอนกรีต Slope Protection	ตร.ม.	158.23	1,971.96	312,023.23	93.00	14,715.39	326,738.62		
จำนวน 1 ตัน				-		-	-		
ป้ายชื่อสะพาน	ป้าย	2.00	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00		
ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test)	จุด	1.00		-	16,000.00	16,000.00	16,000.00		
				ค่างานต้นทุน	1,171,480.38		222,877.65	1,394,358.03	บาท

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร อิมปาน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

นายเพชรรัตน์ ดิษฐพงษ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเพชรรัตน์ ดิษฐพงษ์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)

นายหาญเพชร รักเซตกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายหาญเพชร รักเซตกิจ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เขาชนกีน