

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท	อาคาร			
เจ้าของ	อำเภอตากดี จังหวัดนครสวรรค์			
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ว่าการอำเภอตากดี จังหวัดนครสวรรค์			
แบบเลขที่	ม.18155			
ประมาณราคาคตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2563	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปงานปรับปรุงที่ว่าการอำเภอตากดี	1,714,601.00	1.3003	2,229,495.68	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,229,495.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,229,000.00	
	ตัวอักษร				(สองล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพันธุฤกษ์ จันทริक्षा)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากดี

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายสมิง ก้อนทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสมจิริง ทองลอย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง		บัญชีประมาณราคา		ปร 4 แผ่นที่ 2/6					
สถานที่ก่อสร้าง		ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอตากสิน							
ประมาณการโดย		นายสมิง ก้อนทอง		เมื่อวันที่		เดือน กุมภาพันธ์		พ.ศ. 2563	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อและขนไป								
	1.1 รื้ออาคารระแนงลอนคู่	907.00	ตร.ม.	-	-	25.00	22,675.00	22,675.00	
	1.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม ชนิดจั่วรวมดรา	596.00	ตร.ม.	-	-	25.00	14,900.00	14,900.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 0.60 X 0.60 เมตร								
	1.3 ชุดโคมไฟ	135.00	ชุด	-	-	15.00	2,025.00	2,025.00	
2	งานปรับปรุงอาคาร								
	2.1 ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	456.00	ตร.ม.	40.00	18,240.00	35.00	15,960.00	34,200.00	
	2.2 หลังคาเมทัลชีท สี	907.00	ตร.ม.	-	-	70.00	63,490.00	63,490.00	
	2.3 ฝ้าเพดาน หนา 25 มม	202.00	แผ่น	1,015.00	205,030.00	-	-	205,030.00	
	- แผ่นเมทัลชีทสี หนา 0.047 เมตร ยาว 7.00 เมตร	202.00	แผ่น	1,260.00	254,520.00	-	-	254,520.00	
	- ครอบขึ้น	120.00	เมตร	100.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- รางตะแกรงใส่เรื่อรูปแบนเกลส	32.00	เมตร	460.00	14,720.00	-	-	14,720.00	
	- แผ่นเมทัลชีทสีครอบรางตะแกรง	32.00	เมตร	100.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- สก๊อตยิงแปะเหล็ก 75 มม.	3,232.00	ชุด	3.50	11,312.00	-	-	11,312.00	
3	งานปูลามิเนต ขนาด กว้าง 19.6 ซม. ยาว 121.80 ซม หนา 8.3 มม.	158.00	ตร.ม.	395.00	62,410.00	90.00	14,220.00	76,630.00	
	3.1 ปูลามิเนต บัวเข้มนั่งขนาด กว้าง 19.6 ซม. ยาว 121.80 ซม. หนา 8.3 มม.	16.00	ตร.ม.	395.00	6,320.00	90.00	1,440.00	7,760.00	
	3.2 ชัดพื้นหินขัดและเคลือบผิว	800.00	ตร.ม.	-	-	120.00	96,000.00	96,000.00	
4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม ธรรมดา	596.00	ตร.ม.	237.00	141,252.00	75.00	44,700.00	185,952.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 0.40 X 1.00 เมตร								
6	พาดิฉันกันห้องสำนักงานแบบครึ่งเพดานจากโถงลิ้นฟ้า สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	20.00	เมตร	2,420.00	48,400.00	660.00	13,200.00	61,600.00	
7	โคมไฟฝังฝ้าเพดาน หลอดLED 48 W	65.00	ชุด	1,800.00	117,000.00	150.00	9,750.00	126,750.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

บัญชีประมาณราคา
ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอตาคลี

ปร. 4 แผ่นที่ 3/8

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอตาคลี

ประมาณการโดย

นายสมิง ก้อนทอง

เมื่อวันที่

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขนาด 0.60X0.50 ซม. พร้อมอุปกรณ์								
8	โคมไฟตะแกรงสะท้อนแสงลูมิเนียม หลอดLED	56.00	ชุด	1,710.00	95,760.00	150.00	8,400.00	104,160.00	
	ขนาด 2-18W (แบบติดผนัง) ขนาด 30 X 120 ซม								
9	โคมไฟกล่องเหล็กพับเปิดย่น หลอดLED	14.00	ชุด	590.00	8,260.00	115.00	1,610.00	9,870.00	
	ขนาด 1-18 (แบบติดผนัง)ขนาด 6 X 120 ซม								
10	สวิตช์ทางเดียว ขนาด 16A-250V	17.00	ชุด	52.00	884.00	80.00	1,360.00	2,244.00	
11	เต้ารับคู่ ขนาด 16A-250V	38.00	ชุด	130.00	4,940.00	90.00	3,420.00	8,360.00	
12	งานรูค้ำล่างที่หัวตารางสะพานบั้งเบ้งเดิม	2,844.00	ตร.ม.	-	-	10.00	28,440.00	28,440.00	
13	งานซ่อมบั้งพร้อมทางวิ่งรถขึ้นบันได	2,844.00	ตร.ม.	14.00	39,816.00	20.00	56,880.00	96,696.00	
14	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ภายนอก	1,567.00	ตร.ม.	45.00	70,515.00	34.00	53,278.00	123,793.00	
15	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ภายใน	1,873.00	ตร.ม.	38.00	71,174.00	30.00	56,190.00	127,364.00	
16	งานทาสีกระเบื้องหลังคาอลูมิเนียมโครงคราดด้านหลัง	240.00	ตร.ม.	35.00	8,400.00	34.00	8,160.00	16,560.00	
17	งานทาสีน้ำมันโครงหลังคาโรงจอดรถด้านหลัง	58.00	ตร.ม.	40.00	2,320.00	35.00	2,030.00	4,350.00	
	รวม							1,714,601.00	