

๑. รายงานแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหม้อ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากดี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : จังหวัดนครสวรรค์ โดย ที่ทำการปกครองอำเภอตากดี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๑,๐๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหม้อ อำเภอตากดี จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน งบประมาณ ๑,๐๖๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. ปร.๕
  ๒. ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายโชคชัย แผงดิษฐ์	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายนิเวศน์ บัวผัน	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ	ลงชื่อ.....	กรรมการ

(นายอมร บริรักษ์เหล็ก)

นายอำเภอตากดี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์



อบต.หนองหม้อ

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายทาง ช่วงที่ 1 กม.0+000-0+650 ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 650.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตร.ม. ไหล่ทางสูงข้างละ 0.25 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_n$	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานชุดหรือคันทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,950.00	10.53	20,533.50	1.3624	14.35	27,974.84
2	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	97.50	615.46	60,007.35	1.3624	838.50	81,754.01
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	1,950.00	338.17	659,431.50	1.3624	460.72	898,409.48
5	Expansion Joint ทุกระยะ 50 ม.	ม.	36.00	142.60	5,133.60	1.3624	194.28	6,994.02
6	Contraction Joint	ม.	156.00	131.51	20,515.56	1.3624	179.17	27,950.40
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	65.00	205.03	13,326.95	1.3624	279.33	18,156.64
ปริมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563					778,948.46		รวม	1,061,239.39
								1,061,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) สรุปค่าก่อสร้าง


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 778,948.46


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามคำสั่งอำเภอตากลี ที่ 19/2563 ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้นำราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ 90 วัน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
(นายไชยชัย แห่งติชัย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองหม้อ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายนิเวศน์ บัวผัน)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นางสาวสุนันทา อ่างธีรัญ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายทางเริ่มจากเข็ก กม.ที่ 3 คลอง 6 ขวา ถึงหมู่ที่ 5 บ้านโคกหว้า (ช่วงที่ 3)

ช่วงที่ 1 กม.0+000-0+235 ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากถ้ำ จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 235.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_n$	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานชุดหรือค้ำทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	940.00	10.53	9,898.20	1.3624	14.35	13,485.31
2	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	47.00	615.46	28,926.62	1.3624	838.50	39,409.63
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	940.00	330.39	310,566.60	1.3624	450.12	423,115.94
5	Expansion Joint ทุกระยะ 50 ม.	ม.	16.00	140.36	2,245.76	1.3624	191.23	3,059.62
6	Contraction Joint	ม.	76.00	129.27	9,824.52	1.3624	176.12	13,384.93
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	28.20	205.03	5,781.85	1.3624	279.33	7,877.19
ปริมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563					367,243.55		รวม	500,332.62
					ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-) สรุปค่าก่อสร้าง			500,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=	367,243.55
=	1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามคำสั่งอำเภอตากถ้ำ ที่ 18/2563 ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้นำราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง


กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
(นายโชคชัย แห่งดิษฐ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองหม้อ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายอนุเวศน์ บัวด้ม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นางสาวสุนันtha อ่างหิรัญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหม้อ สายแยกเข็ก กม.ที่ ๓ บ้านหนองหม้อ ถึงหมู่ที่ ๕ บ้านโคกหว้า (ช่วงที่ ๓) ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : จังหวัดนครสวรรค์ โดย ที่ทำการปกครองอำเภอตากลี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหม้อ สายแยกเข็ก กม.ที่ ๓ บ้านหนองหม้อ ถึงหมู่ที่ ๕ บ้านโคกหว้า (ช่วงที่ ๓) ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. พร.๕
  ๒. พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายโชคชัย แผงดิษฐ์ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
  ๒. นายนิเวศน์ บัวผัน ลงชื่อ.....กรรมการ
  ๓. นางสาวสุนันทา อ่างทิริญ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมร นริวัฑฒ์)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสีจ้อ สายเริ่มจากบ้านโคกแฝก ถึงสุดเขต หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : จังหวัดนครสวรรค์ โดย ที่ทำการปกครองอำเภอตากลี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสีจ้อ สายเริ่มจากบ้านโคกแฝก ถึงสุดเขต หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๙๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน งบประมาณ ๓๗๙,๗๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. พร.๕
  ๒. พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายโชคชัย แห่งดิษฐ์ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
  ๒. นายนิเวศน์ บัวผัน ลงชื่อ.....กรรมการ
  ๓. นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมร บุตรีเกษเลิศ)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์



**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายทาง เริ่มจากบ้านโคกแฝก ถึงสุดเขตหมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 กม.0+000-0+590 ตำบลหนองหม้อ อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 590.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,770.00 ตร.ม. โหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>n</sub>	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,770.00	10.53	18,638.10	1.3624	14.35	25,392.55
2	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	88.50	615.46	54,468.21	1.3624	838.50	74,207.49
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,770.00	338.17	598,560.90	1.3624	460.72	815,479.37
5	Expansion Joint ทุกระยะ 50 ม.	ม.	33.00	142.60	4,705.80	1.3624	194.28	6,411.18
6	Contraction Joint	ม.	141.00	131.51	18,542.91	1.3624	179.17	25,262.86
7	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	118.00	205.03	24,193.54	1.3624	279.33	32,961.28
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563					719,109.46	รวม		979,714.73
						ตัวอักษร (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าถ้วน-) สรุปค่าก่อสร้าง		979,700.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 719,109.46
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามคำสั่งอำเภอดาคลี ที่ 16/2563 ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้นำราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ 90 วัน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
(นายไชยชัย แห่งดิษฐ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองหม้อ


(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายนิเวศน์ บัวผัน)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแปลง สายทางเริ่มจากสะพานโคกกะถิน ถึงถนนเลียบบคลอง ๗ ขวา ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : จังหวัดนครสวรรค์ โดย ที่ทำการปกครองอำเภอตากลี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๑,๓๕๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อย บาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแปลง สายทางเริ่มจากสะพานโคกกะถิน ถึงถนนเลียบบคลอง ๗ ขวา ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน งบประมาณ ๑,๓๓๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. พร.๕
  ๒. พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายโจชชัย แห่งดิษฐ์ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
  ๒. นายนิเวศน์ บัวผัน ลงชื่อ.....กรรมการ
  ๓. นางสาวสุนันทา อ่างศิริลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมร บจิติยศเสศ)  
 นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์



อบต.หนองหม้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายทางเริ่มจากสะพานโคกกะถิน ถึงถนนเลียบคลอง 7 ขวา ช่วงที่ 1 กม.0+000-0+700 ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 700.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,450.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	$F_n$	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานชุดหรือคันหาเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	2,450.00	10.53	25,798.50	1.3624	14.35	35,147.88
2	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	122.50	615.46	75,393.85	1.3624	838.50	102,716.58
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	2,450.00	334.64	819,868.00	1.3624	455.91	1,116,988.16
5	Expansion Joint ทุกระยะ 50 ม.	ม.	45.50	137.64	6,262.62	1.3624	187.52	8,532.19
6	Contraction Joint	ม.	196.00	126.38	24,770.48	1.3624	172.18	33,747.30
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	140.00	205.03	28,704.20	1.3624	279.33	39,106.60
					980,797.65		รวม	1,336,238.71

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) สรุปค่าก่อสร้าง

1,336,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

980,797.65

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามคำสั่งอำเภอตาคลี ที่ 17/2563 ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้นำราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ 90 วัน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายโชคชัย แห่งพิชญ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองหม้อ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายนิรันดร์ นิววัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาวสุนันทา อ่างศิริฤกษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างบูรณะกุฏิพระอัครมุนี สภากาชาดสงขลา ถนน ๖ ธันวาคม ตำบล อ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : จังหวัดสงขลา สำนักงานอำนวยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๕๕๘,๐๐๐ บาท (เงินแผ่นดิน)
๔. ลักษณะงานจ้างก่อสร้าง : โครงการบูรณะกุฏิพระอัครมุนี สภากาชาดสงขลา ถนน ๖ ธันวาคม ตำบล อ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑.๕๐๐ ตารางวา หรือมีปริมาตรลูกครึ่งรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกครึ่งรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน งบประมาณ ๕๕๘,๐๐๐ บาท (เงินแผ่นดิน)
๖. ผู้ที่รับผิดชอบการราคากลาง
  ๑. ปี ๕
  ๒. ปี ๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายนิเวศร์ บัวตัน ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
  ๒. นายโชคชัย แซ่ดิษฐ์ ลงชื่อ..... กรรมการ
  ๓. นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมร บริรักษ์เสถ)

นายอำเภอหาดใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์  
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย 4 ซ้าย ชัยนาท - ป่าสัก 2 ฝั่งขวา  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์  
 ปริมาณงาน เสริมผิวทางลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
 หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,618.50 ลบ.ม.

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(แบบเลขที่ ทถ. -7 - 101 แผ่นที่ 92 ,งานเสริมผิวลูกรัง)

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	458,737.44	Factor F = 1.3624
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	458,737.44	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	458,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 2.600 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 176,153.85 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเห็นชอบกับราคากลางและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ  
 (นายนิเวศร์ บัวพันธ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
 (นายโชคชัย แผงดิษฐ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองหม้อ

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
 (นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต



**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย 4 ซ้าย ซ้ายนาท - ป่าสัก 2 ฝั่งขวา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.(แบบเลขที่ ทด. -7 - 101 แผ่นที่ 92 ,งานเสริมผิวลูกรัง)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานวางป่าและชุดตอ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง(ลูกรัง)บดอัดแน่น ทน 15 ซม.	ลบ.ม.	1,618.50	208.04	336,712.74	1.3624	283.43	458,737.44
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563					336,712.74		รวม	458,737.44
ตัวอักษร (-สี่แสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) สรุปค่าก่อสร้าง								458,700.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 336,712.74

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวีร์ บัวพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายไชยชัย แห่งติษฐ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองหม้อ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาวสุนันทา อ่างทริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีต คลองนาบัว หมู่ที่ ๙ บ้านหนองไก่อหล่อ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาศักดิ์ จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : จังหวัดนครสวรรค์ โดย ที่ทำการปกครองอำเภอดาศักดิ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีต คลองนาบัว หมู่ที่ ๙ บ้านหนองไก่อหล่อ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาศักดิ์ จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดปากเดิมกว้าง ๗.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๐๗ เมตร ความยาวทั้งสิ้น ๕๖๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน งบประมาณ ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. ปร.๕
  ๒. ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายนิเวศร์ บัวผัน	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายโชคชัย แผงดิษฐ์	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ	ลงชื่อ.....	กรรมการ

(นายอมร บริรักษ์เสถ)

นายอำเภอดาศักดิ์ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

งาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โครงการ ก่อสร้างตาดคอนกรีต

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่อหล่อ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 7.00 เมตร ก้นกว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ความหนา 0.07 เมตร ความยาวทั้งสิ้น 565.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 แบบเลขที่ อบต.พร.อุดหนุน 004/2563 (ราคาน้ำมัน 26.00 - 6.99 บาท/ลิตร)

ช่องที่ 1 ลำดับ ที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง	
							1	งานขุดดิน /ปรับแต่งคัน	
1.1	ขุดดินด้วยเครื่องจักร	2,675.00	ลบ.ม.	17.61	47,106.75	1.3375	23.55	63,005.28	
1.2	งานขุดหรือคันทางดินเดิมบดทับ	3,390.00	ตร.ม.	10.53	35,696.70	1.3375	14.08	47,744.34	
1.3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	1,102.00	ลบ.ม.	0.66	727.32	1.3375	0.88	972.79	
2	งานไม้แบบ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (รวมค่าแรง)	170.23	ตร.ม.	280.42	47,735.90	1.3375	375.06	63,846.76	
3	งานคอนกรีตตาด หนา 7 ซม.								
3.1	คอนกรีตตาด ค.2 (240 กก./ตร.ซม.)	336.57	ลบ.ม.	1,674.45	563,569.64	1.3375	2,239.58	753,774.39	
3.2	งานแต่งผิวหน้าคอนกรีตขัดหยาบ	4,808.15	ตร.ม.	8.66	41,638.58	1.3375	11.58	55,691.60	
3.3	งานลงลูกรังบดอัดถนนคันดิน								
	ด้านซ้ายทาง (3.00 x 565.00 ม.)	508.50	ลบ.ม.	271.18	137,895.03	1.3375	362.70	184,434.60	
	ด้านขวาทาง (3.00 x 362.00 ม.)	326.00	ลบ.ม.	271.18	88,404.68	1.3375	362.70	118,241.26	
	<b>รวมเงิน</b>				<b>962,774.59</b>			<b>1,287,711.02</b>	
ตัวอักษร ( หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)						สรุปค่าก่อสร้าง	<b>1,287,000.00</b>		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ  
(นายนิเวศร์ บัวผัน)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
(นายโชคชัย แห่งดิษฐ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองหม้อ

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
(นางสาวสุนันทา อ่างศิริณ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

แบบสรุปค่าก่อสร้าง



ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๐ บ้านหนองไก่อ้อ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาดี จังหวัดนครสวรรค์  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต  
 แบบเลขที่ อบต.พร.อุคท.นุ 004/2563  
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น และ ปร.5 มีจำนวน 1 แผ่น  
 (ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	962,774.59	1.3375	1,287,711.02	
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	0	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,287,711.02	
				1,287,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ  
 (นายนิเวศร์ บัวผัน)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
 (นายโชคชัย แผงดิษฐ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองหม้อ

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
 (นางสาวสุนันทา อ่างทิพย์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทรงไทย หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแปด ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : จังหวัดนครสวรรค์ โดย ที่ทำการปกครองอำเภอตากลี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๒,๒๔๓,๕๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทรงไทย หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแปด ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน งบประมาณ ๒,๒๔๙,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. พร.๕
  ๒. พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายนิเวศร์ บัวผัน ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
  ๒. นายโชคชัย แห่งดิษฐ์ ลงชื่อ.....กรรมการ
  ๓. นางสาวสุนันทา อ่างศิริณ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมร บริรักษ์เลิศ)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทรงไทย  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์  
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(แบบเลขที่ ทอ. -2 - 204 แผ่นที่ 15 )


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	3,885.00	10.53	40,909.05	1.3624	14.35	55,734.49
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานติดตั้งรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)บดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.	444.00	255.39	113,393.16	1.3624	347.94	154,486.84
	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	194.25	639.57	124,236.47	1.3624	871.35	169,259.77
2	งานผิวทาง (เหล็กเสริมชั้น RB 9 @ 0.30 เมตร , RB 6 @ 0.30 เมตร #)							
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	3,885.00	334.64	1,300,076.40	1.3624	455.91	1,771,224.09
2.2	Expansion Joint ทุกระยะ 50 ม.	ม.	126.00	143.90	18,131.40	1.3624	196.05	24,702.22
2.3	Contraction Joint	ม.	259.00	126.38	32,732.42	1.3624	172.18	44,594.65
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานไหล่ทาง							
3.1	ไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	111.00	195.16	21,662.76	1.3624	265.89	29,513.34
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563					1,651,141.66		รวม	2,249,515.40
							ตัวอักษร (-สองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) สรุปค่าก่อสร้าง	2,249,500.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,651,141.66
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
 (นายนิเวศร์ บัวตัน)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นายโชคชัย แหงติษฐ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองหม้อ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทรงไทย  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์  
 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,885.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร  
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(แบบเลขที่ ทด. -2 - 204 แผ่นที่ 15 )  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563



ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	2,249,500.00	Factor F = 1.3624
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	2,249,500.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	2,249,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 1.110 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,026,126.13 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ  
 (นายนิเวศร์ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
 (นายโชคชัย แห่งดิษฐ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองหม้อ

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
 (นางสาวสุนันทา อ่างศิริฤ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกก้วว-ดงน้อย หมู่ที่ ๘ บ้านกกก้วว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : จังหวัดนครสวรรค์ โดย ที่ทำการปกครองอำเภอตากลี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกก้วว-ดงน้อย หมู่ที่ ๘ บ้านกกก้วว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๕ เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน งบประมาณ ๒,๑๔๒,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. ปร.๕
  ๒. ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายนิเวศร์ บัวผัน	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายโชคชัย แผงดิษฐ์	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ	ลงชื่อ.....	กรรมการ

(นายสมร บริรักษ์เลิศ)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกกแก้ว - ดงน้อย  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านกกแก้ว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์  
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร  
 พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง อปท. ทด-2-202 แผ่นที่ 13 , ทด -7-501 แผ่นที่ 99  
 คำณวนราคากลางเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  
 ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่าจ้างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างต้นทุนงานทาง		
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	2,142,700.00	Factor F = 1.3624
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)	2,142,700.00 2,142,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 1.110 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,929,729.73 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ  
 (นายนิเวศร์ บัวผัน)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
 (นายโชคชัย แห่งดิษฐ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองหม้อ

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
 (นางสาวสุนันทา อ่างหิรัญ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต



**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ตำบลอู่ตะเภา อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์  
 ชื่อโครงการ: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกอกไร่ขาว - คน้อย  
 สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 8 บ้านกอกไร่ขาว ตำบลพรหมนิมิต อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์  
 แบบเลขที่: แผนมาตรฐานงานทาง อปท. พท-2-202 แบบที่ 13 พท-7-501 แบบที่ 99

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขบ	F <sub>ข</sub>	ราคาต่อหน่วย	รวมขบ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานโยธาผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	2,600.00	12.43	32,318.00	1.3624	16.93	44,030.04
1.2	งานลูกรีดพื้นทางเสริมผิวด้วยลูกรัง	ตร.ม.	3,250.00	10.53	34,222.50	1.3624	14.35	46,624.73
	งานลูกรีดพื้นทางเสริมผิวด้วยหินคลุก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานติดตั้งรูปปั้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานติดตั้งคาน้ำดื่มจากแหล่งน้ำที่โครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานรองพื้นทางลูกรังระดับดินหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	621.56	297.48	184,901.67	1.3624	405.29	251,910.04
	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	162.50	670.69	108,987.13	1.3624	913.75	148,484.07
2	งานผิวทาง ( เหล็กเสริมพื้น RB 9 @ 0.28 เมตร และ RB 6 @ 0.25 ม.ค)							
2.1	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	3,250.00	345.85	1,124,012.50	1.3624	471.19	1,531,354.63
2.2	Expansion Joint ทุกระยะ 50 ม.	ม.	105.00	145.41	15,268.05	1.3624	198.11	20,801.19
2.3	Contraction Joint	ม.	215.00	127.99	27,517.85	1.3624	174.37	37,490.32
2.4	Longitudinal Joint	ม.	650.00	25.81	16,776.50	1.3624	35.16	22,856.30
3	งานโหล่ทาง							
3.1	โหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	130.00	221.47	28,791.10	1.3624	301.73	39,224.99
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563					1,572,795.30		รวม	2,142,776.31
ตัวอักษร (สองด้านหนึ่งเส้นสีหนึ่งทองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สรุปค่าก่อสร้าง								2,142,700.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,572,795.30
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายนิเวศร์ บัวรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายโชคชัย แซ่ตั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองหม้อ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวกัญญา อ่างพิริย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต