

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส (ลูกใหญ่) หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๖๙,๔๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : - โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส (ลูกใหญ่) หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. แบบ ปร.๔
  ๒. แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นางอัญชลี ดุสิตบุตร ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
  ๒. นายอนุรักษ์ สอนเรือง ลงชื่อ..... กรรมการ
  ๓. นายวิโรดม หล้าอุป ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอมร บริรักษ์เลิศ)

นายอำเภอตาคลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

## สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ

ชุดออกสระ หลังที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค้อ หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ

ที่ทำการปกครองตำบลลาดค้อ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลลาดค้อ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดนครสวรรค์

กำหนดราคากลางตามแบบราคากลาง แบบ ปร. จำนวน 1 หน้า

ราคามือวันที่ .....

ราคาน้ำมัน 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ชุดออกสระ หลังที่ทำการ	351,156.00	1.3357	469,039.07	
	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค้อ			-	
	หมู่ที่ 7			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			469,039.07	
	ขอคิดราคากลาง เป็นเงินเพียง			469,000.00	
	ตัวอักษร (	สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			)

ขนาดหรือเนื้อที่

- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท / ตารางเมตร


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัญชลี คุณิตบุตร)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอนุรัตน์ สวนเรือง)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิชาญ หล้าอุป)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกสระวัดหนองคูน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๖๙,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการขุดลอกสระวัดหนองคูน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๖๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. แบบ ปร.๔
  ๒. แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นางสาวสาทร่าย มั่นพรม	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายอนุรักษ์ สวนเรือง	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นางบุญเลี้ยง แก้วบุญ	ลงชื่อ.....	กรรมการ

(นายอเมธ ชวริกษ์เลิศ)

นายอำเภอตาคลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

โครงการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

เข้าของโครงการ

ขุดลอกสระวัดหนองคูน้อย หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ทำการปกครองอำเภอศาลี

กำหนดราคากลางตาม แบบราคากลาง ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

หมู่ที่ 2 ตำบลลาดทิพรส อำเภอศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ราคาเมื่อวันที่ .....

ราคาน้ำมัน 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานขุดลอกสระวัดหนองคูน้อย	126,552.96	1.3357	169,036.79	
	หมู่ที่ 2			-	
				-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			169,036.79	
	ขอคิดราคากลาง เป็นเงิน เพียง			169,000.00	
	ตัวอักษร (	หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			)

ขนาดหรือเนื้อที่

- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท / ตารางเมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๑๙๐,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๙๐,๙๒๓ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๗. แบบ พร.๔
  ๘. แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายจักรกฤษ จันดา ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
  ๒. นายบุญเลิศ ฉ่ำวิเศษ ลงชื่อ.....กรรมการ
  ๓. นางสาวสุภัทสร ประวงค์ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมร บริรักษ์เลิศ)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านริมชลพัฒนา ต.สร้อยทอง อ.ตากลิ จ.นครสวรรค์

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการเมื่อวันที่ กันยายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานไม่ปรับราคา	190,923.00	1.0000	190,923.00	Factor F คิดจาก
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					-เงินประกันผลงานหัก 0 %
					-ภาษี 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			190,923.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร	( หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน )			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ลงวันที่ กันยายน 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายจักรกฤษ จันทา )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายบุญเลิศ ฉ่ำวิเศษ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวสุภัทสร่า ประวงศ์ )

นิติกรปฏิบัติการ

บัญชีประมาณราคากลาง

โครงการ งานขุดเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านริมชลพัฒนา ตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท )		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว	70.00	เมตร	1,970.00.-	137,900.00.-	อัตราราคางาน
	ความลึกไม่น้อยกว่า 70 เมตร กรุด้วยท่อ PVC ชั้น 13.5					ต่อหน่วย
	หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง					กองมาตรฐาน
2	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง	1.00	งาน	7,600.00.-	7,600.00.-	งบประมาณ
3	งานควบคุมระบบไฟฟ้าประปาพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	15,000.00.-	15,000.00.-	สำนักงบประมาณ
4	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	งาน	1,350.00.-	1,350.00.-	อันวาคม 2562
5	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล	1.00	งาน	100.00.-	100.00.-	ราคาน้ำมันเฉลี่ย
6	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตใช้น้ำบาดาล	1.00	งาน	500.00.-	500.00.-	20.50 บาท/ลิตร
7	งานคอนกรีตปากบ่อขนาด 1.50 X 1.50 ม.	1.00	แห่ง	1,000.00.-	1,000.00.-	
8	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ ซับเมอร์สซิเบิ้ลปั้ม	1.00	ชุด	15,900.00.-	15,900.00.-	
	ขนาด 1.5 แรงม้า					
9	งานท่อ พีวีซีสำหรับเครื่องสูบน้ำ ขนาด ศก. 1.5 นิ้ว ชั้น 13.5	17.00	ท่อน	169.00.-	2,873.00.-	
10	งานจ้างเหมาวางท่อสูบน้ำในบ่อบาดาล	1.00	งาน	1,200.00.-	1,200.00.-	
11	สายไฟฟ้าระบบสูบน้ำบาดาล	1.00	งาน	3,500.00.-	3,500.00.-	
12	สายไฟฟ้าระบบจ่ายน้ำประปาและภายในบริเวณ	1.00	งาน	1,500.00.-	1,500.00.-	
13	งานท่อ พีวีซีและอุปกรณ์ระบบสูบน้ำปากบ่อและท่อส่งน้ำ	1.00	งาน	2,500.00.-	2,500.00.-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				190,923.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร			( หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน )		

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณคันคลองชลประทาน ใช้ระบบประปาแบบถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบจ่ายน้ำ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๔,๗๐๐ บาท (สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณคันคลองชลประทาน ใช้ระบบประปาแบบถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบจ่ายน้ำ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๐๔,๗๐๐ บาท (สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. แบบ ปร.๔
  ๒. แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายกฤษฏา สว่างวัด	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นายประสพโชค วอนกล้า	ลงชื่อ.....	กรรมการ

(นายอมร บริรักษ์เลิศ)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.5 / งาน ก่อสร้าง อบต.หนองโพ  
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณกลุ่มบ้านคั่นคลองชลประทาน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์  
 คำว่ารวมราคากลางโดย นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ	ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	40,469.41			สรุปงานก่อสร้าง				
2	ค่า F 1.3056	12,367.45							
3	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	275,000.00		1	หมวดงานฐานราก	30,198.33	10,271.08	40,469.41	
	รวมเป็นเงิน			2	หมวดงานติดตั้งท่อถังแก๊สเป็ญ	275,000.00	-	275,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	327,836.86							
	-ขอคิดเศษหางบประมาณ	304,700.00	**						
	(ตัวอักษร)	(สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)							
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1.00 ระบบ							
	เฉลี่ยราคาประมาณ	304,700.00 บาท /ระบบ			รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	305,198.33	10,271.08	315,469.41	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
 นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองโพ  
 ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
 นายสุพจน์ ชูพันธ์  
 ปลัด อบต.หนองโพ

ลงชื่อ.....ตรวจ  
 นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองโพ  
 ลงชื่อ.....อนุมัติ  
 นายณรงค์ ภัคดีสุข  
 นายก อบต.หนองโพ

Scanned by CamScanner



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กองช่าง อบต.หนองโพ

ก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาราม

บริเวณกลุ่มบ้านคั่นคลองชลประทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์

นายรัชภูมิ ศรีเห็ง

ม / งาน  
โครงการ / งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
คำนวณราคากลางโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	<b>หมวดงานฐานราก</b>								
	งานดินซุก	28.88	ลบ.ม.		-	125.00	3,610.00		
	งานทรายหยาบ	3.90	ลบ.ม.	374.77	1,460.89	91.00	354.72		
	ไม้แบบและค้ำยัน ( คิด 80% )	10.05	ตร.ม.	383.00	3,848.38		-		
	RB 12 มม.	0.12	ตัน	17,920.56	2,100.41	3,300.00	386.78		
	RB 15 มม.	0.27	ตัน	17,752.34	4,868.91	3,300.00	905.08		
	สลักเกลียวยึดฐาน dia. 25 มม. - 12 ตัว	12.00	ตัว	178.00	2,136.00		-		
	ลวดผูกเหล็ก	11.74	กก.	35.05	411.63		-		
	คอนกรีต 1:3:5	2.17	ลบ.ม.	1,304.85	2,826.29	398.00	862.06		
	คอนกรีต 1:2:4	8.34	ลบ.ม.	1,504.61	12,545.82	498.00	4,152.44		
	<b>รวมหมวดงานฐานราก</b>				<b>30,198.33</b>		<b>10,271.08</b>	<b>40,469.41</b>	
2	<b>หมวดงานติดตั้งห้องถังแชมเปญ</b>								
	- ถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 เมตร มาตรฐาน ISO 9001 :2008	1.00	ถัง	275,000.00	275,000.00		-		
	- อุปกรณ์เพชรเซอร์วิซ						-		
	- ลูกลอย						-		
	- บันได						-		
	- สายล่อฟ้า						-		
	<b>รวมหมวดงานติดตั้งห้องถังแชมเปญ</b>				<b>275,000.00</b>		-	<b>275,000.00</b>	
	<b>รวมหมวดงาน</b>							<b>275,000.00</b>	

บัญชีรายละเอียดราคากลาง  
 โครงการก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านหนองดารา  
 ตำบลหนองโพ อำเภอศาคาสิ จังหวัดนครสวรรค์  
 บริเวณกลุ่มบ้านต้นคลองชลประทาน


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๑	หมวดงานฐานราก								
	- ฐานคันทูด	๒๘.๘๘	ลบ.ม.			๑๒๕.๐๐	๓,๖๑๐.๐๐		
	- ฐานทรายหยาบ	๓.๓๐	ลบ.ม.	๓๓๕.๐๐	๑,๑๐๒.๕๐	๓๓.๐๐	๑๐๘.๑๕		
	- ไม้แบบและค้ำยัน ( คิด ๘๐% )	๑๐.๐๕	ตร.ม.	๓๘๓.๐๐	๓,๘๔๘.๓๘				
	- RB ๑๒ มม.	๐.๑๒	ตัน	๑๗,๘๒๐.๕๖	๒,๑๓๖.๒๖	๓,๓๐๐.๐๐	๑๐,๖๖๒.๐๒		
	- RB ๑๕ มม.	๐.๒๓	ตัน	๑๗,๗๕๒.๓๔	๔,๐๘๘.๕๖	๓,๓๐๐.๐๐	๑๐,๖๕๐.๘๖		
	- สลักเกลียวรีฐาน dia. ๒๕ มม. - ๑๒ ตัว	๑๒.๐๐	ตัว	๑๓๘.๐๐	๑,๖๕๖.๐๐				
	- สกรูผูกเหล็ก	๑๑.๗๔	กก.	๓๕.๐๕	๔๑๑.๖๓				
	- คอนกรีต ๓๓๕	๒.๑๗	ลบ.ม.	๑,๓๐๔.๘๕	๒,๘๒๖.๒๗	๓๗๘.๐๐	๓,๒๐๔.๒๗		
	- คอนกรีต ๑๒๕	๘.๓๔	ลบ.ม.	๑,๕๖๔.๖๑	๑๒,๘๕๖.๖๒	๔๖๘.๐๐	๑๓,๓๒๘.๖๒		
	รวมหมวดงานฐานราก				๓๐,๑๗๘.๓๓		๑๐,๒๗๑.๐๘	๔๐,๔๔๙.๔๑	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๒ หมวดงานติดตั้งห้องแล็บ								
- กังแกมแปง ขนาด ๒๐ ลบ.ม.สูง ๒๐ เมตร มาตรฐาน ISO ๙๐๐๓ :๒๐๐๘	๑.๐๐	ถึง	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐			๒๗๕,๐๐๐.๐๐	
- อุปกรณ์เทอร์เซอร์วิทซ์								
- ลูกลอย								
- บันได								
- สายล่อฟ้า								
รวมหมวดงานติดตั้งห้องแล็บ				๒๗๕,๐๐๐.๐๐			๒๗๕,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๔๐,๔๖๓.๔๓	
Factor F ๑.๓๐๕๖							๑๒,๓๖๗.๔๕	
รวมเป็นเงิน							๓๒๗,๘๓๐.๘๖	
พิเศษเห่างประมาณ							๓๐๔,๗๐๐.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								

สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
นายกฤษฎา สว่างวัต

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
นายรุ่งภูมิ ศรีเที่ยง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
นายประสิทธิ์โชค รอนกล้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกลำห้วยหอมหน้าฝายตลิ่งบ้านหนองกระสังข์ หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านห้วยหอม หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๓๓๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการขุดลอกลำห้วยหอมหน้าฝายตลิ่งบ้านหนองกระสังข์ หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านห้วยหอม หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔. แบบ ปร.๔

๕. แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                       |             |               |
|-----------------------|-------------|---------------|
| ๑. นายประเสริฐ เงินดี | ลงชื่อ..... | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิชัย เทศโป     | ลงชื่อ..... | กรรมการ       |
| ๖. นายอำพล คล้ายทอง   | ลงชื่อ..... | กรรมการ       |

(นายอมร ชวีรักษ์เลิศ)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

สรุปผลการประมาณราคากลาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่

ประเภทงาน ขุดลอกลำห้วยหอม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม

สถานที่ตั้ง หน้าผาขี้ปูนหนองกระสังข์ หมู่ที่ 10 ไปบ้านห้วยหอม หมู่ที่ 9 ต.ห้วยหอม อ.ตากดี จ.นครสวรรค์

ลักษณะ สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 17.87 เมตร ยาว 670.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.24 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง 7.24 เมตร ต้องการขุดลอกใหม่  
กว้าง 18.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร ลึก 4.00 เมตรลาดเชิง 1:1 ก้นลำห้วยกว้าง 10.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  
10257.70 ลบ.ม. พร้อมแต่งสันดินลมนความเหมาะสม คมนเกาะ อนุด.ห้วยหอมกำหนด พร้อมไปขอโครงการ

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	รวมค่างานต้นทุน	258,446.99	1.3357	345,207.64	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก - - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			345,207.64	ไม่ขอปรับราคาปัจจุบันที่สูงขึ้นใช้ราคาเดิมเนื่องจากอนุมัติไปแล้ว
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			335,000.00	
(สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เวินดี)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย เทสไป)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอำพล ศสัยทอง)

บัญชีประมาณการราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม

โครงการ ขุดลอกลำห้วยหอม

สถานที่ดำเนินงาน หน้าฝายบ้านหนองกระสังข์ หมู่ที่ 10 ไปบ้านห้วยหอม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยหอม อำเภอตากถี่ จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 17.87 เมตร ยาว 670.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.24 เมตร กั้นลำห้วยกว้างเฉลี่ย 7.24 เมตร ต้องการขุดลอกใหม่ กว้าง 18.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 กั้นลำห้วยกว้าง 10.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10257.70 ลบ.ม. พร้อมแต่งคันดินตามความเหมาะสม

ตามแบบ อบค.ห้วยหอม กำหนดพร้อมป้ายโครงการ

( ประมาณการวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าเครื่องจักร/หน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน		
1.	ดินขุด	10,247.70	ลบ.ม.	25.22	258,446.99	25,844.99	ราคาน้ำมัน 21-00-21.99
	รวมค่าวัสดุ + ค่าเครื่องจักร					25,844.99	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพ อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณที่ดินนายวิเชียร บัวกอ ใช้ระบบประปาแบบถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบจ่ายน้ำ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๔,๗๐๐ บาท (สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพ อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณที่ดินนายวิเชียร บัวกอ ใช้ระบบประปาแบบถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบจ่ายน้ำ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๐๔,๗๐๐ บาท (สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. แบบ ปร.๔
  ๒. แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายกฤษฏา สว่างวัต	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นายประสพโชค วอนกล้า	ลงชื่อ.....	กรรมการ

(นายอมร บริรักษ์เลิศ)

นายอำเภอตากาลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน / งาน กองช่าง อบต.หนองโพ  
 โครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านห้วยดุก  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินนายวิเชียร บำกอ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์  
 จำนวนราคากลางโดย นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ	ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	40,469.41			สรุปงานก่อสร้าง				
2	ค่า F 1.3056	12,367.45							
3	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	275,000.00		1	หมวดงานฐานราก	30,198.33	10,271.08	40,469.41	
	รวมเป็นเงิน			2	หมวดงานติดตั้งท่อถังแก๊สเป็ญ	275,000.00	-	275,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	327,836.86							
	-ขอปิดเศษเท่ากับประมาณ	304,700.00	**						
	(ตัวอักษร)	(สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)							
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1.00 ระบบ							
	เฉลี่ยราคาประมาณ	304,700.00 บาท /ระบบ			รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	305,198.33	10,271.08	315,469.41	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองโพ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายสุพจน์ ชูพันธ์

ปลัด อบต.หนองโพ

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองโพ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายณรงค์ ภัคดีสุข

นายก อบต.หนองโพ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน  
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
คำนวณราคากลางโดย

กองช่าง อบต.หนองโพ  
ก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านห้วยคอก  
บริเวณที่ดินนายวิเชียร บัวกอ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์  
นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	<b>หมวดงานฐานราก</b>								
	- งานดินซุก	28.88	ลบ.ม.		-	125.00	3,610.00		
	- งานทรายหยาบ	3.90	ลบ.ม.	374.77	1,460.89	91.00	354.72		
	- ไม้แบบและค้ำยัน ( คิด 80% )	10.05	ตร.ม.	383.00	3,848.38		-		
	- RB 12 มม.	0.12	ตัน	17,920.56	2,100.41	3,300.00	386.78		
	- RB 15 มม.	0.27	ตัน	17,752.34	4,868.91	3,300.00	905.08		
	- สลักเกลียวยึดฐาน dia. 25 มม. - 12 ตัว	12.00	ตัว	178.00	2,136.00		-		
	- ลวดผูกเหล็ก	11.74	กก.	35.05	411.63		-		
	- คอนกรีต 1:3:5	2.17	ลบ.ม.	1,304.85	2,826.29	398.00	862.06		
	- คอนกรีต 1:2:4	8.34	ลบ.ม.	1,504.61	12,545.82	498.00	4,152.44		
	<b>รวมหมวดงานฐานราก</b>				<b>30,198.33</b>		<b>10,271.08</b>	<b>40,469.41</b>	
2	<b>หมวดงานติดตั้งถังถังแก๊สแปนเปอ</b>								
	- ถังแก๊สแปนเปอ ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 เมตร มาตรฐาน ISO 9001 :2008	1.00	ถัง	275,000.00	275,000.00				
	- อุปกรณ์เพรชเซอร์วิซซ์								
	- ลูกลอย								
	- บันได								
	- สายล่อฟ้า								
	<b>รวมหมวดงานติดตั้งถังถังแก๊สแปนเปอ</b>				<b>275,000.00</b>			<b>275,000.00</b>	
	<b>รวมหมวดงาน</b>							<b>275,000.00</b>	


บัญชีรายละเอียดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านห้วยตุก  
ตำบลหนองโพ อำเภอเสนาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
บริเวณที่ดินนายวิเชียร บัวทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๑	หมวดงานฐานราก								
	- งานดินลูกรัง	๒๘.๘๘	คิว.ม.				๒๒๕.๐๐	๖,๖๒๐.๐๐	
	- งานทรายหยาบ	๓.๙๐	คิว.ม.	๓๓.๕๓๓	๑,๒๖๖.๘๗		๒๒.๐๐	๘,๖๕๓.๕๗	
	- ไม้โป๊วและค้ำยัน (คิด ๕๐%)	๓๐.๐๕	คิว.ม.	๒๘๓.๐๐	๘,๘๘๘.๙๐				
	- กบ ๑๕ ซม.	๐.๑๕	ตัว	๓๓,๓๐๐.๕๖	๕,๐๐๐.๘๔		๓,๓๐๐.๐๐	๑๖,๖๐๑.๖๘	
	กบ ๑๕ ซม.	๐.๓๓	ตัว	๓๓,๓๖๖.๖๕	๑,๑๐๑.๓๙		๓,๓๐๐.๐๐	๑๐,๕๖๗.๐๔	
	- สลักเหล็กวัดฐาน ๑๕ ซม. ๑๕ ซม. - ๓๖ ตัว	๓๖.๐๐	ตัว	๓๓.๕๐๐	๑,๑๘๖.๐๐				
	- ทรายลูกรัง	๓๓.๓๓	คิว.ม.						
	คอนกรีต ๑๕ ซม.	๒.๙๓	คิว.ม.	๓,๓๐๐.๘๕	๙,๖๖๖.๖๖		๓๓.๐๐	๑๐,๖๖๖.๖๖	
	คอนกรีต ๑๕ ซม.	๘.๙๕	คิว.ม.	๓,๓๐๐.๖๓	๒๙,๖๖๖.๖๖		๘๙.๐๐	๓๐,๖๖๖.๖๖	
	รวมหมวดงานฐานราก				๓๐,๑๙๘.๓๓			๑๐,๒๖๖.๐๘	๔๐,๔๖๔.๔๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๒	หมวดงานติดตั้งห้องแล็บ								
	- ถังแล็บ ขนาด ๒๐ ลิตร สูง ๒๐ เซนติเมตร มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘	1.00	ถัง	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐			๒๗๕,๐๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์เพชรเซอร์วิซ								
	- ลูกบอล								
	- บันได								
	- สายล่อฟ้า								
	รวมหมวดงานติดตั้งห้องแล็บ				๒๗๕,๐๐๐.๐๐			๒๗๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๕๐,๕๖๙.๕๑	
	Factor F ๑.๓๐๕๖							๑๒,๓๖๗.๕๕	
	รวมเป็นเงิน							๓๒๗,๘๓๖.๘๖	
	พิเศษแห่งประมาณ							๓๐๕,๗๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

นายรุ่งภูมิ ศรีเพ็ง


(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายกฤษฎา สว่างรัต

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายประสิทธิ์ วัฒนกล้า

สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๑๓๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓๓,๘๒๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๔. แบบ พร.๔
  ๕. แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายจักรกฤษ จันทา	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายบุญเลิศ ฉ่ำวิเศษ	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๖. นางสาวสุภัทสร่า ประวงค์	ลงชื่อ.....	กรรมการ



(นายอมร บริรักษ์เลิศ)  
 นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

บัญชีสรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล ต.สร้อยทอง อ.ตาดาศี จ.นครสวรรค์

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการเมื่อวันที่ กันยายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานไม่ปรับราคา	133,823.00	1.0000	133,823.00	Factor F คิดจาก
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					-เงินประกันผลงานหัก 0 %
					-ภาษี 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			133,823.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร	( หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน )			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ลงวันที่ กันยายน 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายจักรกฤษ จันทา )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายบุญเลิศ ฉ่ำวิเศษ )




นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวสุภัทสร่า ประวงศ์ )

นิติกรปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๒. ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) บ้านหนองกะลา หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) บ้านหนองกะลา หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบ ปร.๔
  ๒. แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                       |             |  |               |
|-----------------------|-------------|--|---------------|
| ๑. นายประเสริฐ เงินดี | ลงชื่อ..... |  | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิชัย เทศโป     | ลงชื่อ..... |   | กรรมการ       |
| ๓. นายอำพล คล้ายทอง   | ลงชื่อ..... |  | กรรมการ       |

(นายอมร บริรักษ์เลิศ)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

สรุปผลการประมาณราคากลาง  
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม  
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง)

วันที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม

สถานที่ตั้ง บ้านหนองกระลา หมู่ที่ 9 ต.ห้วยหอม อ.ตาดลี จ.นครสวรรค์

ลักษณะ สภาพเดิมปากกว้าง 57.50 เมตร ขาว 92.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.67 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง 57.50 เมตร ต้องการขุดลอกใหม่ กว้าง 57.50 เมตร ขาว 92.50 เมตร ลึก 6.00 เมตร ลาดเชิง 1:1 หรือ มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13151 ลบ.ม. พร้อมแต่งคันดินตามความเหมาะสม ตามแบบ อบต.ห้วยหอมกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

ที่	รายการ	รวมงานต้นทุน	Factor F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	รวมงานต้นทุน	331.668.22	1.3357	443009.24	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก - - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			443,009.24	ไม่ขอปรับราคาปัจจุบันที่สูงขึ้นใช้ราคาเดิมเนื่องจากอนุมัติไปแล้ว)
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			430,000.00	
(สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เงินดี)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย เทศโป)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอำพล กล้ายทอง)



บัญชีประมาณการราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม

โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านหนองกระลา หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยหอม อำเภอตากถ้ำ จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน สภาพเดิม ปากกว้าง 57.50 เมตร ยาว 92.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.67 เมตร ต้องการขุดลอกใหม่ ปากกว้าง 57.50 เมตร ยาว 92.50 เมตร ลึก 6.00 เมตร สลาดเอียง 1:1

หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13151 ลบ.ม. พร้อมแต่งคันดินตามความเหมาะสม ตามแบบ อบต.ห้วยหอมกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

(ประมาณการวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าเครื่องจักร/หน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน		
1.	ดินขุด	13,151.00	ลบ.ม.	25.22	331,668.22	331,668.22	ราคาน้ำมัน 21.00-21.99
	รวมค่าวัสดุ + ค่าเครื่องจักร					331,668.22	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกลำห้วยหอมหน้าฝายลาดตะกุด หมู่ที่ ๒ ไปบ้านห้วยคต หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการขุดลอกลำห้วยหอมหน้าฝายลาดตะกุด หมู่ที่ ๒ ไปบ้านห้วยคต หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. แบบ ปร.๔
  ๒. แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายประเสริฐ เงินดี	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายวิชัย เทศโป	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นายอำพล คล้ายทอง	ลงชื่อ.....	กรรมการ

(นายอมร บริรักษ์เลิศ)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

สรุปผลการประมาณราคากลาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่

ประเภทงาน ขุดลอกลำห้วยหอม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม

สถานที่ตั้ง หน้าฝายลาดตะกวด หมู่ที่ 2 ไปบ้านห้วยคต หมู่ที่ 7 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ลักษณะ สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 21.92 เมตร ยาว 630.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.85 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง 11.66 เมตร ต้องการขุดลอกใหม่  
กว้าง 22.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ก้นลำห้วยกว้าง 14.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  
15214.50 ลบ.ม. พร้อมแต่งคันดินตามความเหมาะสม ตามแบบ อบต.ห้วยหอมกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	รวมค่างานต้นทุน	383,709.69	1.3357	512,521.03	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก - - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			512,521.03	ไม่ขอปรับราคาปัจจุบันที่สูงขึ้นใช้ราคาเดิมเนื่องจากอนุมัติไปแล้ว)
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			498,000.00	
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เงินดี)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัช เทศไ้)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอำพล คล้ายทอง)

บัญชีประมาณการราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม

โครงการ ขุดลอกลำห้วยหอม

สถานที่ดำเนินงาน หน้าฝายบ้านลาดตะกุด หมู่ที่ 2 ไปบ้านห้วยลาด หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหอม อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 21.92 เมตร ยาว 630.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.85 เมตร กั้นลำห้วยกว้างเฉลี่ย 11.66 เมตร ต้องการขุดลอกใหม่ กว้าง 22.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร

ลึก 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 กั้นลำห้วยกว้าง 14.00 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 15214.50 ลบ.ม. พร้อมแต่งคันดินตามความเหมาะสม

ตามแบบ อบต.ห้วยหอม กำหนดพร้อมป้ายโครงการ

( ประมาณการวันที่ )

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าเครื่องจักร/หน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน		
1.	ดินขุด	15,214.50	ลบ.ม.	25.22	383,709.69	383,709.68	ราคาน้ำมัน 21.00-21.99
	รวมค่าวัสดุ + ค่าเครื่องจักร					383,709.68	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๑๓๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓๓,๘๒๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. แบบ ปร.๔
  ๒. แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายจักรกฤษ จันดา ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
  ๒. นายบุญเลิศ จำเริญ ลงชื่อ.....กรรมการ
  ๓. นางสาวสุภัทสร่า ประวงค์ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมร ขวัญเลิศ)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

บัญชีสรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ชุคเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการเมื่อวันที่ กันยายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานไม่ปรับราคา	133,823.00	1.0000	133,823.00	Factor F คิดจาก
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					-เงินประกันผลงานหัก 0 %
					-ภาษี 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			133,823.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร	( หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน )			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ลงวันที่ กันยายน 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายจักรกฤษ จันดา )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายบุญเลิศ จำเริญ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวสุภัทสรดา ประวงค์ )

นิติกรปฏิบัติการ

บัญชีประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ งานขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง ตำบลสร้อยทอง อำเภอตากคลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. 4 นิ้ว	70.00	เมตร	1,390.00.-	97,300.00.-	อัตราราคางาน
	ความลึกไม่น้อยกว่า 70 เมตร กรุด้วยท่อ PVC ชั้น 13.5					ต่อหน่วย
	หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง					กองมาตรฐาน
2	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง	1.00	งาน	7,600.00.-	7,600.00.-	งบประมาณ
3	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	งาน	1,350.00.-	1,350.00.-	สำนักงบประมาณ
4	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล	1.00	งาน	100.00.-	100.00.-	อันวาทม 2562
5	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตใช้น้ำบาดาล	1.00	งาน	500.00.-	500.00.-	ราคาน้ำมันเฉลี่ย
6	งานคอนกรีตปากบ่อขนาด 1.50 X 1.50 ม.	1.00	แห่ง	1,000.00.-	1,000.00.-	20.50 บาท/ลิตร
7	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ ซับเมอร์สซิเบิ้ลปั้ม	1.00	ชุด	15,900.00.-	15,900.00.-	
	ขนาด 1.5 แรงม้า					
8	งานท่อ พีวีซีสำหรับเครื่องสูบน้ำ ขนาด ศก. 1.5 นิ้ว ชั้น 13.5	17.00	ท่อน	169.00.-	2,873.00.-	
9	งานจ้างเหมาวางท่อสูบน้ำในบ่อบาดาล	1.00	งาน	1,200.00.-	1,200.00.-	
10	สายไฟฟ้าระบบสูบน้ำบาดาล	1.00	งาน	3,500.00.-	3,500.00.-	
11	งานท่อ พีวีซีและอุปกรณ์ระบบสูบน้ำปากบ่อและท่อส่งน้ำ	1.00	งาน	2,500.00.-	2,500.00.-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				133,823.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร	( หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน )				

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโพ อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณกลุ่มบ้านนางสาวมาลัย ม่วงเรือง ใช้ระบบประปาแบบถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบจ่ายน้ำ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๔,๗๐๐ บาท (สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโพ อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณกลุ่มบ้านนางสาวมาลัย ม่วงเรือง ใช้ระบบประปาแบบถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบจ่ายน้ำ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๐๔,๗๐๐ บาท (สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. แบบ ปร.๔
  ๒. แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายกฤษฎา สว่างวัต	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นายประสพโชค วอนกล้า	ลงชื่อ.....	กรรมการ

  
 (นายอมร บวรรัชเลิศ)  
 นายอำเภอตากาลี ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ำ / งาน กองช่าง อบต.หนองโพ  
 ื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง  
 ถานที่ก่อสร้าง บริเวณกลุ่มบ้านนางสาวมาลัย ม่วงเรือง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์  
 ำนวนราคากลางโดย นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ	ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	40,469.41			สรุปงานก่อสร้าง				
2	ค่า F 1.3056	12,367.45		1	หมวดงานฐานราก	30,198.33	10,271.08	40,469.41	
3	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	275,000.00		2	หมวดงานติดตั้งท่อฝังแซมเป็ญ	275,000.00	-	275,000.00	
	รวมเป็นเงิน								
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	327,836.86							
	-ขอพิเศษเห่างบประมาณ	304,700.00	**						
	(ตัวอักษร) (สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)								
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1.00 ระบบ				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	305,198.33	10,271.08	315,469.41	
	เฉลี่ยราคาประมาณ 304,700.00 บาท /ระบบ								

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
 นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองโพ  
 ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
 นายสุพันธ์ ชูพันธ์  
 ปลัด อบต.หนองโพ

ลงชื่อ.....ตรวจ  
 นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองโพ  
 ลงชื่อ.....อนุมัติ  
 นายณรงค์ ภัคดีสุข  
 นายก อบต.หนองโพ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กองช่าง อบต.หนองโพ

ก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง

บริเวณกลุ่มบ้านนางสาวมาลัย ม่วงเรือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์

นายรัชภูมิ ศรีเที่ยง

งาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<b>หมวดงานฐานราก</b>								
	งานดินซุด	28.88	ลบ.ม.		-	125.00	3,610.00		
	งานทรายหยาบ	3.90	ลบ.ม.	374.77	1,460.89	91.00	354.72		
	ไม้แบบและค้ำยัน ( คัด 80% )	10.05	ตร.ม.	383.00	3,848.38		-		
	RB 12 มม.	0.12	ตัน	17,920.56	2,100.41	3,300.00	386.78		
	RB 15 มม.	0.27	ตัน	17,752.34	4,868.91	3,300.00	905.08		
	สลักเกลียวยึดฐาน dia. 25 มม. - 12 ตัว	12.00	ตัว	178.00	2,136.00		-		
	ลวดผูกเหล็ก	11.74	กก.	35.05	411.63		-		
	คอนกรีต 1:3:5	2.17	ลบ.ม.	1,304.85	2,826.29	398.00	862.06		
	คอนกรีต 1:2:4	8.34	ลบ.ม.	1,504.61	12,545.82	498.00	4,152.44		
	<b>รวมหมวดงานฐานราก</b>				<b>30,198.33</b>		<b>10,271.08</b>	<b>40,469.41</b>	
2	<b>หมวดงานติดตั้งท่อถังแชมเปญ</b>								
	- ถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 เมตร มาตรฐาน ISO 9001 :2008	1.00	ถัง	275,000.00	275,000.00		-		
	- อุปกรณ์เพชรเซอร์วิทซ์						-		
	- ลูกลอย						-		
	- บันได						-		
	- สายล่อฟ้า						-		
	<b>รวมหมวดงานติดตั้งท่อถังแชมเปญ</b>				<b>275,000.00</b>		<b>-</b>	<b>275,000.00</b>	
	<b>รวมหมวดงาน</b>							<b>275,000.00</b>	


บัญชีรายละเอียดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองไม้แดง  
ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์  
บริเวณกลุ่มบ้านนางสาวมาลัย ม่วงเรือง


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๑	หมวดงานฐานราก								
	- งานดินรุด	๒๘.๘๘	ลบ.ม.			๑๒๕.๐๐	๓,๖๑๐.๐๐		
	- งานทรายหยาบ	๓.๙๐	ลบ.ม.	๓๗๕.๗๗	๑,๕๖๐.๘๗	๗๓.๐๐	๓๕๕.๗๒		
	- ไม้แบบและค้ำยัน ( คิด ๘๐% )	๓๐.๐๕	ตร.ม.	๓๘๓.๐๐	๓,๘๘๘.๗๘	-	-		
	- RB ๑๒ มม.	๐.๑๒	ตัน	๑๗,๗๒๐.๕๖	๒,๑๒๖.๔๓	๓,๓๐๐.๐๐	๓๘๖.๓๘		
	- RB ๑๕ มม.	๐.๒๗	ตัน	๑๗,๗๕๒.๓๕	๔,๘๖๘.๗๓	๓,๓๐๐.๐๐	๗๐๕.๐๘		
	- สลักเกลียวยึดฐาน dia. ๒๕ มม. - ๑๒ ตัว	๑๒.๐๐	ตัว	๑๗๘.๐๐	๒,๑๓๖.๐๐		-		
	- สวดผูกเหล็ก	๑๓.๗๔	กก.	๓๕.๐๕	๔๘๑.๖๓		-		
	- คอนกรีต ๑:๓:๕	๒.๑๗	ลบ.ม.	๑,๓๐๕.๘๕	๒,๘๒๖.๒๗	๓๘๘.๐๐	๘๖๒.๐๖		
	- คอนกรีต ๑:๒:๔	๘.๓๕	ลบ.ม.	๑,๕๐๕.๖๑	๑๒,๕๕๕.๘๒	๔๗๘.๐๐	๔,๑๕๒.๔๔		
	รวมหมวดงานฐานราก				๓๐,๑๙๘.๓๓		๑๐,๒๗๑.๐๘	๔๐,๔๖๙.๔๑	


งานติดตั้งห้องถังแชมเปญ - ถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.สูง ๒๐ เมตร มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ :๒๐๐๘ - อุปกรณ์เพรชเซอร์วิทซ์ - ลูกลอย - บันได - สายล่อฟ้า	1.00	ถัง	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐				
รวมหมวดงานติดตั้งห้องถังแชมเปญ				๒๗๕,๐๐๐.๐๐				๒๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								๕๐,๕๖๗.๕๑
Factor F ๑.๓๐๕๖								๑๒,๒๖๗.๕๕
รวมเป็นเงิน								๓๒๗,๘๓๕.๐๖
พิเศษต่างประมาณ								๓๐๕,๗๐๐.๐๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 นายรัชภูมิ ศรีเหิง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 นายกฤษฏา สว่างวัต

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 นายประสพโชค วอนกล้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณวัดเขาปูน ใช้ระบบประปาแบบถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบจ่ายน้ำ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๔,๗๐๐ บาท (สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณวัดเขาปูน ใช้ระบบประปาแบบถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมระบบจ่ายน้ำ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๐๔,๗๐๐ บาท (สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. แบบ ปร.๔
  ๒. แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายรัชฎมิ ศรีเพ็ง	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายกฤษฎา สว่างวัต	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นายประสพโชค วอนกล้า	ลงชื่อ.....	กรรมการ

(นายอมร ชวีรภักดิ์)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ / งาน : กองช่าง อบต.หนองโพ  
 วัตถุประสงค์โครงการ / งานก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านเขาปูน  
 สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณวัดเขาปูน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์  
 จำนวนราคากลางโดย : นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ	ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	40,469.41			สรุปงานก่อสร้าง				
2	ค่า F 1.3056	12,367.45							
3	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	275,000.00		1	หมวดงานฐานราก	30,198.33	10,271.08	40,469.41	
	รวมเป็นเงิน			2	หมวดงานติดตั้งท่อถังแชมเปญ	275,000.00	-	275,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	327,836.86							
	-ขอปิดเคสเท่ากับประมาณ	304,700.00	**						
	(ตัวอักษร)	(สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)							
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1.00 ระบบ							
	เฉลี่ยราคาประมาณ	304,700.00 บาท /ระบบ			รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	305,198.33	10,271.08	315,469.41	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
 นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองโพ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
 นายสุพจน์ ชูพันธ์  
 ปลัด อบต.หนองโพ

ลงชื่อ.....ตรวจ  
 นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองโพ

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
 นายณรงค์ ภัคดีสุข  
 นายก อบต.หนองโพ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน / งาน  
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
 คำนวณราคากลางโดย

กองช่าง อบต.หนองโพ  
 ก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านเขาปูน  
 บริเวณวัดเขาปูน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์  
 นายรัชภูมิ ศรีเที่ยง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานฐานราก								
	งานดินซุด	28.88	ลบ.ม.		-	125.00	3,610.00		
	งานทรายหยาบ	3.90	ลบ.ม.	374.77	1,460.89	91.00	354.72		
	ไม้แบบและค้ำยัน ( คิด 80% )	10.05	ตร.ม.	383.00	3,848.38		-		
	RB 12 มม.	0.12	ตัน	17,920.56	2,100.41	3,300.00	386.78		
	RB 15 มม.	0.27	ตัน	17,752.34	4,868.91	3,300.00	905.08		
	สลักเกลียวยึดฐาน dia. 25 มม. - 12 ตัว	12.00	ตัว	178.00	2,136.00		-		
	ลวดผูกเหล็ก	11.74	กก.	35.05	411.63		-		
	คอนกรีต 1:3:5	2.17	ลบ.ม.	1,304.85	2,826.29	398.00	862.06		
	คอนกรีต 1:2:4	8.34	ลบ.ม.	1,504.61	12,545.82	498.00	4,152.44		
	<b>รวมหมวดงานฐานราก</b>				<b>30,198.33</b>		<b>10,271.08</b>	<b>40,469.41</b>	
2	หมวดงานติดตั้งห้องถังแชมเปญ								
	- ถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร มาตรฐาน ISO 9001 :2008	1.00	ถัง	275,000.00	275,000.00		-		
	- อุปกรณ์เพชรเซอร์สิวิทซ์						-		
	- ลูกลอย						-		
	- บันได						-		
	- สายล่อฟ้า						-		
	<b>รวมหมวดงานติดตั้งห้องถังแชมเปญ</b>				<b>275,000.00</b>		<b>-</b>	<b>275,000.00</b>	
	<b>รวมหมวดงาน</b>							<b>275,000.00</b>	

สแกนด้วย CamScanner

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
หมวดงานติดตั้งห้องถังแชมเปญ								
- ถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลิบ.ม.สูง ๒๐ เมตร มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘	๑.๐๐	ถัง	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	
- อุปกรณ์เพอร์เซอร์สวิทช์								
- ลูกสอย								
- บันได								
- สายล่อฟ้า								
รวมหมวดงานติดตั้งห้องถังแชมเปญ				๒๗๕,๐๐๐.๐๐			๒๗๕,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๕๐,๕๖๗.๕๑	
Factor F ๑.๓๐๕๖							๓๒,๓๖๗.๕๕	
รวมเป็นเงิน							๓๒๗,๘๓๖.๕๖	
พิเศษเห่างบประมาณ							๓๐๕,๗๐๐.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

นายวิฑูมิ ศรีเพ็ง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายกฤษณา สว่างวัต

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายประสพโชค วอนกล้า



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  
โครงการขุดลอกถนน้ำหมู่ที่ 9 บ้านเขาคิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย อำเภอตากลิ จังหวัดนครสวรรค์

ชื่องที่ ลำดับ ที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ค่า K สูตรที่	ชื่องที่ 4 ปริมาณ	ชื่องที่ 5 หน่วย	ชื่องที่ 6 ราคา บาท / หน่วย	ชื่องที่ 7 รวม เงินทั้งสิ้น ( บาท )	ค่า Factor F	ชื่องที่ 8	
								ราคาเสนอรวม เดิม	
								บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	งานขุดหินด้วยเครื่องจักร		26,932	ลบ.ม.	16.64	448,148.48	1.3357	22.23	598,698.36
2	งานขนย้ายดิน 1 กม.รถบรรทุก 10 ล้อ		26,932	ลบ.ม.	10.94	294,636.08	1.3357	14.61	393,476.52
						รวมเงินค่างานจากลำดับที่ 1 ถึง 2	742,784.56		992,174.88
						ขอคิดค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับประมาณ			975,000.00
						ตัวหนังสือ (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ราคาบ้านดินเขต 21.57 บาท/ลิตร วันที่ 25 ก.ย. 63

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นางณัฐมาภรณ์ กัญญาเดช)  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นางสาวทรงภัทรวิมล วิเศษเสื่อ)  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายณัฐวัฒน์ ศรีเดช)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ราคากลาง)

โครงการ ขุดสระเก็บน้ำ (แหล่งใหม่) บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากดี สำนักงาน เทศบาลเมืองตากดี อำเภอตากดี จังหวัดนครสวรรค์  
 คำนวนราคากลาง วันที่ 25 กันยายน 2563 แบบเลขที่ 09-001 (63009)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	-โครงการขุดสระเก็บน้ำ (แหล่งน้ำใหม่) บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากดี โดยขุดสระเก็บกักน้ำใหม่ ความกว้างปากบ่อ 18.00 เมตร ความยาวปากบ่อ 63.00 เมตร ความลึก 4.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,880.00 ลูกบาศก์เมตร งานทางป่า								
	1.1 งานทางป่าและล้มต้นไม้	2,250	ตร.ม	2.38	5,355.00	1.3357	3.22	7,245.00	
2	งานดินขุด								
	2.1 งานดินขุดยากด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย	2,880	ลบ.ม	123.78	356,486.40	1.3357	165.33	476,150.40	
3	งานดินถม								
	3.1 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (85%)	665	ลบ.ม	54.29	36,102.85	1.3357	72.51	48,219.15	
4	งานวางท่อทั่วไป								
	4.1 งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร	18	เมตร	1,605.75	28,903.50	1.3357	2,144.80	38,606.40	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสถาพร อ่างรงค์วัฒนา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปัญญา เขียมสุขใจ)

รท.หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิริยะ ศรีภูธร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ราคากลาง)

โครงการ ชุดสระเก็บน้ำ (แหล่งใหม่) บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากลิ หน่วยงาน เทศบาลเมืองตากลิ อำเภอตากลิ จังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง วันที่ 25 กันยายน 2563 แบบเลขที่ 09-001 (63009)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ 5.1 งานปูพลาสติก HDPE หนา 1.50 มม.	1,679	ตร.ม	156.00	261,924	1.3357	208.36	349,836.44	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					688,771.75			920,057.39	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	920,000.00	

หมายเหตุ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 606,200 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสถาพร อ่างศ์วัฒน์กุล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัญญัติ เขี่ยมสุใจ)

รท.หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิริยะ ศิริภุทธ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน