

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองกำนันสำรี-คลองนาบัว หมู่ที่ ๓ บ้านดงน้อย ตำบลช่องแค อำเภอดาศึก จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : จังหวัดนครสวรรค์ โดย ที่ทำการปกครองอำเภอดาศึก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๕๘๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตคลองกำนันสำรี-คลองนาบัว หมู่ที่ ๓ บ้านดงน้อย ตำบลช่องแค อำเภอดาศึก จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง ๐ + ๒๐๐ ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๘๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. ปร.๕
 ๒. ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายจักรกฤษ จันทา	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายเสนีย์ กนกตระกูล	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นายบุญเลิศ อำนวย	ลงชื่อ.....	กรรมการ

(นายอมร บริรักษ์เลิศ)

นายอำเภอดาศึก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคลองลาดคอนกรีต สายคลองกำปั่นสำรี - คลองนาบัว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ป่าดงน้อย ตำบลช่องแค อำเภอตากคลี จังหวัดนครสวรรค์
 ปริมาณงาน รายละเอียดโครงการ สภาพเดิม ขนาดปากกว้าง 8.00 ม. ขนาดก้นกว้าง 2.50 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.07 ม.
 ช่องที่ 1 สภาพใหม่ ขนาดปากกว้าง 8.00 ม. ขนาดก้นกว้าง 2.50 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.07 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค

แบบเลขที่

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน	586,986.84	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	586,986.84	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	586,000.00	

ระยะทางดำเนินการ - กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ #DIV/0! บาท

ประธานกรรมการ




(นายจักรกฤษ จินดา)
 ผอ.กองช่าง อบต.หนองหม้อ

กรรมการ



(นายบุญเลิศ จำเริญ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.สร้อยทอง

กรรมการ



(นายเสถียร กนกระกุล)
 ผอ.กองช่าง อบต.ช่องแค

บัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ

โครงการ ก่อสร้างคลองตาดคอนกรีต สายคลองก้านสำรี - คลองนาบัว

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านตงน้อย ตำบลช่องแค อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดโครงการ สภาพเดิม ขนาดปากกว้าง 8.00 ม. ขนาดก้นกว้าง 2.50 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.07 ม.

ช่วงที่ 1 สภาพใหม่ ขนาดปากกว้าง 8.00 ม. ขนาดก้นกว้าง 2.50 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.07 ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2



ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน								
1.1	งานถางป่า ขุดตอ พร้อมปรับพื้น	1,600.00	ตร.ม	-	-	1.24	1,984.00	1,984.00	
1.2	งานขุดลอกด้วยรถขุด (พร้อมขนย้าย)	210.00	ลบ.ม	-	-	27.53	5,781.30	5,781.30	
2	งานตาด (คสล.)								
2.1	งาน(คสล.)หนา 0.07 ม. กว้าง 6.1 ม. ยาว 200 ม.	1,220.00	ตร.ม	203.96	248,831.20	-	-	248,831.20	
2.2	ไม้แบบ	0.00	ตร.ม	-	-	133.00	-	-	
3	งานโครงสร้าง								
3.1	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 1.00 ม.	6.00	ท่อน	2,750.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
3.2	ท่อ พีวีซี ยาว 4.00 ม. ขนาด ศก. 1 "	6.00	ท่อน	70.09	420.54	-	-	420.54	
4	งานลงหินคลุกบดอัดคันคลอง	165.00	ลบ.ม.	440.19	72,631.35	-	-	72,631.35	
5	เชื่อมคลองตาดคอนกรีต	457.50	ตร.ม.	203.96	93,311.70	-	-	93,311.70	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	