

งาน ประเภทยานาคาร

โครงการ งานปรับปรุง ต่อเติม และงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม (จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติหลวงพ่อเดิม)
สถานที่ก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	งาน A ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม							
	งานปรับปรุง-ตกแต่ง							
1	ประกอบ-ติดตั้ง กระงกนิรภัย Tempered Glass ขนาด 2.63 x 2.35 ม.หนา 12 มม. หน้ตู้โชว์	1.00	แผ่น	17,000.00		3,800.00	20,800.00	
2	ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี บุนแผ่น 1ด้าน ทาสีดำ	35.00	ตร.ม.	415.00		132.00	19,145.00	
3	ติดตั้งประตูบานเฟี้ยม สแตนเลสทางขึ้นบันได (เจดีย์)	3.00	ชุด	19,000.00		1,700.00	62,100.00	
รวมงาน A ปรับปรุง อาคารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม เป็นเงิน								
	งาน B ปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ						102,045.00	
	งานรื้อถอน							
4	รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม	215.00	ตร.ม.	-		40.00	8,600.00	
5	รื้อถอนต้นไม้เดิม-ปรับเกลี่ยพื้นที่	300.00	ตร.ม.	-		85.00	25,500.00	
	งานตกแต่งผิวพื้น							
6	พรายหยาบรองพื้น	36.40	ลบ.ม.	350.47		99.00	3,603.60	
7	คอนกรีตโครงสร้าง	45.50	ลบ.ม.	1,584.11		306.00	13,923.00	
8	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก.4มม.๑0.20ม.#	455.00	ตร.ม.	35.00		5.00	2,275.00	
9	ปูหินแกรนิต 40x80 ซม. สีขาวเทา -ผิวพ่นไฟ	85.00	ตร.ม.	1,300.00		318.00	27,030.00	
10	ปูหินแกรนิต 40x40 ซม. สีดำ -ผิวมัน	15.00	ตร.ม.	1,400.00		155.00	2,325.00	
11	ผิวทำคอนกรีตพิมพ์ลาย (สี-ลาย เลือกก่อนก่อสร้าง)	328.00	ตร.ม.	565.00		160.00	52,480.00	
12	ผิวทำกรวดล่าง	28.00	ตร.ม.	234.00		99.00	2,772.00	
13	ราวจับสเตนเลส ศก. 1 1/2" (ทางลาด 1 ข้าง)	5.00	ม.	1,500.00		-	7,500.00	
14	บล็อคอนกรีต ปูลัสมัส 0.30x0.30ม.	10.00	แผ่น	42.00		15.00	570.00	