



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (งานการเงินและบัญชี) โทร. ๐-๕๖๒๖-๑๒๕๔
ที่ นว ๐๖๑๘/- วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เรียน นายอำเภอตาคลี

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอตาคลี ที่ ๓๘๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท) โครงการในพื้นที่ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท) โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท) โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวหวาย/อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
- ขุดลอกคลองระบายน้ำ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

รายละเอียดตามประมาณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งคณะกรรมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวลัดดา ชื่นชูใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวมะลิ วรเวก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิมิตร แสงประเสริฐ)


ทราบ/ดำเนินการตามระเบียบ


(นายมานิต อนรรฆมาศ)
นายอำเภอตาคลี


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวหวาย อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขุดลอกคลองระบายน้ำ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๖๙๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ปร.๕
 - ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นางสาวลัดดา ชื่นชูใจ
 - นางสาวมะลิ วรเวก
 - นายนิมิตร แสงประเสริฐ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวลัดดา ชื่นชูใจ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวมะลิ วรเวก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนิมิตร แสงประเสริฐ)

สรุปผลประมาณการราคาค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย ต.หัวหวาย อ.ตาศลิ จ.นครสวรรค์
โครงการ	ขุดลอกคลองระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย
ปริมาณงาน	ขุดลอกคลองระบายน้ำ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,699 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. (มอก.ชั้น3) ขนาด ศก. 0.80 ม. จำนวน 46 ท่อน ขนาด 1.00 ม. จำนวน 24 ท่อน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย ต.หัวหวาย อ.ตาศลิ จ.นครสวรรค์
หน่วยงานออกแบบ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย
แบบเลขที่	-
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
วันที่	24 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน / บาท
1	ประเภทงานชลประทาน	270,763.01	1.3266	359,194.21
	เงื่อนไข			
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%			
	ระยะเวลายกยสร้าง..... วัน			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			359,194.21
	ขอคิดตามงบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน			350,000.00
	ตัวอักษร	(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อำเภอตาศลิ ที่ 382/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการ ขุดลอกคลองระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวลัดดา ชื่นชูใจ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

...../...../.....

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวมะลิ วรเวก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย

๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายนิมิตร แสงประเสริฐ)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หัวหวาย

๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘

บัญชีประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้งโครงการ
รายการ

ชุดลอกคลองระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย
หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย ต.หัวหวาย อ.ตาคี จ.นครสวรรค์
ชุดลอกคลองระบายน้ำ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,699 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น
3) ขนาด ศก. 0.80 ม. จำนวน 46 ท่อน ขนาด 1.00 ม. จำนวน 24 ท่อน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	รวมค่าวัสดุ (บาท)		รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานชุดลอกคลองส่งน้ำ								
1.1	ค่าชุดลอกคลองด้วยรถชุด	2,584.00	ลบ.ม.	-	-	25.99	67,158.16	67,158.16	
	กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.								
	ลาดเอียง 1:1 ยาว 1,520 ม.								
1.2	ค่าชุดลอกคลองด้วยรถชุด	2,115.00	ลบ.ม.	-	-	25.99	54,968.85	54,968.85	
	กว้างเฉลี่ย 10.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.								
	ลาดเอียง 1:1 ยาว 235 ม.								
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ศก. 0.80 ม.	46.00	ท่อน	1,500.00	69,000.00	241.00	11,086.00	80,086.00	
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ศก. 1.00 ม.	24.00	ท่อน	2,400.00	57,600.00	290.00	6,960.00	64,560.00	
	ลูกringหลังท่อ	35.00	ลบ.ม.	81.00	2,835.00	33.00	1,155.00	3,990.00	
	รวมค่างานต้นทุน							270,763.01	
	Factor (งานชลประทาน)	1.3266						359,194.21	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							359,194.21	
	ขอคิดเป็นเงิน			(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				350,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อำเภอตาคี ที่ 382/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการ ชุดลอกคลองระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านม่วงน้อย
และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวลัดดา ชื่นชูใจ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวมะลิ วรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย
๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายนิมิตร แสงประเสริฐ)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หัวหวาย
๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘