

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด				FACTOR F
	นครสวรรค์				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
2	งานครุภัณฑ์ ห้องประชุมห้อง(501)และ				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ห้องรับรองหน้าห้องประชุม (501)				เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				
	ตัวอักษร (.....)				

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

(.....)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศาลากลางจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังใหม่ ชั้นที่ 1								
1	ห้องน้ำชาย (ฝั่งด้านขวา)								
	1.1 รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว(โดยไม่ให้แผ่นฝ้าเสียหาย)	27.00	ตร.ม.						
	1.2 ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดาน ที-บาร์ชนิดอบสี ๑ 0.60x0.60 ม.	27.00	ตร.ม.						
	โดยใช้แผ่นฝ้าอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรู								
	1.3 รื้อถอนโถส้วมและติดตั้งใหม่(ใช้ของเดิม)	3.00	ชุด						
	1.4 เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	7.00	ดวง						รวมค่าถอด
	มีปลั๊กประหยัไฟฟ้า เบอร์ 5(ใช้โคนของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	1.5 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมปรายัไฟฟ้า เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระຈกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	1.6 เปลี่ยนฝ้าสีขาวโถส้วมแบบนั้งยอง รุ่น K-12731X-CP	2.00	ชุด						
	1.7 เปลี่ยนฝ้าสีขาวโถส้วมแบบนั้งยอง รุ่น K-1117X-CP	1.00	ชุด						
	1.8 เปลี่ยนฝ้าสีขาวโถปัสสาวะชาย รุ่น k-11702x-CP	5.00	ชุด						
	1.8 เปลี่ยนก๊อกล่างล้างหน้า รุ่น k-7287x-CP	4.00	ชุด						
	1.9 รื้อถอนผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	3.00	ชุด						
	1.10 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปใหม่(ด้านหน้า+ประตู+ด้านข้าง)พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด						
	1.11 รื้อถอนกระเบื้องพื้น ขนาด 8"x8"	29.00	ตร.ม.						
	1.12 ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ กระเบื้องเคลือบเซรามิค	29.00	ตร.ม.						
	ขนาด 8"x8" (เลือกสีภายหลัง)								
2	ห้องน้ำหญิง (ฝั่งด้านขวา)								
	2.1 รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว(โดยไม่ให้แผ่นฝ้าเสียหาย)	24.00	ตร.ม.						
	2.2 ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดาน ที-บาร์ชนิดอบสี	24.00	ตร.ม.						
	๑ 0.60x0.60 ม โดยใช้แผ่นฝ้าอลูมิเนียมอบสีชนิดมีรู								
	2.3 รื้อถอนโถส้วมและติดตั้งใหม่(ใช้ของเดิม)	5.00	ชุด						
	2.4 เปลี่ยนก๊อกล่างล้างหน้า รุ่น K-7287X-CP	5.00	ชุด						
	2.5 เปลี่ยนฝ้าสีขาวโถส้วมแบบนั้งยอง รุ่น K-12731X-CP	3.00	ชุด						
	2.6 เปลี่ยนฝ้าสีขาวโถส้วมแบบนั้งยอง รุ่น K-1117X-CP	2.00	ชุด						
	2.7 รื้อถอนผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	5.00	ชุด						
	2.8 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปใหม่(ด้านหน้า+ประตู+ด้านข้าง)พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด						
	2.9 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป(ด้านหน้า+ประตู)พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	2.10 รื้อถอนกระเบื้องพื้น ขนาด 8"x8"	26.00	ตร.ม.						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกตกไป)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศาลากลางจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกยกยก)								
2.11	ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ กระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x8" (เลือกสีภายหลัง)	26.00	ตร.ม.						
2.12	เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์ มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)	6.00	ดวง						รวมค่าออก และติดตั้งใหม่
2.13	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5 T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจกใช้โคมของเดิม)	2.00	หลอด						รวมค่าออก และติดตั้งใหม่
3	ห้องน้ำชาย (ฝั่งด้านซ้าย)								
3.1	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า(โดยไม่ให้แผ่นฝ้าเสียหาย)	27.00	ตร.ม.						
3.2	ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ที-บาร์ชนิดอบสี ๑ 0.60x0.60 ม.โดยใช้แผ่นฝ้าอลูมิเนียมยอบสีชนิดมีรู	27.00	ตร.ม.						
3.3	รื้อถอนโถส้วมและติดตั้งใหม่(ใช้ของเดิม)	3.00	ชุด						
3.4	เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์ มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)	7.00	ดวง						รวมค่าออก และติดตั้งใหม่
3.5	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5 T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจกใช้โคมของเดิม)	2.00	หลอด						รวมค่าออก และติดตั้งใหม่
3.6	เปลี่ยนก๊อกล้างล้างหน้า รุ่น k-7287x-CP	4.00	ชุด						
3.7	เปลี่ยนพัดลมระบายอากาศแบบชาย รุ่น k-11702x-CP	5.00	ชุด						
3.8	รื้อถอนผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	3.00	ชุด						
3.9	ฉนั้ห้องน้ำสำเร็จรูปใหม่ด้านหน้าประตู+ด้านข้างพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด						
3.10	รื้อถอนกระเบื้องพื้น ขนาด 8"x8"	29.00	ตร.ม.						
3.11	ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ กระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x8" (เลือกสีภายหลัง)	29.00	ตร.ม.						
4	ห้องน้ำหญิง (ฝั่งด้านซ้าย)								
4.1	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า(โดยไม่ให้แผ่นฝ้าเสียหาย)	24.00	ตร.ม.						
4.2	ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ที-บาร์ชนิดอบสี ๑ 0.60x0.60 ม. โดยใช้แผ่นฝ้าอลูมิเนียมยอบสีชนิดมีรู	24.00	ตร.ม.						
4.3	รื้อถอนโถส้วมและติดตั้งใหม่(ใช้ของเดิม)	5.00	ชุด						
4.4	เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์ มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)	6.00	ดวง						รวมค่าออก และติดตั้งใหม่
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกยกยก)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศาลากลางจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกยกยก)								
4.5	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมปรอบหลอดไฟ เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
4.6	เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องเดินท่อน้ำระบบดับเพลิง	1.00	ชุด						
4.7	เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น K-7287X-CP	5.00	ชุด						
4.8	เปลี่ยนฟลัชวาล์วโถส้วมแบบวีชัย รุ่น K-12731X-CP	3.00	ชุด						
4.9	เปลี่ยนฟลัชวาล์วโถส้วมแบบวีชัย รุ่น K-1117X-CP	2.00	ชุด						
4.10	รื้อถอนผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	5.00	ชุด						
4.11	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปโถ้วด้านหน้า+ประตู+คาน้ำ+พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด						
4.12	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป(ด้านหน้า+ประตู)พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
4.13	รื้อถอนกระเบื้องพื้น ขนาด 8"x8"	26.00	ตร.ม.						
4.14	ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ กระเบื้องเคลือบเซรามิก	26.00	ตร.ม.						
	ขนาด 8"x8" (เลือกสีภายหลัง)								
	งานปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังใหม่ ชั้นที่ 2								
5	ห้องน้ำชาย (ด้านขวา)								
5.1	เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	3.00	ดวง						รวมค่าถอด
	มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
5.2	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมปรอบหลอดไฟ เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
6	ห้องน้ำหญิง (ด้านขวา)								
6.1	เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	1.00	ดวง						รวมค่าถอด
	มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
6.2	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมปรอบหลอดไฟ เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
7	ห้องน้ำชาย (ด้านซ้าย)								
7.1	เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	5.00	ดวง						รวมค่าถอด
	มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
7.2	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมปรอบหลอดไฟ เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกยกยกไป)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศาลากลางจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกคอกมา)								
8	ห้องน้ำหญิง (ด้านซ้าย)								
	8.1 เปลี่ยนปลั๊กหัวโถส้วมแบบนึ่งอง รุ่น K-12731X-CP	1.00	ชุด						
	8.2 เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	5.00	ดวง						รวมค่าถอด
	มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	8.3 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจากใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
9	ปรับปรุงห้องสำนักงานตรวจสอบภายใน								
	9.1 รื้อถอนแอร์เดิม	1.00	ชุด						
	9.2 รื้อถอนประตูอะลูมิเนียม ขนาด 1.40 x 2.00 ม.	1.00	ชุด						
	9.3 ติดตั้งแอร์ แบบแขวนได้ฝ้า ขนาด 32,000 BTU/HR	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	ได้รับ มอก.และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์5								
	9.4 ประตูอะลูมิเนียม ขนาด 1.40 x 2.00 ม.(รวมค่าแรงงาน)	1.00	ชุด						รวมค่าแรง
	9.5 ติดตั้งคาน้ำหนักฝ้า ขนาด 1.70x2.40 ม.(รวมค่าแรงงาน)	2.00	ชุด						รวมค่าแรง
10	ห้องประชุม 202								
	10.1 รื้อถอนแอร์เดิม	2.00	ชุด						
	10.2 ติดตั้งแอร์ แบบแขวนได้ฝ้า ขนาด 28,000 BTU/HR	2.00	ชุด						รวมค่าแรง
	ได้รับ มอก.และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์5								
	งานปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังใหม่ ชั้นที่ 3								
11	ห้องน้ำชาย (ด้านขวา)								
	11.1 เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	4.00	ดวง						รวมค่าถอด
	มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	11.2 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจากใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	11.3 เปลี่ยนก๊อกล้างหน้า รุ่น k-7287x-CP	1.00	ชุด						
12	ห้องน้ำหญิง (ด้านขวา)								
	12.1 เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	2.00	ดวง						รวมค่าถอด
	มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	12.2 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจากใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	12.3 เปลี่ยนปลั๊กหัวโถส้วมแบบนึ่งอง รุ่น K-12731X-CP	1.00	ชุด						
	12.4 เปลี่ยนก๊อกล้างหน้า รุ่น k-7287x-CP	1.00	ชุด						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกคอกไป)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศาลากลางจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกยกมา)								
13	ห้องน้ำชาย (ด้านซ้าย)								
	13.1 เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	4.00	ดวง						รวมค่าออก
	มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	13.2 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าออก
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หมักกระจกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	13.3 สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	1.00	ชุด						
	13.4 สายฉีดยาว รุ่น k-15780X-WK	1.00	ชุด						
	13.5 เปลี่ยนฟิวส์ยาวลวดลวดแบบบีบของ รุ่น K-12731X-CP	1.00	ชุด						
	13.6 เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด						
14	ห้องน้ำหญิง (ด้านซ้าย)								
	14.1 เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	3.00	ดวง						รวมค่าออก
	มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	14.2 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าออก
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หมักกระจกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	14.3 เปลี่ยนฟิวส์ยาวลวดลวดแบบบีบของ รุ่น k-1117x-CP	1.00	ชุด						
15	ห้องสื่อสาร								
	15.1 รื้อถอนแอร์เดิม	8.00	ชุด						
	15.2 ติดตั้งแอร์ แบบแขวนได้ฝ้า ขนาด 15,000 BTU/HR	2.00	ชุด						รวมค่าแรง
	ได้รับ มอก.และฉลากประหยัดไฟเบอร์5								
	15.3 ติดตั้งแอร์ แบบแขวนได้ฝ้า ขนาด 25,000 BTU/HR	6.00	ชุด						รวมค่าแรง
	ได้รับ มอก.และฉลากประหยัดไฟเบอร์5								
16	ห้องประชุม (301)								
	หมวดงานรื้อถอน								
	16.1 รื้อถอนเฉพาะฝ้าเพดาน(โครงคร่าวเดิมคงไว้)	155.00	ตร.ม.						
	16.2 รื้อถอนแอร์เดิม	6.00	ชุด						
	16.3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.กรุทับด้วยแผ่น	155.00	ตร.ม.						
	อลูมิเนียมบอร์ด หนา 12 มม.(ใช้โครงคร่าวเดิมติดตั้งระดับใหม่)								
	16.4 ติดตั้งแอร์ แบบแขวนซ่อนใต้ฝ้าขนาด 32,000 BTU/HR	6.00	ชุด						รวมค่าแรง
	ได้รับ มอก.และฉลากประหยัดไฟเบอร์5 (หน้ากากแอร์								
	ช่องลมเข้าและช่องลมออกใช้ของเดิม)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกยกไป)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศาลากลางจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยอดยกมา)								
	งานติดตั้ง								
	16.5 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5	76.00	หลอด						รวมค่าออก
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	16.6 ติดตั้งบัวฝ้าเพดานแบบเพ 45 องศาขนาด 4 นิ้ว	90.00	ม.						
	รูปแบบให้เหมือนหรือใกล้เคียงของเดิม								
	งานปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังใหม่ ชั้นที่ 4								
17	ห้องสำนักงานโยธา								
	17.1 รื้อถอนแอร์เดิม	9.00	ชุด						
	17.2 ติดตั้งแอร์ แบบแขวนซ่อนใต้ฝ้าขนาด 28,000 BTU/4-ค	9.00	ชุด						รวมค่าแรง
	ได้รับ มอก.และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์5								
18	ห้องน้ำชาย (ด้านขวา)								
	18.1 เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น k-7287x-CP	2.00	ชุด						
	18.2 ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย รุ่น K-11702X-CP	1.00	ชุด						
	18.3 เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	5.00	ดวง						รวมค่าออก
	มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	18.4 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าออก
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
19	ห้องน้ำหญิง (ด้านขวา)								
	19.1 เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	3.00	ดวง						รวมค่าออก
	มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	19.2 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าออก
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	19.3 รื้อถอนโถส้วมและติดตั้งใหม่(ใช้ของเดิม)	5.00	ชุด						
	19.4 รื้อถอนผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป(ไม่ให้เกิดเสียหาย)	5.00	ชุด						
	19.5 ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป(ด้านหน้า+ประตู+ด้านข้าง)								
	โดยใช้ของเดิม	5.00	ชุด						
	19.6 รื้อถอนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ	22.00	ตร.ม.						
	19.7 ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ กระเบื้องเคลือบเซรามิก	22.00	ตร.ม.						
	ขนาด 8"×8" (เลือกสีภายหลัง)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยอดออกไป)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศาลากลางจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกยกยก)								
20	ห้องน้ำชาย (ด้านซ้าย)								
	20.1 เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น k-7287x-CP	2.00	ชุด						
	20.2 เปลี่ยนหัวโถปัสสาวะชาย รุ่น K-11702X-CP	1.00	ชุด						
	20.3 เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	4.00	ดวง						รวมค่าถอด
	มีฉากประหยัไฟฟ้า เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	20.4 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัไฟฟ้า เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	งานปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังใหม่ ชั้นที่ 4								
21	ห้องน้ำหญิง (ด้านซ้าย)								
	21.1 เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น k-7287x-CP	1.00	ชุด						
	21.2 เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	4.00	ดวง						รวมค่าถอด
	มีฉากประหยัไฟฟ้า เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	21.3 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัไฟฟ้า เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	งานปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังใหม่ ชั้นที่ 5								
22	ห้องน้ำชาย (ด้านขวา)								
	22.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัไฟฟ้า เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	22.2 เปลี่ยนหัวโถปัสสาวะชาย รุ่น k-11702x-CP	1.00	ชุด						
23	ห้องน้ำหญิง (ด้านขวา)								
	23.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัไฟฟ้า เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	23.2 เปลี่ยนหัวโถส้วมแบบนั่งราบ รุ่น k-1117x-CP	2.00	ชุด						
24	ห้องน้ำชาย (ด้านซ้าย)								
	24.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัไฟฟ้า เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หน้ากระจกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	24.2 เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	2.00	ดวง						รวมค่าถอด
	มีฉากประหยัไฟฟ้า เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
25	ห้องน้ำหญิง (ด้านซ้าย)								
	25.1 เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น k-7287x-CP	2.00	ชุด						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกยกยก)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศาลากลางจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยอดยกมา)								
25.2	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5	2.00	หลอด						รวมค่าออก
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(หมักกระจกใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
25.3	เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	4.00	ดวง						รวมค่าออก
	มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
26	ปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางหลังใหม่ ห้องประชุม (501)								
	หมวดงานรีโนเวต								
26.1	รีโนเวตแผ่นฝ้าเพดาน(โครงคร่าวเดิมคงไว้)	408.00	ตร.ม.						
26.2	พื้นกระเบื้องยาง	376.00	ตร.ม.						
26.3	รีโนเวตชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์(โดยไม่ให้เสียงหา)	1.00	งาน						
26.4	รีโนเวตแอร์เดิม	17.00	ชุด						
26.5	ทำความสะอาดผนังเดิม	362.00	ตร.ม.						
	งานติดตั้ง								
26.6	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.กรุทับด้วยแผ่น	408.00	ตร.ม.						
	อคูสติกบอร์ด หนา 12 มม.(ใช้โครงเคร่าเดิมดึงลวดปรับระดับใหม่)								
26.7	ติดตั้งแอร์ แบบแขวนซ่อนได้มีขนาด 38,000 BTU/HR	12.00	ชุด						รวมค่าแรง
	ได้รับ มอก.และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์5 (หน้ากากแอร์								
	ช่องลมเข้าและช่องลมออกใช้ของเดิม)								
26.8	ติดตั้งแอร์ แบบแขวนซ่อนได้มีขนาด 28,000 BTU/HR	3.00	ชุด						รวมค่าแรง
	ได้รับ มอก.และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์5								
26.9	ติดตั้งแอร์ แบบแขวนซ่อนได้มีขนาด 12,000 BTU/HR	2.00	ชุด						รวมค่าแรง
	ได้รับ มอก.และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์5								
26.10	ปูกระเบื้องยางลายไม้ หนา 2.5 มม.	376.00	ตร.ม.						
26.11	เปลี่ยนหลอด Down light หลอด LED ขนาด 8 วัตต์	18.00	ดวง						รวมค่าออก
	มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
26.12	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5	76.00	หลอด						รวมค่าออก
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
26.13	ติดตั้งบัวฝ้าเพดานแบบเพ 45 องศาขนาด 4 นิ้ว	90.00	ม.						
	รูปแบบให้เหมือนหรือใกล้เคียงของเดิม								
26.14	ติดตั้งบัวเชิงผนัง พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว(เลือกภายหลัง)	120.00	ม.						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยอดยกไป)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการปริมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศาลากลางจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกยกยกมา)								
	งานทาสี								
	26.11 ทาสีพลาสติก	362.00	ตร.ม.						
	26.12 เปลี่ยนผ้าปูหน้าต่าง ขนาด 1.70x2.80 ม.	14.00	ชุด						รวมค่าแรง
	26.13 เชือกเหล็ก แล็กเกอร์ วานิช (สีอ้อมไม้) สำเร็จรูป	125.00	ตร.ม.						
27	ปรับปรุงห้องประชุมและรับรอง หน้าห้องประชุม (501)								
	งานตกแต่งผนัง - พื้น และปรับปรุง								
	27.1 ผนังบุวอลต์เปเปอร์	87.00	ตร.ม.						
	27.2 พื้นบุพรม อะคริลิก 100 % (รวมยางรอง)	69.00	ตร.ม.						
	27.3 ถ้างเครื่องปรับอากาศ + เติมน้ำยา	2.00	เครื่อง						
28	หลังคา								
	28.1 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา อาคารศาลากลางหลังใหม่	55.00	ตร.ม.						รวมค่ารถฉาบ
	28.2 ทำความสะอาดกันสาดชั้นหลังคา	234.00	ตร.ม.						
	28.3 เปลี่ยนประตูดูมื่นเนียมช่องเข้า - ออกกันสาด	2.00	ชุด						รวมค่าแรง
	งานปรับปรุงอาคารศาลากลาง 2 ชั้น(ชั้นที่ 1)								
29	โถงทางเข้าและทางเดิน								
	29.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5	31.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
30	สำนักงานพัฒนาชุมชน								
	30.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5	46.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
31	สำนักงานหอการค้า								
	31.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5	12.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
32	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์								
	32.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอมประหยัดไฟ เบอร์ 5	75.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	งานปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่า ชั้นที่ 2								
33	โถงทางเดิน								
	33.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอม ประหยัดไฟ เบอร์ 5	16.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกยกยกไป)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศาลากลางจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกยกยกมา)								
34	สำนักงานสถิติจังหวัด								
	34.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอม ประหยัดไฟ เบอร์ 5	38.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
35	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ฝ่ายป้องกัน)								
	35.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอม ประหยัดไฟ เบอร์ 5	14.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
36	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน								
	36.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอม ประหยัดไฟ เบอร์ 5	27.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
37	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร								
	37.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอม ประหยัดไฟ เบอร์ 5	32.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
38	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ฝ่ายส่งเคราะห์)								
	38.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอม ประหยัดไฟ เบอร์ 5	10.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
39	สำนักงานประมง								
	39.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอม ประหยัดไฟ เบอร์ 5	38.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
40	ห้องน้ำชาย								
	40.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดคอม ประหยัดไฟ เบอร์ 5	1.00	หลอด						รวมค่าถอด
	T5 - 28 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์(ใช้โคมของเดิม)								และติดตั้งใหม่
	อาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์(5 ชั้น)								
41	ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย								
	41.1 ตรวจสอบเช็คระบบเตือนเพลิงไหม้(ทั้งระบบ)	9,482.00	ตร.ม.						รวมค่าแรง
	41.2 ติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	29.00	ชุด						รวมค่าติดตั้ง
	41.3 ตรวจสอบเช็คตู้ FHC	15.00	ตู้						
42	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	42.1 ซ่อมเครื่องสูบน้ำให้สามารถใช้งานได้	1.00	งาน						
	- เปลี่ยน PRESSURE GAUGE เครื่องสูบน้ำ	8.00	ชุด						รวมค่าแรง
	- เปลี่ยนแบตเตอรี่ ขนาด 150A/ชั่วโมง	2.00	ลูก						รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกยกยกไป)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศาลากลางจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกยกมา)								
	- เชื้อมขัดต่อท่อที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	- เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง , เปลี่ยนกรอง	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	- ตรวจสอบทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้(3 ถัง)	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	42.2 ซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบเดิมอาคารสำนักงานน้ำเสียให้อุปกรณ์ใช้งานได้	1.00	งาน						รวมค่าแรง
	- ซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบและทดสอบระบบ								
	- ตรวจสอบในถังบำบัดน้ำเสีย(2 ถัง)								
	- เปลี่ยนมิเตอร์ในถังบำบัดน้ำเสีย								
43	งานสิ่งอำนวยความสะดวก								
	43.1 เปลี่ยนแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า ระบบลิฟต์โดยสาร ที่ชำรุด	2.00	ชุด						รวมค่าแรง
	43.2 เปลี่ยนสายลิฟต์ขึ้นลิฟต์ ขนาด 13 มม. จำนวน 5 เส้น/ชุด	2.00	ชุด						รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานปรับปรุง								
44	งานครุภัณฑ์ ห้องประชุมห้อง(501)และห้องประชุมและรับรอง หน้าห้อง (501)								
44.1	งานครุภัณฑ์ ห้องประชุม (501)								
	- เครื่องควบคุมชุดประชุม CONFERENCE AMPLIFIER								
	CF - SQAT NPE	5.00	เครื่อง						
	- ไมโครโฟนประธาน CF - 50CR NPE	5.00	ตัว						
	- ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม CF - 50DR NPE	220.00	ตัว						
	- NPE BOOSTER MICROPHONE CF - 50BM	2.00	ตัว						
	- ชุดสายสัญญาณไมโครโฟนประชุม	1.00	ชุด						
	- RACKDRS-6027FSRDW III มีประตูมีล้อ	1.00	ตัว						
	- ถาดรองเครื่อง 2U + นีลคัสต้า	1.00	ตัว						
	- MIXER LYNX - MIX244 USB	1.00	ตัว						
	- NPE STEREO POWER AMP C - 2200	1.00	ตัว						
	- NPE LOUD SPEAKER EPA - 315L	2.00	ใบ						
	- เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล NPE DIGITAL PLAY &								
	RECORD DPR - 020V	1.00	ตัว						
	- ACT-52 / ACT-5H / ACT-5H ไมค์ลือคู่ MIPRO	1.00	ชุด						
	- S-CURVE 231 # SAMSON 2 X 31 BAND E.Q	1.00	ชุด						
	- ค่าประกอบติดตั้งเดินสายและทดสอบระบบ	1.00	งาน						
	รวมค่างานครุภัณฑ์(ยกยกไป)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศาลากลางจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมค่างานครุภัณฑ์(ขอคชกมา)								
	44.2 งานครุภัณฑ์ ห้องประชุมและรับรองหน้าห้อง (501)								
-	F1 โต๊ะประชุม 210 x 60 x 75 ซม. แบบตรง	2.00	ตัว						
-	F2 โต๊ะประชุม 150 x 60 x 75 ซม. แบบตรง	4.00	ตัว						
-	F3 โต๊ะประชุม 60 x 60 x 75 ซม. ตัวค่อโค้ง	4.00	ตัว						
-	F4 เก้าอี้ประธาน	1.00	ตัว						
-	F5 เก้าอี้ประชุม	20.00	ตัว						
-	F6 โต๊ะกลางชุดโซฟา กระบอก	2.00	ตัว						
-	F7-F8 ชุดโซฟา (ตัวยาว 1 ตัว + ตัวสั้น 2 ตัว)	2.00	ชุด						
-	F9 โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบจอฝัง	1.00	ตัว						
-	F10 ตู้โชว์ - ตู้เอกสาร	9.00	ตู้						
-	F11 จอ แอลซีดี ขนาด 50 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	เครื่อง						
-	F12 ม่าน(ช่องแสง 2.50 x 3.90 ม.)	2.00	ชุด						
-	F12 ม่าน(ช่องแสง 1.20 x 1.60 ม.)	2.00	ชุด						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานครุภัณฑ์								