

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำขาว ตำบลเขาชนกัน ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำขาว ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

| ลำดับที่                                 | รายการ                         | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F    | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| 1                                        | ค่างานต้นทุน                   | 240,503.16                                   | 1.2726      | 306,064.32                             |          |
|                                          | เงื่อนไข                       |                                              |             |                                        |          |
|                                          | เงินล่วงหน้าจ่าย ....-%        |                                              |             |                                        |          |
|                                          | เงินประกันผลงานหัก.....-%      |                                              |             |                                        |          |
|                                          | ดอกเบี้ยเงินกู้ ....7.....-%   |                                              |             |                                        |          |
|                                          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....-%  |                                              |             |                                        |          |
| สรุป                                     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                              |             | 306,064.32                             |          |
|                                          |                                |                                              | คิดเป็นเงิน | 306,000.00                             |          |
| ตัวอักษร (สามแสนหกพันบาทถ้วน)            |                                |                                              |             |                                        |          |
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่ - ตร.ม./ม. |                                |                                              |             |                                        |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.             |                                |                                              |             |                                        |          |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายศิริเวศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวสกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก

รายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำขาว ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2558

| ลำดับที่        | รายการ                                                                                  | จำนวน                    | หน่วย               | ค่าวัสดุ                        |                                   | ค่าแรง                       |                              | รวม                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|                 |                                                                                         |                          |                     | ราคา/หน่วย                      | จำนวนเงิน                         | ราคา/หน่วย                   | จำนวนเงิน                    |                                   |
| 1               | งานปรับเปลี่ยนพื้นทางเดิม<br>-ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่นหนา0.05ม.                           | 35.80                    | ลบ.ม.               | 362.15                          | 12,964.97                         | 33.00                        | 1,183.40                     | 14,146.37                         |
| 2               | งานคอนกรีต(ผิวจราจร)<br>-คอนกรีต(strength240กก./ตร.ซม.)<br>-ค่าปูผิวคอนกรีต             | 107.40<br>716.00         | ลบ.ม.<br>ตร.ม.      | 1,602.49                        | 172,107.42                        | 11.79                        | 8,441.64                     | 172,107.42<br>8,441.64            |
| 3               | งานไม้แบบ<br>-ค่าแบบ                                                                    | 179.000                  | ม.                  | 46.68                           | 8,355.72                          | 18.53                        | 3,316.87                     | 11,672.59                         |
| 4               | งานเหล็กเสริม<br>- เหล็กDB Ø12มม.<br>- เหล็กDB Ø19มม.<br>-ตะแกรงไวเมทขนาด4มม.@0.20*0.20 | 0.150<br>0.140<br>716.00 | ตัน<br>ตัน<br>ตร.ม. | 17,500.00<br>18,250.00<br>25.00 | 2,625.00<br>2,555.00<br>17,900.00 | 3,401.00<br>3,401.00<br>5.00 | 510.15<br>476.14<br>3,580.00 | 3,135.15<br>3,031.14<br>21,480.00 |
| 5               | งานรอยต่อ(แอสฟัลต์)<br>-ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                                         | 247.00                   | ม.                  |                                 |                                   | 12.90                        | 3,186.30                     | 3,186.30                          |
| 6               | งานไหล่ทางข้างละ0.50เมตร<br>-ดินลูกรัง                                                  | 26.85                    | ลบ.ม.               | 90.00                           | 2,416.50                          | 33.00                        | 886.05                       | 3,302.55                          |
| รวมค่างานต้นทุน |                                                                                         |                          |                     |                                 |                                   |                              |                              | 240,503.16                        |

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(น.ส.สกาวัฒน์ จันทร์สวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑  
บ้านวังน้ำขาว ตำบลเขาชนกัน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ป.ร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
  - ๕.๒ แบบ ป.ร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสุนทร ฌิมปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
  - ๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
  - ๖.๓ น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน



ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ขุดลอกคลองสาธารณะภายในหมู่บ้าน

ขอดำเนินการ ขุดลอกคลองให้มีขนาดกว้าง 10 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร 9,000

ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านบึงผักกาด ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

| ลำดับที่                      | รายการ                         | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F    | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| 1                             | ค่างานต้นทุน                   | 230,850.00                   | 1.3266      | 306,245.61                             |          |
|                               | เงินเดือน                      |                              |             |                                        |          |
|                               | เงินล่วงหน้าจ่าย .....%        |                              |             |                                        |          |
|                               | เงินประกันผลงานหัก.....%       |                              |             |                                        |          |
|                               | ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%   |                              |             |                                        |          |
|                               | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%   |                              |             |                                        |          |
| สรุป                          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                              |             | 306,245.61                             |          |
|                               |                                |                              | คิดเป็นเงิน | 306,000.00                             |          |
| ตัวอักษร (สามแสนหกพันบาทถ้วน) |                                |                              |             |                                        |          |
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่ |                                | -                            | ตร.ม./ม.    |                                        |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ              |                                | -                            | บาท/ตร.ม.   |                                        |          |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวสกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)



ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก

รายการประมาณราคากลาง โครงการขุดลอกคลองสาธารณะภายในหมู่บ้าน


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านบึงผักกาด ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ขุดลอกคลองให้มีขนาดกว้าง 10 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร 9,000 ลบ.ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ                | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรง     |           | รวม        |
|----------|-----------------------|---------|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|          |                       |         |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |            |
| 1        | งานถมป่าและล้มต้นไม้  |         |       |            |            |            |           |            |
|          | -งานถมป่าและล้มต้นไม้ | 4500.00 | ลบ.ม. | 2.10       | 9,450.00   | -          | -         | 9,450.00   |
| 2        | งานขุดลอก             |         |       |            |            |            |           |            |
|          | -งานขุดลอกด้วยรถขุด   | 9000.00 | ลบ.ม. | 24.60      | 221,400.00 | -          | -         | 221,400.00 |
|          |                       |         |       |            |            |            |           | 230,850.00 |


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุนทร อิมปาน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านบึงผักกาด ตำบลเขาชนกัน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ขุดลอกคลองให้มีขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร ๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ป.ร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
  - ๕.๒ แบบ ป.ร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสุนทร ฌิมปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
  - ๖.๒ นายศิริเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
  - ๖.๓ น.ส.สกาวัฒน์ จันทร์สวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองสายทอง ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง

ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

| ลำดับที่                                 | รายการ                         | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F    | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| 1                                        | ค่างานต้นทุน                   | 236,340.36                                   | 1.2726      | 300,766.74                             |          |
|                                          | เงินเดือน                      |                                              |             |                                        |          |
|                                          | เงินล่วงหน้าจ่าย .....%        |                                              |             |                                        |          |
|                                          | เงินประกันผลงานหัก.....%       |                                              |             |                                        |          |
|                                          | ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%   |                                              |             |                                        |          |
|                                          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%   |                                              |             |                                        |          |
| สรุป                                     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                              |             | 300,766.74                             |          |
|                                          |                                |                                              | คิดเป็นเงิน | 300,000.00                             |          |
| ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)                 |                                |                                              |             |                                        |          |
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่ - ตร.ม./ม. |                                |                                              |             |                                        |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.             |                                |                                              |             |                                        |          |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวสกาวิรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)



ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก

รายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านคลองสายทอง ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ                           | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรง     |           | รวม        |
|----------|----------------------------------|---------|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|          |                                  |         |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |            |
| 1        | งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม         |         |       |            |            |            |           |            |
|          | -ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่นหนา0.05ม. | 35.75   | ลบ.ม. | 362.15     | 12,946.86  | 33.00      | 1,179.75  | 14,126.61  |
| 2        | งานคอนกรีต(ผิวจราจร)             |         |       |            |            |            |           |            |
|          | -คอนกรีต(strength240กน./ตร.ซม.)  | 107.25  | ลบ.ม. | 1,602.49   | 171,867.05 |            |           | 171,867.05 |
|          | -ค่าปูผิวคอนกรีต                 | 715.00  | ตร.ม. |            |            | 11.79      | 8,429.85  | 8,429.85   |
| 3        | งานไม้แบบ                        |         |       |            |            |            |           |            |
|          | -ค่าแบบ                          | 143.000 | ม.    | 46.68      | 6,675.24   | 18.53      | 2,649.79  | 9,325.03   |
| 4        | งานเหล็กเสริม                    |         |       |            |            |            |           |            |
|          | - เหล็กDB Ø12มม.                 | 0.120   | ตัน   | 17,500.00  | 2,100.00   | 3,401.00   | 408.12    | 2,508.12   |
|          | - เหล็กDB Ø19มม.                 | 0.150   | ตัน   | 18,250.00  | 2,737.50   | 3,401.00   | 510.15    | 3,247.65   |
|          | -ตะแกรงไวเมทขนาด4มม.@0.20*0.20   | 715.00  | ตร.ม. | 25.00      | 17,875.00  | 5.00       | 3,575.00  | 21,450.00  |
| 5        | งานรอยต่อ(แอสฟัลต์)              |         |       |            |            |            |           |            |
|          | -ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต         | 213.00  | ม.    |            |            | 12.90      | 2,747.70  | 2,747.70   |
| 6        | งานไหล่ทางข้างละ0.50เมตร         |         |       |            |            |            |           |            |
|          | -ดินลูกรัง                       | 21.45   | ลบ.ม. | 90.00      | 1,930.50   | 33.00      | 707.85    | 2,638.35   |
|          |                                  |         |       |            |            |            |           | 236,340.36 |

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓  
บ้านคลองสายทอง ตำบลเขาชนกัน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ป.ร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
  - ๕.๒ แบบ ป.ร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสุนทร ฉิมปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
  - ๖.๒ นายศิริเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
  - ๖.๓ น.ส.สกาวิรัตน์ จันทร์สวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ขุดสระสาธารณะภายในหมู่บ้าน

ขอดำเนินการ ขุดสระขนาดกว้าง 107 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 11.50 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร 8,271.56

ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

| ลำดับที่                       | รายการ                         | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F    | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| 1                              | ค่างานต้นทุน                   | 227,881.53                   | 1.3266      | 302,307.63                             |          |
|                                | เงื่อนไข                       |                              |             |                                        |          |
|                                | เงินล่วงหน้าจ่าย ....-%        |                              |             |                                        |          |
|                                | เงินประกันผลงานหัก.....-%      |                              |             |                                        |          |
|                                | ดอกเบี้ยเงินกู้ ....7.....-%   |                              |             |                                        |          |
|                                | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....-%  |                              |             |                                        |          |
| สรุป                           | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                              |             | 302,307.63                             |          |
|                                |                                |                              | คิดเป็นเงิน | 302,000.00                             |          |
| ตัวอักษร (สามแสนสองพันบาทถ้วน) |                                |                              |             |                                        |          |
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่  |                                | -                            | ตร.ม./ม.    |                                        |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ               |                                | -                            | บาท/ตร.ม.   |                                        |          |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายศิริเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวสกาวิรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)



ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก

รายการประมาณราคากลาง โครงการขุดสระสาธารณะภายในหมู่บ้าน


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเขานกั อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ขุดสระขนาดกว้าง 107 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 11.50 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร 8,271.56 ลบ.ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรง     |           | รวม        |
|----------|------------------------------------------------|---------|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|          |                                                |         |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |            |
| 1        | งานถมป่าและล้มต้นไม้                           |         |       |            |            |            |           |            |
|          | -งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร                      | 8271.56 | ตร.ม. | 17.03      | 140,864.70 | -          | -         | 140,864.70 |
| 2        | งานขนย้ายดิน                                   |         |       |            |            |            |           |            |
|          | -ค่าขนย้ายดินทั้งที่สาธารณะ ระยะทาง 2 กิโลเมตร | 8371.56 |       | 10.52      | 87,016.83  | -          | -         | 87,016.83  |
|          |                                                |         |       |            |            |            |           | 227,881.53 |

(ลงชื่อ)

  
(นายสุนทร จิมปาน) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายศิเรศ พลอยประดับ) กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(น.ส.สการวัฒน์ จันทร์สวัสดิ์) กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ค่าชุดสระสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเขาชนกัน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ชุดสระขนาดกว้าง ๑๐๗ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๑๑.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร ๘,๒๗๑.๕๖ ลูกบาศก์เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ป.ร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
  - ๕.๒ แบบ ป.ร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสุนทร ฉิมปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
  - ๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
  - ๖.๓ น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านเนินใหม่ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง  
ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

| ลำดับที่                                 | รายการ                         | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F    | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| 1                                        | ค่างานต้นทุน                   | 236,340.36                                   | 1.2726      | 300,766.74                             |          |
|                                          | เงินโอน                        |                                              |             |                                        |          |
|                                          | เงินล่วงหน้าจ่าย .....%        |                                              |             |                                        |          |
|                                          | เงินประกันผลงานหัก.....%       |                                              |             |                                        |          |
|                                          | ดอกเบี้ยเงินกู้ ....7.....%    |                                              |             |                                        |          |
|                                          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%   |                                              |             |                                        |          |
| สรุป                                     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                              |             | 300,766.74                             |          |
|                                          |                                |                                              | คิดเป็นเงิน | 300,000.00                             |          |
| ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)                 |                                |                                              |             |                                        |          |
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่ - ตร.ม./ม. |                                |                                              |             |                                        |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.             |                                |                                              |             |                                        |          |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ฉิมปาน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายศิริเวศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวสกาวัฒน์ จันทร์สวัสดิ์)



ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก

รายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเนินใหม่ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                  | จำนวน                    | หน่วย               | ค่าวัสดุ                        |                                   | ค่าแรง                       |                              | รวม                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                         |                          |                     | ราคา/หน่วย                      | จำนวนเงิน                         | ราคา/หน่วย                   | จำนวนเงิน                    |                                   |
| 1        | งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม<br>-ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่นหนา0.05ม.                            | 35.75                    | ลบ.ม.               | 362.15                          | 12,946.86                         | 33.00                        | 1,179.75                     | 14,126.61                         |
| 2        | งานคอนกรีต(ผิวจราจร)<br>-คอนกรีต(strength240nn./ตร.ชม.)<br>-ค่าปูผิวคอนกรีต             | 107.25<br>715.00         | ลบ.ม.<br>ตร.ม.      | 1,602.49                        | 171,867.05                        | 11.79                        | 8,429.85                     | 171,867.05<br>8,429.85            |
| 3        | งานไม้แบบ<br>-ค่าแบบ                                                                    | 143.000                  | ม.                  | 46.68                           | 6,675.24                          | 18.53                        | 2,649.79                     | 9,325.03                          |
| 4        | งานเหล็กเสริม<br>- เหล็กDB Ø12มม.<br>- เหล็กDB Ø19มม.<br>-ตะแกรงไวเมทขนาด4มม.@0.20*0.20 | 0.120<br>0.150<br>715.00 | ตัน<br>ตัน<br>ตร.ม. | 17,500.00<br>18,250.00<br>25.00 | 2,100.00<br>2,737.50<br>17,875.00 | 3,401.00<br>3,401.00<br>5.00 | 408.12<br>510.15<br>3,575.00 | 2,508.12<br>3,247.65<br>21,450.00 |
| 5        | งานรอยต่อ(แอสฟัลต์)<br>-ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                                         | 213.00                   | ม.                  |                                 |                                   | 12.90                        | 2,747.70                     | 2,747.70                          |
| 6        | งานไหล่ทางข้างละ0.50เมตร<br>-ดินลูกรัง                                                  | 21.45                    | ลบ.ม.               | 90.00                           | 1,930.50                          | 33.00                        | 707.85                       | 2,638.35                          |
|          |                                                                                         |                          |                     |                                 |                                   |                              |                              | 236,340.36                        |

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเนินใหม่ ตำบลเขาชนกัน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ป.ร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
  - ๕.๒ แบบ ป.ร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสุนทร ภูมิปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
  - ๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
  - ๖.๓ น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง

ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

| ลำดับที่                                 | รายการ                         | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F    | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| 1                                        | ค่างานต้นทุน                   | 240,503.16                                   | 1.2726      | 306,064.32                             |          |
|                                          | เงินโอน                        |                                              |             |                                        |          |
|                                          | เงินล่วงหน้าจ่าย .....%        |                                              |             |                                        |          |
|                                          | เงินประกันผลงานหัก.....%       |                                              |             |                                        |          |
|                                          | ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%   |                                              |             |                                        |          |
|                                          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%   |                                              |             |                                        |          |
| สรุป                                     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                              |             | 306,064.32                             |          |
|                                          |                                |                                              | คิดเป็นเงิน | 306,000.00                             |          |
| ตัวอักษร (สามแสนหกพันบาทถ้วน)            |                                |                                              |             |                                        |          |
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่ - ตร.ม./ม. |                                |                                              |             |                                        |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.             |                                |                                              |             |                                        |          |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวสกาวัฒน์ จันทร์สวัสดิ์)



ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก

รายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ                               | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรง     |           | รวม        |
|----------|--------------------------------------|---------|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|          |                                      |         |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |            |
| 1        | งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม             |         |       |            |            |            |           |            |
|          | - ทพรายหยาบรองพื้นอัดแน่นหนา 0.05 ม. | 35.75   | ลบ.ม. | 362.15     | 12,964.97  | 33.00      | 1,181.40  | 14,146.37  |
| 2        | งานคอนกรีต (ผิวจราจร)                |         |       |            |            |            |           |            |
|          | - คอนกรีต (strength 240 กก./ตร.ซม.)  | 107.40  | ลบ.ม. | 1,602.49   | 172,107.42 |            |           | 172,107.42 |
|          | - ค่าปูผิวคอนกรีต                    | 716.00  | ตร.ม. |            |            | 11.79      | 8,441.64  | 8,441.64   |
| 3        | งานไม้แบบ                            |         |       |            |            |            |           |            |
|          | - ค่าแบบ                             | 179.000 | ม.    | 46.68      | 8,355.72   | 18.53      | 3,316.87  | 11,672.59  |
| 4        | งานเหล็กเสริม                        |         |       |            |            |            |           |            |
|          | - เหล็ก DB Ø12 มม.                   | 0.150   | ตัน   | 17,500.00  | 2,625.00   | 3,401.00   | 510.15    | 3,135.15   |
|          | - เหล็ก DB Ø19 มม.                   | 0.140   | ตัน   | 18,250.00  | 2,555.00   | 3,401.00   | 476.14    | 3,031.14   |
|          | - ตะแกรงไวเมทขนาด 4 มม. @ 0.20*0.20  | 716.00  | ตร.ม. | 25.00      | 17,900.00  | 5.00       | 3,580.00  | 21,480.00  |
| 5        | งานรอยต่อ (แอสฟัลต์)                 |         |       |            |            |            |           |            |
|          | - ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต            | 247.00  | ม.    |            |            | 12.90      | 3,186.30  | 3,186.30   |
| 6        | งานไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร           |         |       |            |            |            |           |            |
|          | - ดินลูกรัง                          | 26.85   | ลบ.ม. | 90.00      | 2,416.50   | 33.00      | 886.05    | 3,302.55   |
|          |                                      |         |       |            |            |            |           | 240,503.16 |


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศิริเดช พลอยประดับ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(น.ส.สกาวัฒน์ จันทร์สวัสดิ์)



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านตลุกข่อยน้ำ ตำบลเขาชนกัน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
  - ๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสุนทร นิมปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
  - ๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
  - ๖.๓ น.ส.สกาวัฒน์ จันทร์สวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 7 บ้านวังชุมพร ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง

ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

| ลำดับที่                                 | รายการ                         | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F    | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| 1                                        | ค่างานต้นทุน                   | 240,503.16                                   | 1.2726      | 306,064.32                             |          |
|                                          | เงินเดือน                      |                                              |             |                                        |          |
|                                          | เงินล่วงหน้าจ่าย ....-%        |                                              |             |                                        |          |
|                                          | เงินประกันผลงานหัก.....-%      |                                              |             |                                        |          |
|                                          | ดอกเบี้ยเงินกู้ ....7.....-%   |                                              |             |                                        |          |
|                                          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....-%  |                                              |             |                                        |          |
|                                          |                                |                                              |             |                                        |          |
|                                          |                                |                                              |             |                                        |          |
| สรุป                                     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                              |             | 306,064.32                             |          |
|                                          |                                |                                              | คิดเป็นเงิน | 306,000.00                             |          |
| ตัวอักษร (สามแสนหกพันบาทถ้วน)            |                                |                                              |             |                                        |          |
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่ - ตร.ม./ม. |                                |                                              |             |                                        |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.             |                                |                                              |             |                                        |          |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายศิริเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวสกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก

รายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านวังชุมพร ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ                             | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรง     |           | รวม        |
|----------|------------------------------------|---------|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|          |                                    |         |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |            |
| 1        | งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม           |         |       |            |            |            |           |            |
|          | - ทพรายหยาบรองพื้นอัดแน่นหนา0.05ม. | 35.75   | ลบ.ม. | 362.15     | 12,964.97  | 33.00      | 1,181.40  | 14,146.37  |
| 2        | งานคอนกรีต(ผิวจราจร)               |         |       |            |            |            |           |            |
|          | - คอนกรีต(strength240nn./ตร.ชม.)   | 107.40  | ลบ.ม. | 1,602.49   | 172,107.42 |            |           | 172,107.42 |
|          | - ค่าปูผิวคอนกรีต                  | 716.00  | ตร.ม. |            |            | 11.79      | 8,441.64  | 8,441.64   |
| 3        | งานไม้แบบ                          |         |       |            |            |            |           |            |
|          | - ค่าแบบ                           | 179.000 | ม.    | 46.68      | 8,355.72   | 18.53      | 3,316.87  | 11,672.59  |
| 4        | งานเหล็กเสริม                      |         |       |            |            |            |           |            |
|          | - เหล็กDB Ø12มม.                   | 0.150   | ตัน   | 17,500.00  | 2,625.00   | 3,401.00   | 510.15    | 3,135.15   |
|          | - เหล็กDB Ø19มม.                   | 0.140   | ตัน   | 18,250.00  | 2,555.00   | 3,401.00   | 476.14    | 3,031.14   |
|          | - ตะแกรงไวนะขนาด4มม.@0.20*0.20     | 716.00  | ตร.ม. | 25.00      | 17,900.00  | 5.00       | 3,580.00  | 21,480.00  |
| 5        | งานรอยต่อ(แอสฟัลต์)                |         |       |            |            |            |           |            |
|          | - ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต          | 247.00  | ม.    |            |            | 12.90      | 3,186.30  | 3,186.30   |
| 6        | งานไหล่ทางข้างละ0.50เมตร           |         |       |            |            |            |           |            |
|          | - ดินลูกรัง                        | 26.85   | ลบ.ม. | 90.00      | 2,416.50   | 33.00      | 886.05    | 3,302.55   |
|          |                                    |         |       |            |            |            |           | 240,503.16 |

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ชิมปาน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านวังชุมพร ตำบลเขาชนกัน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
  - ๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสุนทร ฉิมปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
  - ๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
  - ๖.๓ น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านดงยาง ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง

ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

| ลำดับที่                                 | รายการ                         | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F    | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| 1                                        | ค่างานต้นทุน                   | 242,008.05                                   | 1.2726      | 307,979.48                             |          |
|                                          | เงินโอน                        |                                              |             |                                        |          |
|                                          | เงินล่วงหน้าจ่าย ....-%        |                                              |             |                                        |          |
|                                          | เงินประกันผลงานหัก.....-%      |                                              |             |                                        |          |
|                                          | ดอกเบี้ยเงินกู้ ....7.....-%   |                                              |             |                                        |          |
|                                          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....-%  |                                              |             |                                        |          |
| สรุป                                     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                              |             | 307,979.48                             |          |
|                                          |                                |                                              | คิดเป็นเงิน | 307,000.00                             |          |
| ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)          |                                |                                              |             |                                        |          |
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่ - ตร.ม./ม. |                                |                                              |             |                                        |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.             |                                |                                              |             |                                        |          |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวสกวารัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านดงยาง ตำบลเขาชนกัน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
  - ๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสุนทร ฉิมปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
  - ๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
  - ๖.๓ น.ส.สกวรัตน์ จันทรสวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน