

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านดงยาง ตำบลเขาชนกัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ป.ร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๕.๒ แบบ ป.ร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุนทร ฌิมปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
 - ๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 - ๖.๓ น.ส.สกวรัตน์ จันทรสวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 10 บ้านด่านพัฒนา ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	236,340.36	1.2726	300,766.74	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,766.74	
			คิดเป็นเงิน	300,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่ - ตร.ม./ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริเวศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก

รายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านด่านพัฒนา ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม -ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่นหนา0.05ม.	35.75	ลบ.ม.	362.15	12,946.86	33.00	1,179.75	14,126.61
2	งานคอนกรีต(ผิวจราจร) -คอนกรีต(strength240กก./ตร.ซม.) -ค่าปูผิวคอนกรีต	107.25 715.00	ลบ.ม. ตร.ม.	1,602.49	171,867.05	11.79	8,429.85	171,867.05 8,429.85
3	งานไม้แบบ -ค่าแบบ	143.000	ม.	46.68	6,675.24	18.53	2,649.79	9,325.03
4	งานเหล็กเสริม - เหล็กDB Ø12มม. - เหล็กDB Ø19มม. -ตะแกรงไวเมทขนาด4มม.@0.20*0.20	0.120 0.150 715.00	ตัน ตัน ตร.ม.	17,500.00 18,250.00 25.00	2,100.00 2,737.50 17,875.00	3,401.00 3,401.00 5.00	408.12 510.15 3,575.00	2,508.12 3,247.65 21,450.00
5	งานรอยต่อ(แอสฟัลต์) -ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	213.00	ม.			12.90	2,747.70	2,747.70
6	งานไหล่ทางข้างละ0.50เมตร -ดินลูกรัง	21.45	ลบ.ม.	90.00	1,930.50	33.00	707.85	2,638.35
								236,340.36

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านด่านพัฒนา ตำบลเขาชนกัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุนทร ภูมิปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
 - ๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 - ๖.๓ น.ส.สกวรัตน์ จันทรสวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง

ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	240,503.16	1.2726	306,064.32	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			306,064.32	
			คิดเป็นเงิน	306,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนหกพันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่		-	ตร.ม./ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/ตร.ม.		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริเดช พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก

รายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขานัน อำเภอมะนัง จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม							
	-ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่นหนา0.05ม.	35.80	ลบ.ม.	362.15	12,964.97	33.00	1,181.40	14,146.37
2	งานคอนกรีต(ผิวจราจร)							
	-คอนกรีต(strength240กก./ตร.ซม.)	107.40	ลบ.ม.	1,602.49	172,107.42			172,107.42
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	716.00	ตร.ม.			11.79	8,441.64	8,441.64
3	งานไม้แบบ							
	-ค่าแบบ	179.000	ม.	46.68	8,355.72	18.53	3,316.87	11,672.59
4	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กDB Ø12มม.	0.150	ตัน	17,500.00	2,625.00	3,401.00	510.15	3,135.15
	- เหล็กDB Ø19มม.	0.140	ตัน	18,250.00	2,555.00	3,401.00	476.14	3,031.14
	-ตะแกรงไวเมทขนาด4มม.@0.20*0.20	716.00	ตร.ม.	25.00	17,900.00	5.00	3,580.00	21,480.00
5	งานรอยต่อ(แอสฟัลต์)							
	-ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	247.00	ม.			12.90	3,186.30	3,186.30
6	งานไหล่ทางข้างละ0.50เมตร							
	-ดินลูกรัง	26.85	ลบ.ม.	90.00	2,416.50	33.00	886.05	3,302.55
								240,503.16

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุนทร อิมปาน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาชนกัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหลทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร และรายละเอียดตามแบบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุนทร อิมปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
 - ๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 - ๖.๓ น.ส.สกาวัฒน์ จันทร์สวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 12 บ้านตลุกข่อยน้ำ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	239,646.21	1.2726	304,973.76	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			304,973.76	
			คิดเป็นเงิน	304,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่		- ตร.ม./ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		- บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ภูมิปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสกาวิรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านตลุกข่อยน้ำ ตำบลเขาชนกัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๔ ตารางเมตร และรายละเอียดตามแบบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุนทร ฉิมปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
 - ๖.๒ นายศิริศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 - ๖.๓ น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์น้อย ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 179 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง

ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	240,503.16	1.2726	306,064.32	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			306,064.32	
			คิดเป็นเงิน	306,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนหกพันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่		-	ตร.ม./ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/ตร.ม.		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านทรัพย์น้อย ตำบลเขาชนกัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร และรายละเอียดตามแบบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุนทร นิมปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
 - ๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 - ๖.๓ น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 17 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง

ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	236,340.36	1.2726	300,766.74	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,766.74	
			คิดเป็นเงิน	300,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่		-	ตร.ม./ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/ตร.ม.		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริเดช พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสกลาวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขาชนกัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร และรายละเอียดตามแบบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ประ.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๕.๒ แบบ ประ.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุนทร ฉิมปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
 - ๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 - ๖.๓ น.ส.สกาวิรัตน์ จันทร์สวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เวง

รายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่เวง จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ

0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม							
	-ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่นหนา0.05ม.	35.75	ลบ.ม.	362.15	12,946.86	33.00	1,179.75	14,126.61
2	งานคอนกรีต(ผิวจราจร)							
	-คอนกรีต(strength240กก./ตร.ซม.)	107.25	ลบ.ม.	1,602.49	171,867.05			171,867.05
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	715.00	ตร.ม.			11.79	8,429.85	8,429.85
3	งานไม้แบบ							
	-ค่าแบบ	143.000	ม.	46.68	6,675.24	18.53	2,649.79	9,325.03
4	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กDB Ø12มม.	0.120	ตัน	17,500.00	2,100.00	3,401.00	408.12	2,508.12
	- เหล็กDB Ø19มม.	0.150	ตัน	18,250.00	2,737.50	3,401.00	510.15	3,247.65
	-ตะแกรงไวเมทขนาด4มม.@0.20*0.20	315.00	ตร.ม.	25.00	17,875.00	5.00	3,575.00	21,450.00
5	งานรอยต่อ(แอสฟัลต์)							
	-ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	213.00	ม.			12.90	2,747.70	2,747.70
6	งานไหล่ทางข้างละ0.50เมตร							
	-ดินลูกรัง	21.45	ลบ.ม.	90.00	1,930.50	33.00	707.85	2,638.35
								236,340.36

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(น.ส.สกาวัฒน์ จันทร์สวัสดิ์)

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 16 บ้านทรัพย์มาก ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง

ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	178,242.71	1.2726	226,831.67	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			226,831.67	
			คิดเป็นเงิน	226,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่	-	ตร.ม./ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรัพย์มาก ตำบลเขาชนกัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร และรายละเอียดตามแบบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ประ.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๕.๒ แบบ ประ.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุนทร นิมปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
 - ๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 - ๖.๓ น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก

รายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านทรัพย์มาก ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม							
	-ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่นหนา0.05ม.	25.00	ลบ.ม.	362.15	9,053.75	33.00	825.00	9,878.75
2	งานคอนกรีต(ผิวจราจร)							
	-คอนกรีต(strength240nn./ตร.ซม.)	79.50	ลบ.ม.	1,602.49	127,397.95			127,397.95
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	540.00	ตร.ม.			11.79	6,366.60	6,366.60
3	งานไม้แบบ							
	-ค่าแบบ	135.000	ม.	46.68	6,301.80	18.53	2,501.55	8,803.35
4	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กDB Ø12มม.	0.110	ตัน	17,500.00	1,925.00	3,401.00	374.11	2,299.11
	- เหล็กDB Ø19มม.	0.084	ตัน	18,250.00	1,533.00	3,401.00	285.68	1,818.68
	-ตะแกรงไวเมทขนาด4มม.@0.20*0.20	540.00	ตร.ม.	25.00	13,500.00	5.00	2,700.00	16,200.00
5	งานรอยต่อ(แอสฟัลต์)							
	-ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	186.00	ม.			12.90	2,403.27	2,403.27
6	งานไหล่ทางข้างละ0.50เมตร							
	-ดินลูกรัง	25.00	ลบ.ม.	90.00	2,250.00	33.00	825.00	3,075.00
								178,242.71

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ชิมปาน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ราชสีมา ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง

ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 596 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	200,370.00	1.2726	254,990.86	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			254,990.86	
			คิดเป็นเงิน	254,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่	-	ตร.ม./ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ฉิมปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสกาวิรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก

รายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ราชสีมา ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 596 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม							
	-ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่นหนา0.05ม.	29.80	ลบ.ม.	362.15	10,792.07	33.00	983.40	11,775.47
2	งานคอนกรีต(ผิวจราจร)							
	-คอนกรีต(strength240กก./ตร.ซม.)	89.40	ลบ.ม.	1,602.49	143,262.60			143,262.60
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	596.00	ตร.ม.			11.79	7,026.84	7,026.84
3	งานไม้แบบ							
	-ค่าแบบ	149.000	ม.	46.68	6,955.32	18.53	2,760.97	9,716.29
4	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กDB Ø12มม.	0.130	ตัน	17,500.00	2,275.00	3,401.00	442.13	2,717.13
	- เหล็กDB Ø19มม.	0.120	ตัน	18,250.00	2,190.00	3,401.00	408.12	2,598.12
	-ตะแกรงไวเมทขนาด4มม.@0.20*0.20	596.00	ตร.ม.	25.00	14,900.00	5.00	2,980.00	17,880.00
5	งานรอยต่อ(แอสฟัลต์)							
	-ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	205.00	ม.			12.90	2,644.50	2,644.50
6	งานไหล่ทางข้างละ0.50เมตร							
	-ดินลูกรัง	22.35	ลบ.ม.	90.00	2,011.50	33.00	737.55	2,749.05
								200,370.00

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศิริศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่ราชสีมา ตำบลเขาชนกัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๖ ตารางเมตร และรายละเอียดตามแบบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ประ.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๕.๒ แบบ ประ.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง,
 - ๖.๑ นายสุนทร ภูมิปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
 - ๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 - ๖.๓ น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงก อำเภอแม่เงก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านเนินสว่าง ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่เงก จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง

ไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 596 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	200,370.00	1.2726	254,990.86	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			254,990.86	
			คิดเป็นเงิน	254,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่	-	ตร.ม./ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุนทร จิมปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริเดช พลอยประดับ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสกาวัฒน์ จันทร์สวัสดิ์)

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เวียง

รายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านเนินสว่าง ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่เวียง จังหวัดนครสวรรค์

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 596 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม -ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่นหนา0.05ม.	29.80	ลบ.ม.	362.15	10,792.07	33.00	983.40	11,775.47
2	งานคอนกรีต(ผิวจราจร) -คอนกรีต(strength240กก./ตร.ชม.) -ค่าปูผิวคอนกรีต	89.40 596.00	ลบ.ม. ตร.ม.	1,602.49	143,262.60	11.79	7,026.84	143,262.60 7,026.84
3	งานไม้แบบ -ค่าแบบ	149.000	ม.	46.68	6,955.32	18.53	2,760.97	9,716.29
4	งานเหล็กเสริม - เหล็กDB Ø12มม. - เหล็กDB Ø19มม. -ตะแกรงไวเมทขนาด4มม.@0.20*0.20	0.130 0.120 596.00	ตัน ตัน ตร.ม.	17,500.00 18,250.00 25.00	2,275.00 2,190.00 14,900.00	3,401.00 3,401.00 5.00	442.13 408.12 2,980.00	2,717.13 2,598.12 17,880.00
5	งานรอยต่อ(แอสฟัลต์) -ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	205.00	ม.			12.90	2,644.50	2,644.50
6	งานไหล่ทางข้างละ0.50เมตร -ดินลูกรัง	22.35	ลบ.ม.	90.00	2,011.50	33.00	737.55	2,749.05
								200,370.00

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุนทร อิมปาน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายศิเรศ พลอยประดับ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเนินสว่าง ตำบลเขาชนกัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๖ ตารางเมตร และรายละเอียดตามแบบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๕๔,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุนทร ภูมิปาน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
 - ๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 - ๖.๓ น.ส.สกวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์ นายช่างโยธา อบต.เขาชนกัน