

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดทิพรส ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๕
 - ๕.๒ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภคพล ขมวรกุลอึ้ง
 - ๖.๒ นางณัฐญาณิ คล้ายเดช
 - ๖.๓ นายอมรเทพ แก้วอุบล

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอตากาลี

ประเภทงาน โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์

ราคา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	273,324	1.2726	347,832.56	FACTOR F (งานอาคาร)
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา		1.07	0.00	ภายใต้เงื่อนไข
3	ป้ายโครงการ			3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	-	-	350,833	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				350,833	
ปรับราคาขอคิดเพียง				350,000	
(ตัวอักษร) สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					

ลงชื่อ

(นาย อดิพล ขมวรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการลงชื่อ

(นางณัฐธิดา คณิศ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

ลงชื่อ

(นาย อมรเทพ แก้วสุบล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

รายละเอียดโครงการ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตามรูปแบบรายการกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ราคา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ราคากลาง แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	- งานดินชุดฐานราก และถมดิน	7.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	712.80	712.80	
	- ทรายหยาบรองกันหลุม	0.40	ลบ.ม.	327.10	130.84	59.00	23.60	154.44	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.40	ลบ.ม.	-	-	398.00	159.20	159.20	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	104.00	กก.	2.42	251.68	-	-	251.68	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	0.25	ลบ.ม.	350.00	86.80	-	-	86.80	
	- หินผสมคอนกรีต	0.41	ลบ.ม.	439.00	180.87	-	-	180.87	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	872.00	872.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	684.00	กก.	2.42	1,655.28	-	-	1,655.28	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	1.14	ลบ.ม.	350.00	399.00	-	-	399.00	
	- หินผสมคอนกรีต	2.18	ลบ.ม.	439.00	957.02	-	-	957.02	
3	งานเหล็กเสริม	0.1910	ตัน	-	-	3,401	649.59	649.59	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.0110	ตัน	21,911.22	241.02	-	-	241.02	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.1100	ตัน	19,880.85	2,186.89	-	-	2,186.89	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.0700	ตัน	19,509.35	1,365.65	-	-	1,365.65	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	2.87	กก.	31.78	91.05	-	-	91.05	
4	งานไม้แบบ + คร่า + ค้ำยัน	8.50	ตร.ม.		-	133.00	1,130.50	1,130.50	
	- ค่าไม้แบบ + คร่า + ค้ำยัน	2.83	ลบ.ฟ.	513.15	1,453.93		-	1,453.93	
	- ตะปู (เหมารวมทุกขนาด)	2.55	กก.	26.17	66.73	-	-	66.73	

ลงชื่อ

(นาย ภคพล ชมวรกุลธำรง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางณัฏฐาณ ก่อชัยเดช)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ


(นาย อมรเทพ แก้วอุดม)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	
5	งานโครงหลังคาเหล็ก	4,280.51	กก.		-	8.30	35,528	35,528.19	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	4.27	ท่อน	2,450.00	10,461.50	-	-	10,461.50	
	หนา 4.5 มม. ยาว 6 เมตร	456.89	กก.		-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	63.67	ท่อน	515.00	32,790.05	-	-	32,790.05	
	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	1,273.40	กก.		-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 ม.	63.67	ท่อน	397.00	25,276.99	-	-	25,276.99	
	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	1,018.72	กก.		-	-	-	-	
	- เหล็กตัวขนาด 100X50X20 มม.	65.17	ท่อน	621.50	40,503.16	-	-	40,503.16	
	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	1,531	กก.		-	-	-	-	
	- แผ่นเหล็ก PL 0.40 x 0.40 เมตร	32.00	แผ่น	300.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	หนา 15 มม.			-	-	-	-	-	
6	งานมุงหลังคา	355.00	ตร.ม.	-	-	70.00	24,850	24,850.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนหนา 3 มม.	355.00	ตร.ม.	135.00	47,925.00	-	-	47,925.00	
	- สกรูยึดวัสดุมุงกับแปเหล็ก	1,065.00	ชุด	7.00	7,455.00	-	-	7,455.00	
					-	-	-	-	
7	งานทาสี								
	งานทาสีเหล็ก	252.00	ตร.ม.	-	0.00	35.00	8,820.00	8,820.00	
	- สีกันสนิม (ขนาด 3.785 ลิตร)	14.00	กระป๋อง	290.00	4,060.00	-	0.00	4,060.00	
	- สีน้ำมัน (ขนาด 3.785 ลิตร)	28.00	กระป๋อง	480.00	13,440.00	-	0.00	13,440.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							273,324	

ลงชื่อ


 (นาย กชพล ชมวรกุลสร้าง)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


ลงชื่อ


 (นางพญ์ญาน์ ค้ายเดช)

กรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ


 (นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๕๔,๓๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดทิพรส ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๓๕๔,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๕
 - ๕.๒ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภคพล ขมวรกุลจ่าง
 - ๖.๒ นางณัฐญาณิ์ คล้ายเดช
 - ๖.๓ นายอมรเทพ แก้วอุบล

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

ประเภท

เจ้าของโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ตามแบบ

ประมาณราคาคณะแบบ ปร. 5

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ราคาดำเนิน

ที่ว่าการอำเภอตากลี

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8

อาคาร

ผู้ให้งบประมาณ หมู่ที่ 8 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

หมู่ที่ 8 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส ตำบลหนองไผ่

จำนวน 1 แผ่น

11 มกราคม 2559

20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8	359,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	359,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	359,000.00	
	ตัวอักษร		สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

ลงชื่อ

(นายภคพล ขมวรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางณัฐธัญญา ท้ายเดช)

กรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ

(นาย อมรเทพ แก้วชูปถ)

กรรมการ

ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอตากาลี

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 8
อาคารผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์
หมู่ที่ 8 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส กำหนดเอาไว้

จำนวน 2 แผ่น

11 มกราคม 2559

20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

ประเภท

เจ้าของโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ตามแบบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ราคามัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	258,796.98	1.2726	329,345.03	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	25,000.00	1.0700	26,750.00	
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			359,095.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			359,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่

151.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

2,377.48 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ

(นาย ภคพล ชมวรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางณัฐญาณ์ คล้ายเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

เจ้าของโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณราคาลำดับวันที่

ราคามัน

ที่ว่าการอำเภอตากดี

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8

ผู้ให้ข้อมูล หมู่ที่ 8 ตำบลตากดีพรต อำเภอตากดี จังหวัดนครสวรรค์

หมู่ที่ 8 ตำบลตากดีพรต อำเภอตากดี จังหวัดนครสวรรค์


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากดีพรต

11 มกราคม 2559

20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อส่งน้ำ PVC ยาวรวม	3,485.00	เมตร	-	-	25.00	87,125.00	87,125.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5	871.25	ฟุต	168.22	146,561.68		-	146,561.68	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC ขนาด 2"	871.25	ตัว	17.76	15,473.40		-	15,473.40	
	- ข้อต่องอ 90 องศา PVC ขนาด 2"	10.00	ตัว	26.17	261.70		-	261.70	
	- ประทุนน้ำ PVC ขนาด 2"	12.00	ตัว	120.00	1,440.00	240.00	2,880.00	4,320.00	
	- ข้อต่อสามทางท่อ PVC ขนาด 2"	8.00	ตัว	39.25	314.00		-	314.00	
	- ข้อต่อสามทางท่อ PVC ขนาด 2" ลด 3/4"	110.00	ตัว	26.17	2,878.70		-	2,878.70	
	- น้ยากระสายท่อ PVC ขนาด 250 กรับ	15.00	กระป๋อง	121.50	1,822.50		-	1,822.50	
	- ท่อพันเกลียว	5.00	ม้วน	8.00	40.00		-	40.00	
	รวม							258,796.98	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นาย ก.ก.พล ชนวรกุลธำรง)

(นางฉวีพรรณ กัญจน)

(นาย อรรถพร แก้วอุบล)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากดีพรต

ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลตากดีพรต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)
โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๔๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดทิพรส ตำบลตากลี อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๔๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๕
 - ๕.๒ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภคพล ชมวรกุลดำรง
 - ๖.๒ นางณัฐญาณิ์ คล้ายเดช
 - ๖.๓ นายอมรเทพ แก้วอุบล

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอตากลี
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าดง หมู่ที่ 6
 ประเภท อาคาร
 เจ้าของโครงการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
 ตามแบบ ที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส กำหนดเอาไว้
 ประมาณราคาคานแบบ ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559
 ราคาน้ำมัน 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าดง หมู่ที่ 6	442,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	442,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	442,000.00	
	ตัวอักษร		สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน

ลงชื่อ

(นาย ฤกษ์ ชนวรกุลธรรม)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางณัฐญาณ์ คล้ายเดช)

คณบดี ปตท.องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

ลงชื่อ

(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

ประเภท

เจ้าของโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

คามแบบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ราคาดำเนิน

ที่ว่าการอำเภอตากลี

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าตาล หมู่ที่ 6
อาคารผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
หมู่ที่ 6 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส กำหนดเอาไว้

จำนวน 2 แผ่น

11 มกราคม 2559

20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	324,170.79	1.2726	412,539.75	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	25,000.00	1.0700	26,750.00	
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินไข			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			442,289.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ			442,000.00	
	ตัวอักษร (	สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน			)

ขนาดหน้าเนื้อที่

151.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

2,927.15 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ

(นาย ภกพล ชมวรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางฉวีัญญา คล้ายเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ

(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

กรรมการ

ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

เจ้าของโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณราคามือวันที่

วาดบน

ที่ว่าการอำเภอหาดลือ

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าตอ หมู่ที่ 6

ผู้ใหญ่นาน หมู่ที่ 6 ตำบลลือพิพรต อำเภอหาดลือ จังหวัดนครสวรรค์

หมู่ที่ 6 ตำบลลือพิพรต อำเภอหาดลือ จังหวัดนครสวรรค์

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือพิพรต

11 มกราคม 2559

20.00 - 20.99 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อส่งน้ำ PVC ยาวรวม	4,390.00	เมตร	-	-	25.00	109,750.00	109,750.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5	1,097.50	ข้อ	168.22	184,621.45		-	184,621.45	
	- ท่อ PVC ขนาด 3/4" ชั้น 8.5	15.00	ข้อ	51.40	771.00		-	771.00	
	- ข้อต่อท่อท่อ PVC ขนาด 2"	1,097.50	ตัว	17.76	19,491.60		-	19,491.60	
	- ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด 2"	12.00	ตัว	26.17	314.04		-	314.04	
	- ประตูนํ้า PVC ขนาด 2"	10.00	ตัว	120.00	1,200.00	240.00	2,400.00	3,600.00	
	- ข้อต่อตามทางท่อ PVC ขนาด 2"	8.00	ตัว	39.25	314.00		-	314.00	
	- ข้อต่อตามทางท่อ PVC ขนาด 2" ลด 3/4"	110.00	ตัว	26.17	2,878.70		-	2,878.70	
	- นํ้าประตํานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	20.00	กระป๋อง	121.50	2,430.00		-	2,430.00	
	รวม							324,170.79	

ลงชื่อ

(นาย ภาณุพล ชนวรรคุดี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางณัฐญาณ์ กัญญา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นาย อมรรเทพ แก้วอุบล)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือพิพรต

ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลลือพิพรต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)
โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดทิพรส ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๕
 - ๕.๒ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภคพล ชมวรกุลธำรง
 - ๖.๒ นางณัฐญาณิ์ คล้ายเดช
 - ๖.๓ นายอมรเทพ แก้วอุบล

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอตากลี

ประเภทงาน โครงการ ซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ราคา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	234,110	1.2726	297,928.76	FACTOR F (งานอาคาร)
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	0.00	1.07	0.00	ภายใต้เงื่อนไข
3	ป้ายโครงการ			3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	-	-	300,928.76	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				300,928.76	
ปรับราคาเป็นเงิน				300,000.00	
(ตัวอักษร)		สามแสนบาทถ้วน			

ลงชื่อ

(นาย ภาณุพล ชมวรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการ ลงชื่อ

(นางฉัฐธามัน ค้ายเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

ลงชื่อ

(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตามรูปแบบรายการกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ราคา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ราคากลาง แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	- งานดินลูกรังฐานราก และถมดิน	6.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
	- ทราดย้ายรอกกันหลุม	0.30	ลบ.ม.	327.10	98.13	59.00	17.70	115.83	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	-	-	398.00	119.40	119.40	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	78.00	กก.	2.42	188.76	-	-	188.76	
	- ทราดย้ายผสมคอนกรีต	0.19	ลบ.ม.	350.00	65.10	-	-	65.10	
	- หินผสมคอนกรีต	0.31	ลบ.ม.	439.00	135.65	-	-	135.65	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.36	ลบ.ม.	-	-	436.00	592.96	592.96	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	465.12	กก.	2.42	1,125.59	-	-	1,125.59	
	- ทราดย้ายผสมคอนกรีต	0.78	ลบ.ม.	350.00	271.32	-	-	271.32	
	- หินผสมคอนกรีต	1.48	ลบ.ม.	439.00	650.77	-	-	650.77	
3	งานเหล็กเสริม	0.1197	ตัน	-	-	3,401	407.10	407.10	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.0042	ตัน	21,911.22	92.03	-	-	92.03	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.0852	ตัน	19,880.85	1,693.85	-	-	1,693.85	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.0303	ตัน	19,509.35	591.13	-	-	591.13	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.80	กก.	31.78	57.06	-	-	57.06	
4	งานไม้แบบ + เสร้า + ค้ำยัน	3.36	ลบ.ฟ.	512.15	1,720.82	133.00	446.88	2,167.70	
	- ตะปู (เหมารวมทุกขนาด)	1.01	กก.	26.17	26.38	-	-	26.38	

ลงชื่อ


 (นาย กชพล ชุมวรกุลธำรง)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


ลงชื่อ


 (นางณัฐธณีย์ คิถายเดช)

กรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ


 (นาย อมรเทพ คิถายเดช)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
5	งานโครงหลังคาเหล็ก	2,338.00	กก.	-	-	8.50	19,873	19,873.00	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 5 นิ้ว ยาว 6 เมตร	2.50	ท่อน	1,620.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
	หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	160.00	กก.	-	-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	28.60	ท่อน	515.00	14,729.00	-	-	14,729.00	
	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	572.00	กก.	-	-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 ม.	71.00	ท่อน	397.00	28,187.00	-	-	28,187.00	
	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	1,136.00	กก.	-	-	-	-	-	
	- เหล็กตัวฉาก 100X50X20 มม.	20.00	ท่อน	621.50	12,430.00	-	-	12,430.00	
	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	470	กก.	-	-	-	-	-	
6	- แผ่นเหล็ก PL 0.20 x 0.20 เมตร	12.00	แผ่น	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	หนา 9 มม.			-	-	-	-	-	
	งานมุงหลังคา	110.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,700.00	7,700.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนหนา 3 มม.	110.00	ตร.ม.	135.00	14,850.00	-	-	14,850.00	
	- สกรูยึดวัสดุมุงกับแปเหล็ก	330.00	ชุด	7.00	2,310.00	-	-	2,310.00	
7	งานพื้น คสล.	20.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	8,720.00	8,720.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6,840.00	กก.	2.47	16,874.28	-	-	16,874.28	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	11.40	ลบ.ม.	350.00	3,990.00	-	-	3,990.00	
	- หินผสมคอนกรีต	21.80	ลบ.ม.	439.00	9,570.20	-	-	9,570.20	
	- ทรายรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	350.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	200.00	ตร.ม.	32.00	6,400.00	-	-	6,400.00	

ลงชื่อ

(นาย ภคพล ชนวรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางณัฐญาณ์ กล้ายเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

ลงชื่อ


(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
8	งานปูพื้นกระเบื้อง	127.00	ตร.ม.	-	-	125.00	15,875	15,875.00	
	- กระเบื้องเคลือบสีมีขนาด 8X8 นิ้ว	3,556.00	แผ่น	6.25	22,225.00	-	-	22,225.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	2,731.77	กก.	2.47	6,747.47	-	-	6,747.47	
	- ปูนซีเมนต์ยาแนว	31.75	กก.	5.47	173.67	-	-	173.67	
	- หวายหยาบ	13.97	ลบ.ม.	350.00	4,889.50	-	-	4,889.50	
9	งานผนังก่อซีเมนต์บล็อก	15.00	ตร.ม.	-	-	60.00	900.00	900.00	
	- คอนกรีตบล็อกก่อผนัง	195.00	ก้อน	6.54	1,275.30	-	-	1,275.30	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	101.25	กก.	2.47	250.09	-	-	250.09	
	- หวายหยาบ	0.45	ลบ.ม.	327.10	147.20	-	-	147.20	
10	งานฉาบปูน	30.00	ตร.ม.	-	-	82.00	2,460.00	2,460.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	361.50	กก.	2.47	892.91	-	-	892.91	
	- หวายละเอียด	1.20	ลบ.ม.	443.00	531.60	-	-	531.60	
11	งานทาสี								
	งานทาสีเหล็ก	127.00	ตร.ม.	-	0.00	35.00	4,445.00	4,445.00	
	- สีกันสนิม (ขนาด 3.785 ลิตร)	7.06	กระป๋อง	290.00	2,046.11	-	0.00	2,046.11	
	- สีน้ำมัน (ขนาด 3.785 ลิตร)	14.11	กระป๋อง	480.00	6,773.33	-	0.00	6,773.33	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							234,110	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นาย กชพล ธรรมชอุลชัย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางอัญญา คล้ายเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)
โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๓๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดทิพรส ตำบล
ตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดทิพรส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๔๓๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ป.ร.๕
 - ๕.๒ ป.ร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภคพล ขมวรกุลธีรารัง
 - ๖.๒ นางณัฐญาณิ์ คล้ายเดช
 - ๖.๓ นายอมรเทพ แก้วอุบล

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอตากลี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ราคา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	334,532.62	1.2726	425,726.21	FACTOR F (งานอาคาร)
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	6,659.00	1.07	7,125.13	ภายใต้เงื่อนไข
3	ป้ายโครงการ				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	-	-	432,851.34	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			432,851.34	
	ปรับราคาเป็นเงิน			432,000.00	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ

(นาย อดิพล ขววรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการลงชื่อ

(นางณัฐธิดา กิตติเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

ลงชื่อ

(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3

รายละเอียดโครงการ โดยก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ตามรูปแบบรายการกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ราคา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ราคากลาง แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	
1	งานโครงสร้างอาคาร								
	งานดินชุดฐานราก และถมดิน	33.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,267.00	3,267.00	
	ทรายหยาบรองกันหลุม	0.60	ลบ.ม.	327.10	196.26	91.00	54.60	250.86	
	ทรายถมรองพื้น	6.40	ลบ.ม.	327.10	2,093.44	99.00	633.60	2,727.04	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.40	ลบ.ม.	-	-	398.00	955.20	955.20	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	12.48	ถุง	123.00	1,535.04	-	-	1,535.04	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	1.49	ลบ.ม.	327.10	486.72	-	-	486.72	
	- หินผสมคอนกรีต	3.12	ลบ.ม.	439.00	1,369.68	-	-	1,369.68	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	45.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	19,620.00	19,620.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	307.80	ถุง	123.00	37,859.40	-	-	37,859.40	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	25.65	ลบ.ม.	327.10	8,390.12	-	-	8,390.12	
	- หินผสมคอนกรีต	49.05	ลบ.ม.	439.00	21,532.95	-	-	21,532.95	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.5200	ตัน	21,911.22	11,393.83	2,801.00	1,456.52	12,850.35	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.9000	ตัน	19,880.85	17,892.77	2,801.00	2,520.90	20,413.67	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	21.30	กก.	31.78	676.91	-	-	676.91	
	งานไม้แบบ + เกรว + ค้ำยัน	54.00	ลบ.ฟ.	512.15	27,656.10	133.00	7,182.00	34,838.10	
	ตะปู (เหมารวมทุกขนาด)	10.80	กก.	26.17	282.64	-	-	282.64	

ลงชื่อ

(นาย ภาณุพล ชมวรกุลธำรง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางอริยาภรณ์ คล้ายเดช)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ

(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
3	งานทาสี	355.00	ตร.ม.	-		30.00	10,650.00	10,650.00	
	สีกันสนิม (ขนาด 3.785 ลิตร)	9.00	กระป๋อง	360.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
	สีน้ำมัน (ขนาด 3.785 ลิตร)	2.00	กระป๋อง	450.00	900.00	-	-	900.00	
4	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	คอนกรีตสปริงเช็ด 1 x 36 w	8.00	หลอด	230.00	1,840.00	100.00	800.00	2,640.00	
	อุปกรณ์ครบชุด								
	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	77.00	เมตร	11.00	847.00	9.00	693.00	1,540.00	
	สายไฟฟ้าเดินปลั๊ก VAF/G ขนาด 2x2.5/1.5 ตร.มม.	10.00	เมตร	24.00	240.00	12.00	120.00	360.00	
	สายไฟฟ้าสายดิน THW ขนาด 1x10 ตร.มม.	5.00	เมตร	40.00	200.00	14.00	70.00	270.00	
	เบรคเกอร์ ขนาด 30 แอมป์	1.00	ชุด	980.00	980.00	-	-	980.00	
	ปลั๊กไฟฟ้า (คู่) แบบมีกราวด์	3.00	ชุด	120.00	360.00	80.00	240.00	600.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า	8.00	ชุด	60.00	480.00	70.00	560.00	1,040.00	
	กล่องเอนกประสงค์เบอร์ 0	1.00	ชุด	180.00	180.00	-	-	180.00	
	หลักดิน (กราวด์ร็อด) ยาว 1.80 เมตร	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	สายไฟฟ้า อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 1x25 ตร.มม. (THWA)	60.00	เมตร	15.00	900.00	4.50	270.00	1,170.00	
	เหล็กรับสายไฟฟ้า ขนาด 2 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	70.00	140.00	-	-	140.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							332,147.46	
6	งานไม่พิจารณาปรับราคา								
	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1.00	เครื่อง	6,659.00	6,659.00	-	-	6,659.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				6,659.00		-	6,659.00	

ลงชื่อ

(นาย ภคพล ขมวรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางณัฐกานต์ กล้ายเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

ลงชื่อ

(นาย อมรเทพ แก้วชุม)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบริเวณท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดทิพรส อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขุดลอกคลอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานเรียงหินยานว หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดทิพรส ตำบลดาคลี อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๕
 - ๕.๒ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภคพล ขมวรกุลธำรง
 - ๖.๒ นางณัฐญาณ์ คล้ายเดช
 - ๖.๓ นายอมรเทพ แก้วอุบล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำบริเวณท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส เขตฝนตก ปกติ
 อยู่ในท้องที่จังหวัด นครสวรรค์ ราคาน้ำมันโซล่า 20.00 - 20.99 บาท /ลิตร
 เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 11-ม.ค.-59 แบบเลขที่

ลำดับ		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	รวมราคา
1	งานถางป่า							
	- ค่าถางถาง	ตร.ม.	3,600.00	1.18	4,248.00	1.3266	1.57	5,635.40
2	งานขุดลอก							
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	3,330.00	24.84	82,717.20	1.3266	32.95	109,732.64
3	งานเรียงหินยาแนว							
	- ค่างานเรียงหินยาแนว	ตร.ม.	150.00	680.00	102,000.00	1.3266	902.09	135,313.20

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

250,681.23

ขอคิดราคาเพียง

250,000.00

ราคากลาง (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

188,965.20

1.3266

งานดินทั้งหมด	3,330.00	ลบ.ม.
ราคาเฉลี่ย	75.08	บาท / ลบ.ม.

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นาย กชพล ชุมรอุธสาร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางจริญญา ค้ายเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำบริเวณท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส เขตฝนตก ปกติ

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครสวรรค์

ราคาน้ำมันโซล่า 20.00 - 20.99 บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %


คำนวณราคาเมื่อวันที่ 11-ม.ค.-59

แบบเลขที่


ลำดับ		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
1	งานวางน้ำ - ค่าถมกลาง	ตร.ม.	3,600.00	1.18	4,248.00	
2	งานขุดลอก - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	3,330.00	24.84	82,717.20	
3	งานเรียงหินยาแนว -ค่างานเรียงหินยาแนว	ตร.ม.	150.00	680.00	102,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน				188,965.20	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นาย กชพล ชมวรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางนัฏฐาณ ก้ายเคษ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส