

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)
โครงการโรงสีหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๕๕,๙๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างโรงเรือนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๕ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสีข้าว พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประ.๕
 - ๕.๒ ประ.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธนภัตต์ ฝึกจิตรัฐ
 - ๖.๒ นายสมภพ สุทธิ
 - ๖.๓ นายบุญเลิศ ฉั่ววิเศษ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.6

ส่วนราชการ งานประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ประเภท โครงสร้างพื้นฐาน พร้อมติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

พร้อมป้ายโครงการ

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านหนองแถม ต.สร้อยทอง อ.ตากลี จ.นครสวรรค์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9/12/2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	358,983.82	Factor F คิดจาก
2	ค่า F Factor = 1.2726	97,858.99	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน	456,842.81	- ภาษี 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ	455,000.00	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภัสร์ พักจิตต์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ

(สมภพ สุทธิ)

หัวหน้าสนโยธา อบต.สร้อยทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญเลิศ จำเริญ)

นายช่างโยธา อบต.สร้อยทอง

สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ งานประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ประเภท	โรงสีชุมชน พร้อมติดตั้งเครื่องสีข้าว		
	พร้อมป้ายโครงการ		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 3 บ้านหนองแถม ต.สร้อยทอง อ.ตากลี จ.นครสวรรค์		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	9/12/2558		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	358,983.82	Factor F คิดจาก
2	ค่า F Factor = 1.2726	97,858.99	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน	456,842.81	- ภาษี 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ	455,000.00	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายบุญเลิศ จำเริญ)

นายช่างโยธา

ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้ตรวจ

(สมภาพ สุทธิ)

หัวหน้าสถานี อบต.สร้อยทอง

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านหนองแวง ต.ศรีอยะทอง อ.ศาลาแก้ว จ.นครสวรรค์

หน่วยงานตรวจสอบประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีอยะทอง

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 9/12/2558

นายแพทย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	งานฐานราก	6.00	ฐาน	-	-	-	-	525.00	ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	- วัสดุ	4.20	ลบ.ม.	-	-	125.00	525.00	138.34	(ไม่รวมภาษีของจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2558)
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	362.15	108.64	99.00	29.70	578.93	ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง ปี 2558
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	1,531.78	459.53	398.00	119.40	1,149.12	ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง ปี 2558
	- งานไม้แบบ	8.64	ตร.ม.	-	-	133.00	1,149.12	3,289.68	(ไม่รวมภาษีของจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2558)
	- ไม้แบบ	8.00	ลบ.พ.	411.21	3,289.68	-	-	707.28	ราคาเฉลี่ยวัสดุปี 2558
	- ไม้ค้ำยัน	1.72	ลบ.พ.	411.21	707.28	-	-	50.45	ค่าไม้ค้ำยันวัสดุปี 2558
	- ตะปู	2.16	กก.	23.36	50.45	-	-	204.06	ค่าไม้ค้ำยันวัสดุปี 2558
	- งานเหล็กเสริม	0.06	ตัน	-	-	3,401.00	204.06	136.18	ค่าไม้ค้ำยันวัสดุปี 2558
	- เหล็กกลม ๘ มม.	7.45	กก.	18.28	136.18	-	-	1,182.85	ค่าไม้ค้ำยันวัสดุปี 2558
	- เหล็กกลม ๑ 12 มม.	61.80	กก.	19.14	1,182.85	-	-	368.96	ค่าไม้ค้ำยันวัสดุปี 2558
	- ลวดผูกเหล็ก	13.85	กก.	26.64	368.96	-	-	484.84	ค่าไม้ค้ำยันวัสดุปี 2558
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	1.24	ลบ.ม.	-	-	391.00	484.84	876.06	ค่าไม้ค้ำยันวัสดุปี 2558
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	7.44	ถุง	117.75	876.06	-	-	224.53	ค่าไม้ค้ำยันวัสดุปี 2558
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	362.15	224.53	-	-	487.56	ค่าไม้ค้ำยันวัสดุปี 2558
	- หิน 1, 2	1.11	ลบ.ม.	439.25	487.56	-	-	293.04	ค่าไม้ค้ำยันวัสดุปี 2558
	- งานกลบดิน	2.96	ลบ.ม.	-	-	99.00	293.04	-	ค่าไม้ค้ำยันวัสดุปี 2558
2	งานสี	-	-	-	-	-	-	-	-
	- สีกันดิม	72.00	ตร.ม.	45.00	3,240.00	35.00	2,520.00	5,760.00	-
	- สีน้ำมัน	72.00	ตร.ม.	40.00	2,880.00	35.00	2,520.00	5,400.00	-
	- สีรองพื้น	104.00	ตร.ม.	55.00	5,720.00	30.00	3,120.00	8,840.00	-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีสันพลาสติก	104.00	ตร.ม.	55.00	5,720.00	30.00	3,120.00	8,840.00	ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
3	งานผนัง	-	-	-	-	-	-	-	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดนครสวรรค์
	- อะลูมิเนียม C - 125 X 50 X 20 x 3.2 มม.	6.00	ท่อน	867.29	5,203.74	173.45	1,040.70	6,244.44	ปี 2558
	- จันทันเหล็ก C - 100 X 50 X 20 x 3.2 มม.	14.00	ท่อน	719.63	10,074.82	143.92	2,014.88	12,089.70	ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	- แปเหล็ก C - 75 X 45 X 15 x 2.3 มม.	15.00	ท่อน	371.50	5,572.50	74.30	1,114.50	6,687.00	(ไม่รวมภาษี) ของส่วนกลาง
	- แผ่น Metal Sheet	72.00	ตร.ม.	340.00	24,480.00	70.00	5,040.00	29,520.00	ปี 2558
	- ครอบ Metal Sheet	9.00	เมตร	260.00	2,340.00	50.00	450.00	2,790.00	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
4	เสา คสล.	6.00	ต้น	640.00	3,840.00	69.00	414.00	4,254.00	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
5	หน้าต่างขนาด 3.00 x 1.80 เมตร	6.00	ชุด	4,700.00	28,200.00	470.00	2,820.00	31,020.00	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6	ประตูเหล็กขนาด 2.70 x 3.50 เมตร	1.00	ชุด	7,400.00	7,400.00	1,480.00	1,480.00	8,880.00	ที่มาราคาแรงงาน
7	ผนังก่ออิฐบล็อก	18.00	ตร.ม.	93.00	1,674.00	60.00	1,080.00	2,754.00	บัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการ
8	ผนังก่อฉาบเรียบ	36.00	ตร.ม.	120.00	4,320.00	82.00	2,952.00	7,272.00	ถอดแบบคำนวณราคากลาง
9	พื้น คสล.	72.00	ตร.ม.	350.00	25,200.00	-	-	25,200.00	สำนักงานประมาณ
10	ท่อ PVC Ø 1/2 นิ้ว ขึ้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร	10.00	ท่อน	51.40	514.00	5.00	50.00	564.00	และราคาวัสดุท้องถิ่น ปี 2558
11	ข้อต่อตรง Ø 1/2"	5.00	อัน	3.74	18.70	-	-	18.70	
12	ข้อต่อสามทาง Ø 1/2"	5.00	อัน	4.67	23.35	-	-	23.35	
13	ข้อต่อตรงเกลียวใน Ø 1/2"	5.00	อัน	3.74	18.70	-	-	18.70	
14	ข้อต่อ 90° Ø 1/2"	5.00	อัน	4.67	23.35	-	-	23.35	
15	มิเตอร์น้ำ Ø 1/2"	1.00	ตัว	984.00	984.00	140.00	140.00	1,124.00	
16	ก๊อกน้ำ Ø 1/2"	5.00	อัน	90.00	450.00	5.00	25.00	475.00	
17	เทพื้นเกลียว	5.00	ม้วน	20.00	100.00	-	-	100.00	
18	กวาดท่อ	5.00	กป.	150.00	750.00	-	-	750.00	
19	งานดินถมที่	120.00	ลบ.ม.		105.98			12,717.60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
20	สายไฟเบอร์ 16	1.00		7,262.00	7,262.00	1,450.00	1,450.00	8,712.00	ราคาเฉลี่ยวัสดุท่อพีวีซี
21	สายไฟ 2 x 2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	2,065.00	2,065.00	410.00	410.00	2,475.00	(ไม่รวมภาษีของช่างที่นครราชสีมา)
22	ท่อเหล็ก PVC Ø 1 1/4 นิ้ว	10.00	ท่อน	118.50	1,185.00	20.00	200.00	1,385.00	ปี 2558
23	ท่อเหล็ก PVC Ø 1 1/2 นิ้ว	10.00	ท่อน	154.84	1,548.40	30.00	300.00	1,848.40	ราคาเฉลี่ยวัสดุท่อพีวีซี
24	ขาไฟ + หลอด 40 W.	5.00	ชุด	175.00	875.00	35.00	175.00	1,050.00	(ไม่รวมภาษีของช่างที่นครราชสีมา)
25	หลอดไฟ LED	5.00	หลอด	250.00	1,250.00	50.00	250.00	1,500.00	ปี 2558
26	กล่องพลาสติกสวิทช์	5.00	อัน	20.00	100.00	5.00	25.00	125.00	ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์การไฟฟ้า
27	หน้ากาก 3 ช่อง	5.00	อัน	30.00	150.00	5.00	25.00	175.00	ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์การไฟฟ้า
28	สวิทช์เปิดปิด	5.00	ตัว	37.38	186.90	5.00	25.00	211.90	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
29	ปลั๊กไฟ	10.00	ตัว	37.38	373.80	5.00	50.00	423.80	ที่มาราคาแรงงาน
30	ก๊อบปิดสาย	5.00	ถุง	30.00	150.00	-	-	150.00	บัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการ
31	สกรูเกลียว	2.00	กล่อง	90.00	180.00	-	-	180.00	ถอดแบบคำนวณราคากลาง
32	น็อต 3/8 ยาว 6.5 นิ้ว	2.00	ชุด	25.00	50.00	-	-	50.00	ต้นทุนงบประมาณ
33	แฉีก 2 ช่อง	2.00	ชุด	100.00	200.00	20.00	40.00	240.00	และราคาวัสดุท้องถิ่น ปี 2558
34	ลวดกลมอลูมิเนียม	5.00	เมตร	10.00	50.00	-	-	50.00	
35	สกรูเกลียว 3/8 นิ้ว	2.00	ตัว	25.00	50.00	-	-	50.00	
36	สายกราวทองแดง เบอร์ 10	10.00	เมตร	35.00	350.00	10.00	100.00	450.00	
37	กล่องแยกไฟ	5.00	อัน	30.00	150.00	5.00	25.00	175.00	
38	ตู้ควบคุมไฟฟ้า + แบกเกอร์	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	420.00	420.00	2,520.00	
39	มิเตอร์ 5 แอมป์	1.00	เครื่อง	960.00	960.00	190.00	190.00	1,150.00	
40	เครื่องสับตัวพร้อมติดตั้ง	1.00	เครื่อง	120,000.00	120,000.00	24,000.00	24,000.00	144,000.00	
		-		-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							358,983.82	

(ลงชื่อ).....




ผู้ประสานงานการ

(นายบุญเลิศ จำปีเศษ)

นายช่างโยธา

ว่าที่ร้อยตรี.....


(สมภาพ สุทธิ)

ผู้ตรวจ

หัวหน้าสำนักงาน อบต.ศรีอภัยทอง