

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)
โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดทิพรส อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๘.๒๐ เมตร ยาว ๑๕.๒๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดทิพรส อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๕
 - ๕.๒ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภคพล ชมวรกุลธำรง
 - ๖.๒ นางณัฐญาณ คัล้ายเดช
 - ๖.๓ นายอมรเทพ แก้วอุบล

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอตากาลี

ประเภทงาน โครงการ ต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์

ราคา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	322,192	1.2726	410,021.39	FACTOR F (งานอาคาร)
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	6,659.00	1.07	7,125.13	ภายใต้เงื่อนไข
3	ป้ายโครงการ			3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	-	-	420,146.52	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				420,146.52	
ขอใช้ราคาเป็นเงิน				420,000.00	
(ตัวอักษร) สีสันสองหมื่นบาทถ้วน					

ลงชื่อ

(นาย ภคพล ขวรวรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการ ลงชื่อ

(นางณัฐญาณ์ คล้ายเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

ลงชื่อ

(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ คมฉิมปวิบูลย์สถานประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2

รายละเอียดโครงการ คมฉิมปวิบูลย์สถานประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2 ตามรูปแบบรายการกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 28 มกราคม 2559

แผ่นที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	- งานดินชุดฐานราก และถมดิน	3.90	ลบ.ม.	-	-	99.00	386.10	386.10	
	- ทราดยาบรอกกันหลุม	0.15	ลบ.ม.	327.10	49.07	59.00	8.85	57.92	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.15	ลบ.ม.	-	-	398.00	59.70	59.70	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	39.00	กก.	2.42	94.38	-	-	94.38	
	- ทราดยาบรอกคอนกรีต	0.09	ลบ.ม.	350.00	32.55	-	-	32.55	
	- หินผสมคอนกรีต	0.15	ลบ.ม.	439.00	67.83	-	-	67.83	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.08	ลบ.ม.	-	-	436.00	906.88	906.88	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	711.36	กก.	2.42	1,721.49	-	-	1,721.49	
	- ทราดยาบรอกคอนกรีต	1.19	ลบ.ม.	350.00	414.96	-	-	414.96	
	- หินผสมคอนกรีต	2.27	ลบ.ม.	439.00	995.30	-	-	995.30	
	- ทราดยองพื้น	9.00	ลบ.ม.	350.00	3,150.00	59.00	531.00	3,681.00	
3	งานเหล็กเสริม	0.1700	ตัน	-	-	3,401.00	578.17	578.17	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.0300	ตัน	21,911.22	657.34	-	-	657.34	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.0300	ตัน	19,880.85	596.43	-	-	596.43	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.1100	ตัน	19,509.35	2,146.03	-	-	2,146.03	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	2.55	กก.	31.78	81.04	-	-	81.04	
4	งานไม้แบบ + เสร้า + ค้ำยัน	15.00	ลบ.ฟ.	512.15	7,682.25	133.00	1,995.00	9,677.25	
	- ตะปู (เหมารวมทุกขนาด)	4.50	กก.	26.17	117.77	-	-	117.77	

ลงชื่อ

(นาย ภคพล ขมวรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางณัฐญาณ์ คล้ายเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

ลงชื่อ


(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
5	งานโครงหลังคาเหล็ก	384.70	กก.	-	-	10.00	3,847.00	3,847.00	
	- ท่อเหล็กดำขนาด $\varnothing$ 5 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.30	ท่อน	780.00	1,014.00	-	-	1,014.00	
	หนา 3 มม. ยาว 6 เมตร	39.00	กก.	-	-	-	-	-	
	- เหล็กตัวซีขนาด 125X50X20 มม.	3.20	ท่อน	682.24	2,183.17	-	-	2,183.17	
	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	81.60	กก.	-	-	-	-	-	
	- เหล็กตัวซีขนาด 100X50X20 มม.	4.00	ท่อน	621.50	2,486.00	-	-	2,486.00	
	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	94.00	กก.	-	-	-	-	-	
	- เหล็กตัวซีขนาด 75X50X15 มม.	8.10	ท่อน	509.35	4,125.74	-	-	4,125.74	
	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	170.10	กก.	-	-	-	-	-	
	- แผ่นเหล็ก PL 0.20 x 0.20 เมตร	6.00	แผ่น	200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	หนา 9 มม.			-	-	-	-	-	
6	งานมุงหลังคา	218.00	ตร.ม.	-	-	70.00	15,260.00	15,260.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนหนา 3 มม.	218.00	ตร.ม.	135.00	29,430.00	-	-	29,430.00	
	- สกรูยึดสัดมุงกับแปเหล็ก	654.00	ชุด	7.00	4,578.00	-	-	4,578.00	
	- เจียงขายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	14.48	ลบ.ฟ.	607.48	8,796.31	-	-	8,796.31	
	- ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	10.86	ลบ.ฟ.	607.48	6,597.23	-	-	6,597.23	
7	งานพื้น คสล.	13.30	ลบ.ม.	-	-	436.00	5,798.80	5,798.80	
	- ค่าหินคลุกถมปรับระดับพื้น	18.00	ลบ.ม.	322.00	5,796.00	99.00	1,782.00	7,578.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4,549	กก.	2.47	11,221.40	-	-	11,221.40	
	- หินยาบผสมคอนกรีต	7.58	ลบ.ม.	350.00	2,653.35	-	-	2,653.35	
	- หินผสมคอนกรีต	14.50	ลบ.ม.	439.00	6,364.18	-	-	6,364.18	
	- หินรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	350.00	3,150.00	59.00	531.00	3,681.00	
	- เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	131.00	ตร.ม.	32.00	4,192.00	-	-	4,192.00	

ลงชื่อ


 (นาย ภคพล ชมวรกุลธำรง)


ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ


 (นางณัฐญาณ์ กล้ายเคษ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส


ลงชื่อ


 (นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
8	งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง	148.00	ตร.ม.	-	-	125.00	18,500.00	18,500.00	
	- กระเบื้องเคลือบสีมีลวดลาย 8X8 นิ้ว	4,144.00	แผ่น	6.25	25,900.00	-	-	25,900.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	3,183.48	กก.	2.47	7,863.20	-	-	7,863.20	
	- ปูนซีเมนต์ยาแนว	37.00	กก.	5.47	202.39	-	-	202.39	
	- ทรายหยาบ	16.28	ลบ.ม.	350.00	5,698.00	-	-	5,698.00	
9	งานผนังก่อซีเมนต์บล็อก	77.00	ตร.ม.	-	-	60.00	4,620.00	4,620.00	
	- คอนกรีตบล็อกก่อผนัง	1,001.00	ก้อน	6.54	6,546.54	-	-	6,546.54	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	519.75	กก.	2.47	1,283.78	-	-	1,283.78	
	- ทรายหยาบ	2.31	ลบ.ม.	327.10	755.60	-	-	755.60	
10	งานฉาบปูน	150.00	ตร.ม.	-	-	82.00	12,300.00	12,300.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	1,807.50	กก.	2.47	4,464.53	-	-	4,464.53	
	- ทรายละเอียด	6.00	ลบ.ม.	443.00	2,658.00	-	-	2,658.00	
11	งานทาสี								
	งานทาสีเหล็ก	45.11	ตร.ม.	-	0.00	35.00	1,578.85	1,578.85	
	- สีกันสนิม (ขนาด 3.785 ลิตร)	2.51	กระป๋อง	290.00	726.77	-	0.00	726.77	
	- สีน้ำมัน (ขนาด 3.785 ลิตร)	2.51	กระป๋อง	480.00	1,202.93	-	0.00	1,202.93	
	งานทาสีปูน	150.00	ตร.ม.	-	0.00	30.00	4,500.00	4,500.00	
	- สีรองพื้นปูน (ขนาด 3.785 ลิตร)	7.50	กระป๋อง	290.00	2,175.00	-	0.00	2,175.00	
	- สีน้ำพลาสติก (ขนาด 3.785 ลิตร)	7.50	กระป๋อง	480.00	3,600.00	-	0.00	3,600.00	
12	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครก	1.00	ชุด	980.00	1,100.00	150.00	-	1,100.00	
	- อ่างล้างหน้า พร้อมก๊อก	1.00	ชุด	120.00	850.00	150.00	150.00	1,000.00	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นาย ภคพล ขววรกุลธารัง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางณัฐธัญญ์ คล้ายเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ




กรรมการ

(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
13	งานประตูหน้าต่าง				0.00		0.00	0.00	
	- ป 1	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	175.00	175.00	1,675.00	
	- ป 2	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	0.00	30,000.00	
	- น 1	9.00	ชุด	2,900.00	26,100.00	-	0.00	26,100.00	
14	งานรื้อถอนกระบึงลอนคู่	173.80	ตร.ม.		0.00	5.00	869.00	869.00	
15	งานรื้อถอนดาข่ายเหล็ก	40.80	ตร.ม.		0.00	5.00	204.00	204.00	
16	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	คอนกรีตสปริงเซต 1 x 36 w	16.00	หลอด	230.00	3,680.00	100.00	1,600.00	5,280.00	
	อุปกรณ์ครบชุด								
	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	154.00	เมตร	11.00	1,694.00	9.00	1,386.00	3,080.00	
	สายไฟฟ้าเดินปลั๊ก VAF/G ขนาด 2x2.5/1.5 ตร.มม.	20.00	เมตร	24.00	480.00	12.00	240.00	720.00	
	สายไฟฟ้าสายดิน THW ขนาด 1x10 ตร.มม.	5.00	เมตร	40.00	200.00	14.00	70.00	270.00	
	เบรกเกอร์ ขนาด 30 แอมป์	1.00	ชุด	980.00	980.00	-	-	980.00	
	ปลั๊กไฟฟ้า (คู่) แบบมีกราวด์	3.00	ชุด	120.00	360.00	80.00	240.00	600.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า	16.00	ชุด	60.00	960.00	70.00	1,120.00	2,080.00	
	กล่องเอนกประสงค์เบอร์ 0	1.00	ชุด	180.00	180.00	-	-	180.00	
	หลักดิน (กราวด์ร็อด) ยาว 1.80 เมตร	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							322,192	
17	งานไม่พิจารณาปรับราคา								
	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1.00	เครื่อง	6,659.00	6,659.00	-	-	6,659.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				6,659.00		-	6,659.00	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นาย กชพล ชุมวรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางนัฐณันท์ ค้ายเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)
โครงการต่อเติมโรงครัววัดใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดทิพรส อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดทิพรส ตำบลดาคลี อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๕
 - ๕.๒ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภคพล ขมวรกุลธำรง
 - ๖.๒ นางณัฐญาณิ คล้ายเดช
 - ๖.๓ นายอมรเทพ แก้วอุบล

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอตากลี


ประเภทงาน โครงการต่อเติมโรงครัววัดใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ราคา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	236,387.82	1.2726	300,827.13	FACTOR F (งานอาคาร)
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	0.00	1.07	0.00	ภายใต้เงื่อนไข
3	ป้ายโครงการ				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	-	-	300,827.13	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				300,827.13	
ปรับราคาเป็นเงิน				300,000.00	
(ตัวอักษร)		สามแสนบาทถ้วน			

ลงชื่อ



(นาย ภคพล ชุมวรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



นายอมรเทพ แก้วดูบล

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ



นางณัฐญาณ์ คัด้ายเดช

ปลัด อบต. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

กรรมการ

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมโรงครัววัดใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5

รายละเอียดโครงการ โดยก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ตามรูปแบบรายการกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ราคา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ราคากลาง แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	
1	งานโครงสร้างอาคาร								
	งานดินชุดฐานราก และถมดิน	3.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	297.00	297.00	
	ทรายหยาบรองกันหลุม	0.15	ลบ.ม.	327.10	49.07	59.00	8.85	57.92	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.15	ลบ.ม.	-	-	316.00	47.40	47.40	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	39.00	กก.	2.42	94.38	-	-	94.38	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	0.09	ลบ.ม.	350.00	32.55	-	-	32.55	
	- หินผสมคอนกรีต	0.15	ลบ.ม.	439.00	67.83	-	-	67.83	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	24.40	ลบ.ม.	-	-	276.00	6,734.40	6,734.40	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	8,344.80	กก.	2.42	20,194.42	-	-	20,194.42	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	13.91	ลบ.ม.	350.00	4,867.80	-	-	4,867.80	
	- หินผสมคอนกรีต	26.60	ลบ.ม.	439.00	11,675.64	-	-	11,675.64	
	- ทรายถมรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	350.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
	งานเหล็กเสริม	0.1211	ตัน						
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.0198	ตัน	21,911.22	433.84	2,801.00	55.46	489.30	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.0994	ตัน	19,880.85	1,976.16	2,801.00	278.42	2,254.58	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.0019	ตัน	19,509.35	37.07	2,802.00	5.32	42.39	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.82	กก.	31.78	57.73	-	-	57.73	
	งานไม้แบบ + เคร่า + ค้ำยัน	11.28	ลบ.ฟ.	512.15	5,777.05	105.00	1,184.40	6,961.45	
	ตะปู (เหมารวมทุกขนาด)	3.38	กก.	26.17	88.56	-	-	88.56	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นาย กชพล ชมวรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางนิตยา ค้ายเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ




กรรมการ

(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
2	งานโครงหลังคา (โครงถัก T1 , T2)								
	ท่อเหล็กดำขนาด Ø 5 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.30	ท่อน	780.00	1,014.00	200.00	260.00	1,274.00	
	หนา 3 มม.								
	เหล็กตัวซีขนาด 125X50X20 มม.	3.30	ท่อน	682.24	2,251.39	160.00	528.00	2,779.39	
	หนา 2.3 มม.								
	เหล็กตัวซีขนาด 100X50X20 มม.	2.70	ท่อน	621.50	1,678.05	2,801.00	7,562.70	9,240.75	
	หนา 2.3 มม.								
	เหล็กตัวซีขนาด 75X50X15 มม.	11.66	ท่อน	509.35	5,939.02	2,801.00	32,659.66	38,598.68	
	หนา 2.3 มม.								
	แผ่นเหล็ก PL 0.20 x 0.20 เมตร	3.00	แผ่น	200.00	600.00	-	-	600.00	
	หนา 9 มม.								
	แผ่นเหล็กยึดลอน บนและล่าง	79.80	ตร.ม.	135.00	10,773.00	-	-	10,773.00	
	สกรูยึดวัสดุผนังกับแปเหล็ก	72.00	ชุด	7.00	504.00	-	-	504.00	
	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	4.2000	ลบ.ฟ.	607.48	2,551.42	180.00	756.00	3,307.42	
	ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3/4 นิ้ว x 6 นิ้ว	3.1500	ลบ.ฟ.	607.48	1,913.56	180.00	567.00	2,480.56	
	ค่าแรงมุงหลังคา (บน - ล่าง)	24.80	ตร.ม.	-	-	20.00	496.00	496.00	
	เหล็ก □ 1 นิ้ว 2x 2 นิ้ว หนา 2 มม.	14.46	ท่อน	313.08	4,527.14	40.00	578.40	5,105.54	
	ยาว 6 เมตร						0.00		
	เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	180.00	ตร.ม.	32.00	5,760.00		0.00	5,760.00	
3	งานทาสี	57.56	ตร.ม.	-		30.00	1,726.80	1,726.80	
	สีกันสนิม (ขนาด 3.785 ลิตร)	3.20	กระป๋อง	290.00	927.36	-		927.36	
	สีน้ำมัน (ขนาด 3.785 ลิตร)	3.20	กระป๋อง	480.00	1,534.93	-		1,534.93	


ลงชื่อ


 (นาย กชพล ชุมวรกุลธารัง)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


ลงชื่อ


 นางณัฐธณีย์ คติชัยเดช

กรรมการ

ปลัด อบต. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

ลงชื่อ



 นายสมรเทพ แก้วอุบล

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	
4	งานปูกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลาย 8X8 นิ้ว	123.24	ตร.ม.			125.00	15,405.00	15,405.00	
	กระเบื้องเคลือบสีมีลวดลาย 8X8 นิ้ว	3,450.72	แผ่น	6.25	21,567.00		0.00	21,567.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม	2,650.89	กก.	2.47	6,547.70		0.00	6,547.70	
	ปูนซีเมนต์ยาแนว	30.81	กก.	5.47	168.53		0.00	168.53	
	ทรายหยาบ	13.56	ลบ.ม.	350.00	4,744.74		0.00	4,744.74	
5	งานฉั้ผนังก่อซีเมนต์บล็อก	70.00	ตร.ม.			60.00	4,200.00	4,200.00	
	ซีเมนต์บล็อก	910.00	ก้อน	6.54	5,951.40		0.00	5,951.40	
	ปูนซีเมนต์ผสม	472.50	กก.	2.47	1,167.08		0.00	1,167.08	
	ทรายหยาบ	2.10	ลบ.ม.	327.10	686.91		0.00	686.91	
6	งานฉาบปูน	140.00	ตร.ม.		0.00	82.00	11,480.00	11,480.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม	1,687.00	กก.	2.47	4,166.89		0.00	4,166.89	
	ทรายละเอียด	5.60	ลบ.ม.	443.00	2,480.80		0.00	2,480.80	
7	งานทาสีหลัก	15.00	ตร.ม.	40.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
8	งานประตูเหล็กม้วน	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							236,387.82	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นางนัฐญาณ์ กล้ายเดช)

กรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)
โครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากลี จังหวัด
นครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ปรับปรุงต่อเติมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดทิพรส ตำบลตากลี อำเภอตากลี จังหวัด
นครสวรรค์ พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๕
 - ๕.๒ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภคพล ชมวรกุลธีรารัง
 - ๖.๒ นางณัฐญาณิ คล้ายเดช
 - ๖.๓ นายอมรเทพ แก้วอุบล

สรุปผลราคาากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส


ประเภทงาน โครงการ ปรับปรุงต่อเติมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	306,741	1.2726	390,358.61	FACTOR F (งานอาคาร)
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	6,659.00	1.07	7,125.13	ภายใต้เงื่อนไข
3	ป้ายโครงการ			3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้าง	-	-	400,483.74	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				400,483.74	
ปรับราคาเป็นเงิน				400,000.00	
(ตัวอักษร)		สี่แสนบาทถ้วน			

ลงชื่อ



(นาย กชพล ชุมวรกุลธำรง)

ประธานกรรมการ ลงชื่อ



(นางณัฐญาณ์ คีตเดช)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ



(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 7

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงต่อเติมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 7 ตามรูปแบบรายการกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

แผ่นที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	- งานดินขุดฐานราก และถมดิน	7.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	712.80	712.80	
	- ทราดยาบรอกันหลุม	0.40	ลบ.ม.	327.10	130.84	59.00	23.60	154.44	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.40	ลบ.ม.	-	-	398.00	159.20	159.20	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	104.00	กก.	2.42	251.68	-	-	251.68	
	- ทราดยาบผสมคอนกรีต	0.25	ลบ.ม.	350.00	86.80	-	-	86.80	
	- หินผสมคอนกรีต	0.41	ลบ.ม.	439.00	180.87	-	-	180.87	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	872.00	872.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	684.00	กก.	2.42	1,655.28	-	-	1,655.28	
	- ทราดยาบผสมคอนกรีต	1.14	ลบ.ม.	350.00	399.00	-	-	399.00	
	- หินผสมคอนกรีต	2.18	ลบ.ม.	439.00	957.02	-	-	957.02	
3	งานเหล็กเสริม	0.1910	ตัน	-	-	3,401	649.59	649.59	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.0110	ตัน	21,911.22	241.02	-	-	241.02	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.1100	ตัน	19,880.85	2,186.89	-	-	2,186.89	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.0700	ตัน	19,509.35	1,365.65	-	-	1,365.65	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	2.87	กก.	31.78	91.05	-	-	91.05	
4	งานไม้แบบ + คร่า + ค้ำยัน	8.97	ตร.ม.	-	-	133.00	1,193.01	1,193.01	
	- ค่าไม้แบบ + คร่า + ค้ำยัน	2.99	ลบ.ฟ.	513.15	1,534.32	-	-	1,534.32	
	- ตะปู (เหมารวมทุกขนาด)	2.69	กก.	26.17	70.42	-	-	70.42	

ลงชื่อ


 (นาย ภคพล ชุมวรกุลธีรารัง)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


ลงชื่อ


 (นางฉวีญาน์ คติยเดช)

กรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ


 (นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
5	งานโครงหลังคาเหล็ก	4,280.51	กก.		-	8.30	35,528	35,528.19	
	- ท่อเหล็กดำขนาด Ø 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	4.27	ท่อน	2,450.00	10,461.50	-	-	10,461.50	
	หนา 4.5 มม. ยาว 6 เมตร	456.89	กก.		-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กดำขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	63.67	ท่อน	515.00	32,790.05	-	-	32,790.05	
	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	1,273.40	กก.		-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กดำขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 ม.	63.67	ท่อน	397.00	25,276.99	-	-	25,276.99	
	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	1,018.72	กก.		-	-	-	-	
	- เหล็กตัวซีขนาด 100X50X20 มม.	65.17	ท่อน	503.75	32,829.39		-	32,829.39	
	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	1,531	กก.		-	-	-	-	
6	- แผ่นเหล็ก PL 0.40 x 0.40 เมตร	32.00	แผ่น	350.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	หนา 15 มม.			-	-	-	-	-	
	งานมุงหลังคา	355.00	ตร.ม.		-	70.00	24,850	24,850.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนหนา 3 มม.	355.00	ตร.ม.	135.00	47,925.00	-	-	47,925.00	
	- สกรูยึดวัสดุมุงกับแปเหล็ก	1,065.00	ชุด	7.00	7,455.00	-	-	7,455.00	
					-	-	-	-	
7	งานพื้น คสล.	1.04	ลบ.ม.	-	-	436.00	453.44	453.44	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	355.68	กก.	2.47	877.46	-	-	877.46	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	0.59	ลบ.ม.	350.00	207.48	-	-	207.48	
	- หินผสมคอนกรีต	1.13	ลบ.ม.	439.00	497.65	-	-	497.65	
	- ทรายรองพื้น	0.34	ลบ.ม.	350.00	119.00	-	-	119.00	
	- เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.20X0.20	6.72	ตร.ม.	32.00	215.04	-	-	215.04	

ลงชื่อ

(นาย ภคพล ชุมวรกุลธำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางณัฐธัญญา คล้ายเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

ลงชื่อ


(นาย อมรเทพ นกัฏกุล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
8	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	คอมมิวนิเคชันสปริงเซต 1 x 36 w	16.00	หลอด	230.00	3,680.00	100.00	1,600.00	5,280.00	
	อุปกรณ์ครบชุด								
	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	154.00	เมตร	11.00	1,694.00	9.00	1,386.00	3,080.00	
	สายไฟฟ้าเดินปลั๊ก VAF/G ขนาด 2x2.5/1.5 ตร.มม.	20.00	เมตร	24.00	480.00	12.00	240.00	720.00	
	สายไฟฟ้าสายดิน THW ขนาด 1x10 ตร.มม.	5.00	เมตร	40.00	200.00	14.00	70.00	270.00	
	เบรกเกอร์ ขนาด 30 แอมป์	1.00	ชุด	980.00	980.00	-	-	980.00	
	ปลั๊กไฟฟ้า (คู่) แบบมีกราวด์	3.00	ชุด	120.00	360.00	80.00	240.00	600.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า	16.00	ชุด	60.00	960.00	70.00	1,120.00	2,080.00	
	กล่องเอนกประสงค์เบอร์ 0	1.00	ชุด	180.00	180.00	-	-	180.00	
	หลักดิน (กราวด์ร็อด) ยาว 1.80 เมตร	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
9	งานทาสี								
	งานทาสีเหล็ก	252.00	ตร.ม.	-	0.00	35.00	8,820.00	8,820.00	
	- สีกันสนิม (ขนาด 3.785 ลิตร)	14.00	กระป๋อง	290.00	4,060.00	-	0.00	4,060.00	
	- สีน้ำมัน (ขนาด 3.785 ลิตร)	28.00	กระป๋อง	480.00	13,440.00	-	0.00	13,440.00	
10	งานทาสีปูนต่ออาคารหลังเก่า	172.00	ตร.ม.	-	0.00	30.00	5,160.00	5,160.00	
	- สีรองพื้นปูน (ขนาด 3.785 ลิตร)	8.60	กระป๋อง	290.00	2,494.00	-	0.00	2,494.00	
	- สีน้ำพลาสติก (ขนาด 3.785 ลิตร)	17.20	กระป๋อง	480.00	8,256.00	-	0.00	8,256.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							299,067	
11	งานไม่พิจารณาปรับราคา								
	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1.00	เครื่อง	6,659.00	6,659.00	-	-	6,659.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				6,659.00		-	6,659.00	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นาย กชพล ชุมรุตดำรง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางณัฐญาณ์ คล้ายเดช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นาย อมรเทพ แก้วอุบล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)
โครงการต่อเติมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลาดทิพรส อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ต่อเติมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลาดทิพรส ตำบลดาคลี อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์
พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๕
 - ๕.๒ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภคพล ขมวรกุลธำรง
 - ๖.๒ นางณัฐญาณ์ คล้ายเดช
 - ๖.๓ นายอมรเทพ แก้วอุบล

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอตากถ

ราคากลาง แบบ ปร. 5

ชื่อโครงการ ต่อเติมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 12

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากถ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากถ จังหวัดนครสวรรค์

ราคากลาง แบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานเรียงหินยาแนวกันน้ำเซาะ	66,080.31	1.2725	84,087.19	
	ศาลาด้านติดลำห้วย			-	
2	งานปรับพื้นปูกระเบื้อง	85,378.02	1.2725	108,643.53	
3	งานเทพื้น คสล.ต้งถึงน้ำ	60,811.21	1.2725	77,382.27	
4	งานติดตั้งรางระบายน้ำ	28,175.00	1.0700	30,147.25	
	และซึ่ดถึงเก็บน้ำ				
	รวม			-	
	เงื่อนไขค่า FACTOR F				
	ระยะเวลาคำนึงการ	45.00	วัน		
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	%		
	เงินประกันผลงานหัก	0	%		
	คอกเบี้ยเงินกู้	7	%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%		
สรุป	รวมค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			300,260.24	
	คิดเพียง			300,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)					

ลงชื่อ



(นาย เอกพล ชุมวรกุลธำรง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



นายอมรเทพ แก้วอุบล

กรรมการ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ



นางณัฐธัญญา คล้ายเคซ

กรรมการ


ปลัด อบต. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

ประมาณการค่า
สถานที่ก่อสร้าง
หน้าที่ยื่น 12 ค่าเบ็ดเสร็จพิธีการ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดสุรินทร์

แบบ
แบบแสดงที่
ราคา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
จากกลาง
แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1
รายการ

หน้าที่ยื่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสร้างคาน คสล. กันน้ำ								
	- ใช้รถแบรสิคโยธาปรับเกลี่ยแต่งให้ตรง	1.00	ชั่วโมง	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	และชุดแต่งดินสำหรับเทคอนกรีตให้ล้นทาง				-				
	- งานดินชุด	5.58	ลบ.ม.	-	-	99.00	552.42	552.42	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	7.08	ลบ.ม.	1,599.69	11,325.81	306.00	2,160.48	13,492.29	
	- เหล็ก RB ศก. 6 มม.	51.20	เส้น	48.64	2,490.37			2,490.37	
	- เหล็ก SD ศก. 12 มม.	57.20	เส้น	176.54	10,098.09			10,098.09	
	- งานไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,330.00	1,330.00	
	- ไม้แบบ + ค้ำยันและเครื่อรัดแบบ	4.95	ลบ.ฟ.	512.15	2,535.14			2,535.14	
	- ตะปู	3.00	กก.	26.17	78.51			78.51	
2	งานเรียงหินสถาแนว	110.00	ตร.ม.		-	30.00	3,300.00	3,300.00	
	- หินใหญ่	55.00	ลบ.ม.	467.29	25,700.95			25,700.95	
	- ปูนซีเมนต์	18.26	ถุง	121.49	2,218.41			2,218.41	
	- หินทรายขาว	8.80	ลบ.ม.	350.47	3,084.14			3,084.14	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							66,080.31	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นาย ภคพล ชมวรกุลธำรง)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ  กรรมการ

นางณัฐญาณ์ คล้ายเดช
ปลัด อบต. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง


ลงชื่อ  กรรมการ

นายสมเทพ แก้วอุบล
ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ประมาณการค่า ต่อเติมฐานลำชุมชน หมู่ที่ 12
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกพิรุณ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอตากสิน

แบบ
 แบบแสดงที่
 ราคา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2
 รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็กปรับพื้น	150.00	ตร.ม.		-		-		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KG	15.00	ลบ.ม.	1,599.69	23,995.35	306.00	4,590.00	28,585.35	
	- เหล็กตะแกรงขนาด 4 มม. @ 20X20 เมตร	150.00	ตร.ม.	32.00	4,800.00		-	4,800.00	
4	งานปูพื้นกระเบื้อง	150.00	ตร.ม.		-	125.00	18,750.00	18,750.00	
	- กระเบื้องเคลือบสีมัลวาดลาย ขนาด 12"X12"	1,650	แผ่น	12.00	19,800.00		-	19,800.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	3,227	กก.	2.43	7,840.40		-	7,840.40	
	- ทรายหยาบ	16.50	ลบ.ม.	327.10	5,397.15		-	5,397.15	
	- ปูนยาแนว	37.50	กก.	5.47	205.13		-	205.13	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							85,378.02	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นาย พลพล ชววรกุลธีรารัง)
 ลงชื่อ  วิศวกร (นายณัฐวัฒน์ คล้ายเดช)
 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ปลัด อบต. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ประมาณการค่า

ต่อเติมร้านชำชุมชน หมู่ที่ 12

แบบ

ราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลลาดหญ้า อ.ลาดหญ้า จ.สุพรรณบุรี


แบบเลขที่

รายการ

หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอศาลา

ราคา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานเทพื้น คสล.ตั้งถังน้ำ	30.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KG	3.00	ลบ.ม.	1,599.69	4,799.07	306.00	918.00	5,717.07	
	- เหล็กตะแกรงขนาด 4 มม. @ 20X20 เมตร	30.00	ตร.ม.	32.00	960.00	-	-	960.00	
6	งานโครงสร้างอาคาร	2,461.89	กก.	-	-	8.50	20,926	20,926.06	
	- หล่อเหล็กกลางขนาด 1'X2"	62.00	พ่อน	208.41	12,921.42	-	-	12,921.42	
	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	2,263.00	กก.	-	-	-	-	-	
7	งานทาสี								
	งานทาสีเหล็ก	179.00	ตร.ม.	-	0.00	35.00	6,265.00	6,265.00	
	- สีกันสนิม (ขนาด 3.785 ลิตร)	9.94	กระป๋อง	350.00	3,480.56	-	0.00	3,480.56	
	- สีน้ำมัน (ขนาด 3.785 ลิตร)	19.89	กระป๋อง	530.00	10,541.11	-	0.00	10,541.11	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							60,811.21	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นาย พลพล ชุมวรกุลธารง)

นางณัฐญาณ์ คล้ายเดช

นายอมรเทพ แก้วอุบล

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ปลัด อบต. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

15.4 mm²

15.4 mm²

518713

6557 9111 1111 2

[illegible]

ကိန်းသင်္ချာ

...μικροσκοπική

საქართველოს მთავრობის განცხადებით