

รายการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเคี้ยว

ปร.4 แผนที่ 1/2

เจ้าของ

ผู้ประมาณราคา

วันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	งานโครงสร้าง				-		-	-	
	1.1งานขุดดิน	4.09	ลบม.		-	99	405	405	
	1.2 ทราฮายาบ	5.01	ลบม.	416.00	2,084	99	496	2,580	
	1.3ไม้แบบ(คิด 50%)	8.00	ตร.ม.	411	3,288		-	3,288	
	1.4 ค่าแรงประกอบแบบ	24.00	ตร.ม.			133	3,192	3,192	
	1.5 ตะปู	4.20	กก.	23.36	98			98	
	1.6 เสาวปูนสำเร็จ 6"X6"	10.00	ตัน	900	9,000		-	9,000	
	1.7 งานคอนกรีตโครงสร้าง	10.55	ลบ.ม.		-	498	5,254	5,254	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	70.00	ลูก	117.75	8,243		-	8,243	
	- หินย่อย	11.31	ลบ.ม.	517.87	5,857		-	5,857	
	- งานขัดมันพื้น	70.00	ตร.ม.			40	2,800	2,800	
	1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.308	ตัน		-	3,300	1,016	1,016	
	- เหล็กRB 6 มม.	39.00	เส้น	40.58	1,583		-	1,583	
	- เหล็กDB 12 มม.	25.00	เส้น	150.24	3,756		-	3,756	
	- ตะแกรงเหล็กไวเมท .20X.20	70.00	ตรม.	25.50	1,785	5	350	2,135	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.40	กก.	26.64	224			224	
2	งานโครงหลังคา	2113.00	ก.ก.		-	10.00	21,130	21,130	
	2.1 เหล็ก C 75x45x15x2.3(21)	27.00	เส้น	372	10,031			10,031	
	2.2 เหล็ก C 100x50x20x3.2 (34)	24.00	เส้น	720	17,271		-	17,271	
	2.3 เหล็ก C 125x50x20x3.2(36.5)	20.00	เส้น	867	17,346		-	17,346	
	2.4 แผ่นเมทัลชีล	170.00	เมตร	120	20,400			20,400	
	2.5ค่าแรงมุงแผ่นเมทัลชีล	128.00	ตร.ม.		-	70	8,960	8,960	
	2.6 ครอบสันหลังคา	10.50	เมตร	100	1,050	50	525	1,575	
	2.7 ตะปูเกลียว	680.00	ตัว	3	2,040			2,040	
	2.8 แผ่น PL 0.20X0.20 16 มม. หั่วเสา	10.00	แผ่น	250	2,500		-	2,500	
	รวมยอดยกไป				106,555		44,128	150,683	

ผู้ประมาณราคา

วันที่

[illegible]

3.2

52

7.2

1.98

0.72

1.44

1.08

1.44

1.62

1.8

0.36

4.8

1.8

4.2

16.8

9.6

12

4.8

9

135.84

งานหลัก4	1.884
----------	-------

งานเหล3	1.414
---------	-------

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 165 เมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเสือ ต.โคกเคี้ยว อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (ถนนสายตรงข้ามบ้านก่งอินทร์ ไปทางบ้านนายชัย สัมโค)
 หน่วยงาน งานโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคี้ยว
 ผู้ประมาณการ นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงรวม วัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับพื้น	495.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.63	806.85	806.85	
2	ทรายปรับระดับ	24.75	ลบ.ม.	548.00	13563.00	20.37	504.16	14067.16	ค่าขนส่ง 60กม
3	คอนกรีต กาลังอัด 240 ก.ก./ตร.ม.	74.25	ลบ.ม.	1654.00	122809.50	0.00	0.00	122809.50	
4	เหล็กวายเม็ค 4 มม.@0.20X0.20	495.00	ตร.ม.	25.50	12622.50	5.00	2475.00	15097.50	
5	เหล็ก เส้นกลม 15 มม.	0.27	ตัน	19435.00	5247.45	3300.00	891.00	6138.45	
6	ยานวรอยต่อคอนกรีต(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	99.00	ม.	0.00	0.00	12.75	1262.25	1262.25	
7	ค่าแรงไม้แบบพร้อมเคร่าวและค้ำยัน	165.00	ม.	0.00	0.00	20.60	3399.00	3399.00	
8	ไม้แบบพร้อมเคร่าวและค้ำยัน	82.00	ม.	87.23	7152.86	0.00	0.00	7152.86	
9	ลูกรังไหล่ทาง(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	33.00	ลบ.ม.	4.17	137.61	68.07	2246.31	2383.92	ลูกรังขารรวมบาท2
10	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	0.00	ตร.ม.	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	0.00	กก.	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	495.00	ตร.ม.			11.74	5811.30	5811.30	
	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ							178929	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไก่อ ต.โคกเตี้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ปร.5
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกเตี้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเตี้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน ๒ แผ่น
ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๘ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๒๓.๐๖ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานอาคาร	369,967.00	1.082	400,304.29	Factor F
				0.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			400,304.29	- พื้นที่ปกติ

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สี่แสนบาทถ้วน) **400,000**

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด
ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางยุณิศา บุญเรือง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล)

ผอ.กองช่าง อบต.โคกเตี้อ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ พุทธรักษา)

นายช่างโยธา อบต.โคกเตี้อ

ลงชื่อ.....เห็นควร

(นายประจวบ เกตุนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเค็ย

บัญชีราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไก่อ ต.โคกเค็ย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานอาคาร	369,967.00	1.3365	494,460.90	
	รวมค่างานทั้งหมด			494,460.90	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง (ห้าแสนบาทถ้วน)				500,000	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นาย วินัย มีเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมหมาย ตุ่มทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณพพร เฟื่องจันทร์)

ใบแนบเสนอราคา
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.ลำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ชื่อผู้เสนอราคา

ที่อยู่

เสนอราคาเมื่อวันที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ค่างานปรับพื้นพร้อมไหล่ทาง		1.2189		
2	ค่างานคอนกรีต		1.2189		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (					)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

โครงการ ก่อสร้างถนนพูนดินลงลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

วันที่.....

โดย.....

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	รวมประเภทงานถนน		1.3042		
2	รวมประเภทงานระบายน้ำ		1.2315		
	รวมค่างานทั้งหมด				

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (.....)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....ประทับตรา(ถ้ามี)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเค็ล

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2559

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเค็ล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองเสือ ตำบลโคกเค็ล อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ถนนสายตรงข้ามบ้านก่งอินทร์ ไปทางบ้านนายชัย สัมโต

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเค็ล

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานท่อและบ่อพัก	0	1.2600	0	
2	ประเภทงานทาง	178,929	1.3300	237,976	
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา(ป้ายโครงการ) เงื่อนไข	3,000	1.0000	3,000	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,976	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			238,000	
ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
ขอตั้งจ่ายเพียง	238,000				
ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเค็ล

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไก่อ ต.โคกเตี้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ปร.5
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกเตี้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเตี้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน ๒ แผ่น
ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๘ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๒๓.๐๖ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานอาคาร	369,967.00	1.082	400,304.29	Factor F
				0.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			400,304.29	- พื้นที่ปกติ

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สี่แสนบาทถ้วน) **400,000**

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด
ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางยุณิศา บุญเรือง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล)

ผอ.กองช่าง อบต.โคกเตี้อ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ พุทธรักษา)

นายช่างโยธา อบต.โคกเตี้อ

ลงชื่อ.....เห็นควร

(นายประจวบ เกตุนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเตื่อ

บัญชีราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไก่อ ต.โคกเตื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานอาคาร	369,967.00	1.3365	494,460.90	
	รวมค่างานทั้งหมด			494,460.90	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง (ห้าแสนบาทถ้วน)				500,000	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นาย วินัย มีเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวหมาย ตุ่มทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนพพร เฟื่องจันทร์)

ใบแนบเสนอราคา
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.ลำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ชื่อผู้เสนอราคา

ที่อยู่

เสนอราคาเมื่อวันที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ค่างานปรับพื้นพร้อมไหล่ทาง		1.2189		
2	ค่างานคอนกรีต		1.2189		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (					)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(.....)

ตำแหน่ง.....

โครงการ ก่อสร้างถนนพูนดินลงลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

วันที่.....

โดย.....

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	รวมประเภทงานถนน		1.3042		
2	รวมประเภทงานระบายน้ำ		1.2315		
	รวมค่างานทั้งหมด				

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (.....)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....ประทับตรา(ถ้ามี)

รายการประมาณราคา

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแทงแรด ต.โคกเคี้ยว

ปร.4 แผนที่ 1/2

เจ้าของ

ผู้ประมาณราคา

วันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	งานโครงสร้าง				-		-	-	ราคานี้ได้
	1.1 งานขุดดิน	2.27	ลบม.		-	99	225	225	รวมภาษี
	1.2 ทราดยาบ	10.120	ลบม.	416.00	4,210	99	1,002	5,212	มูลค่าเพิ่มแล้ว
	1.3 ไม้แบบ(คิด 50%)	2.84	ตรม.	411	1,166			1,166	
	1.4 ตะปู	2.00	กก.	23.36	47			47	
	1.5 เสาสำเร็จ 6"	14.00	ตัน	1,000	14,000		-	14,000	
	1.6 งานคอนกรีตโครงสร้าง	1.37	ลบ.ม.		-	498	682	682	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	170.00	ลูก	117.75	20,018			20,018	
	- หินย่อย	25.32	ลบ.ม.	517.87	13,112			13,112	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.368	ตัน		-	3,300	1,214	1,214	
	- เหล็กRB 6 มม. (2.22)	11.00	เส้น	40.58	446		-	446	
	- เหล็กDB 12 มม. (8.88)	14.00	เส้น	150.24	2,103		-	2,103	
	- ตะแกรงเหล็กไวเมท .20X.20	170.00	ตรม.	15.00	2,550	5	850	3,400	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.52	กก.	26.64	147			147	
2	งานโครงหลังคา	4621.88	ก.ก.		-	10.00	46,219	46,219	
	2.1 เหล็ก C 75x45x15x2.3	27.00	เส้น	371.50	10,031			10,031	
	2.2 เหล็ก C 100x50x20x3.2	37.00	เส้น	719.63	26,626		-	26,626	
	2.3 เหล็ก C 125x50x20x3.2	14.00	เส้น	867.29	12,142		-	12,142	
	2.4 แผ่นเมทัลชีล หนา 0.03 มม.	311.00	ตร.ม.	120	37,320			37,320	
	2.5ค่าแรงมุงแผ่นเมทัลชีล	311.00	ตร.ม.		-	70	21,770	21,770	
	2.6 ครอบสันหลังคา	28.70	เมตร	100	2,870	50	1,435	4,305	
	2.7 ตะปูเกลียว	2799.00	ตัว	3	8,397			8,397	
3	งานผนัง	125.00	ตร.ม.		-	89	11,125	11,125	
	3.1 ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	13140.00	ก้อน	0.93	12,220		-	12,220	
	3.2 ปูนซีเมนต์ผสมก่อ /ฉาบ	117.00	ลูก	127.57	14,926		-	14,926	
	รวมยอดยกไป				182,331		84,522	266,853	

เจ้าของ

ผู้ประมาณราคา

วันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	รวมยอดยกมา				182,331		84,522	266,853	ราคานี้ได้
	3.3 งานฉาบผนังภายใน	89.20	ตร.ม.		-	82	7,314	7,314	รวมภาษี
	3.3 งานฉาบผนังภายนอก	89.20	ตร.ม.			82	7,314	7,314	
	3.4 ทรายละเอียด	7.13	ลบ.ม.	505.61	3,605		-	3,605	มูลค่าเพิ่มแล้ว
	3.5 เทเอ็น		ม.				-	-	
	3.5 เหล็กกล่อง 1"X2"	12	เส้น	195.02	2,340	140	1,680	4,020	
	3.6 แบบตาสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน	26.4	ตร.ม.	68	1,795		-	1,795	
	ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม.						-	-	
	3.7 ขัดมันพื้น	150	ตร.ม.			40	6,000	6,000	
4	งานไฟฟ้า		Z		-		-		
	4.1 หลอดไฟฟ้า 36 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	350	2,100	115	690	2,790	
	4.2 สวิตช์	6	ชุด	37.38	224		-	224	
	4.3 ปลั๊ก	24	ชุด	37.38	897		-	897	
	4.4 แผงจระไฟฟ้า	1	ชุด	1,500	1,500		-	1,500	
	4.5 ท่อร้อยสายไฟฟ้า 1/2"	10	เส้น	25	250	100	1,000	1,250	
	4.6 กล่องปลั๊ก/สวิตช์	6	กล่อง	60	360			360	
	4.7 สายไฟฟ้า	1	ม้วน	1,371	1,371			1,371	
5	งานสี	195	ตร.ม.		-			-	
	5.1 สีน้ำพลาสติก ชนิดภายใน	3.00	แกลลอน	364.49	1,093	30	5,850	6,943	
	5.2 สีน้ำพลาสติก ชนิดภายนอก	3.00	แกลลอน	457.94	1,374	34	6,630	8,004	
	5.3 สีกันสนิม	4	แกลลอน	347.00	1,388		-	1,388	
	5.4 ค่าแรงทาสีกันสนิม	213	ตร.ม.		-	35	7,455	7,455	
รวมค่าของค่าแรง					200,629		128,456	329,085	
	Facter F 1.1700							385,029	
	ขอตั้งจ่ายเพียง							385,000	

|

3.2

52

7.2

1.98

0.72

1.44

1.08

1.44

1.62

1.8

0.36

4.8

1.8

4.2

16.8

9.6

12

4.8

9

135.84

งานหลัก4	1.884
----------	-------

งานเหลือ3	1.414
-----------	-------

382,396.47

รายการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารธรรมสังเวช หมู่ที่ 5 วัดโคกเคือ ตำบลโคกเคือ

ปร.4 แผนที่ 1/2

เจ้าของ

ผู้ประมาณราคา

วันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	งานโครงสร้าง				-		-	-	
	1.1งานขุดดิน	5.40	ลบม.		-	99	535	535	
	1.2 ทรายหยาบ	5.01	ลบม.	416.00	2,084	99	496	2,580	
	1.3ไม้แบบ(คิด 50%)	8.00	ตร.ม.	321	2,568		-	2,568	
	1.4 ค่าแรงประกอบแบบ	17.34	ตร.ม.			133	2,306	2,306	
	1.5 ตะปู	4.20	กก.	23.36	98			98	
	1.6 เส้าเหล็ก 8" หนา 6 มม.	3.00	ตัน	10,500	31,500		-	31,500	
	1.7 งานคอนกรีตโครงสร้าง	11.60	ลบ.ม.		-	498	5,777	5,777	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	79.00	ลูก	117.75	9,302		-	9,302	
	- หินย่อย	12.64	ลบ.ม.	517.87	6,546		-	6,546	
	- ทรายหยาบ	6.96	ลบ.ม.	416.00	2,895		-	2,895	
			ตร.ม.					-	
	1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.501	ตัน		-	3,300	1,653	1,653	
	- เหล็กRB 6 มม.	98.00	เส้น	40.58	3,977		-	3,977	
	- เหล็กDB 16 มม.	18.00	เส้น	247.33	4,452		-	4,452	
								-	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.40	กก.	26.64	224			224	
2	งานโครงหลังคา	3239.00	ก.ก.		-	10.00	32,390	32,390	
	2.1 เหล็ก C 150x50x20x3.2(41.3)	41.00	เส้น	950	38,950			38,950	
	2.2 เหล็ก C 100x50x20x3.2 (34)	24.00	เส้น	720	17,271		-	17,271	
	2.3 เหล็ก C 125x50x20x3.2(36.5)	20.00	เส้น	867	17,346		-	17,346	
	2.4 แผ่นเมทัลชีล	280.00	เมตร	120	33,600			33,600	
	2.5ค่าแรงมุงแผ่นเมทัลชีล	280.00	ตร.ม.		-	70	19,600	19,600	
	2.6 ครอบสันหลังคา		เมตร	100	-	50	-	-	
	2.7 ตะปูเกลียว	2520.00	ตัว	3	7,560			7,560	
	2.8 แผ่น PL 0.20X0.20 16 มม. หัวเสา	3.00	แผ่น	350	1,050		-	1,050	
	รวมยอดยกไป				179,423		62,757	242,180	

เจ้าของ

ผู้ประมาณราคา

วันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ	
				ราคา	รวม	ราคา	รวม			
	รวมยอดยกมา					179,423		62,757	242,180	
3	งานผนัง	74.10	ตร.ม.		-	89	6,595	6,595		
	3.1 ผนังก่ออิฐฉอมอญ 1/2 แผ่น	10225	ก้อน	1.08	11,043		-	11,043		
	3.2 ปูนซีเมนต์ผสมมก่อ /ฉาบ	106.00	ลูก	127.57	13,522		-	13,522		
	3.3 งานฉาบผนังภายใน	74.10	ตร.ม.		-	82	6,076	6,076		
	3.4 งานฉาบผนังภายนอก	74.10	ตร.ม.			95	7,040	7,040		
	3.5 ทรายละเอียด	9.2	ลบ.ม.	505	4,646		-	4,646		
	3.6 เสาดเอนและเทพับลั้ง	15.5	เมตร			44	682	682		
4	งานไฟฟ้า				-			-		
	4.1 หลอดไฟฟ้า 36 วัตต์	6	ชุด	350	2,100	115	690	2,790		
	4.2 สวิทช์	6	ชุด	37.38	224		-	224		
	4.3 ปลั๊ก	6	ชุด	37.38	224		-	224		
	4.4 แผงไฟฟ้า พร้อมเซฟตี้คัท	1	ชุด	3,500	3,500		-	3,500		
	4.5 ท่อร้อยสายไฟฟ้า 1/2"	10	ท่อน	25	250		-	250		
	4.6 กล่องปลั๊ก/กล่องสวิตย์	5	กล่อง	60	300		-	300		
	4.7 สายไฟฟ้า	1	ม้วน	1,371	1,371		-	1,371		
5	งานสี	69	ตร.ม.		-			-		
	5.1 สีน้ำพลาสติก ชนิดภายใน	1.00	แกลลอน	364.49	364	30	2,067	2,431		
	5.2 สีน้ำพลาสติก ชนิดภายนอก	1.00	แกลลอน	457.94	458	34	2,343	2,801		
	5.3 สีกันสนิม	4	แกลลอน	347.00	1,388		-	1,388		
	5.4 ค่าทาสีกันสนิม	200	ตร.ม.			35	7,000	7,000		
	5.5 ทินเนอร์	3	แกลลอน	126.17	379		0	379		
รวมยอดยกไป					219,193		95,249	314,442		
Factor F 1.2726								400,159		
ขอตั้งจ่ายเพียง								400000		

3.2

52

7.2

1.98

0.72

1.44

1.08

1.44

1.62

1.8

0.36

4.8

1.8

4.2

16.8

9.6

12

4.8

9

135.84

งานหลัก4	1.884
----------	-------

งานเหลือ3	1.414
-----------	-------

14.9

#NAME?

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคโด้ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
 ประมาณราคาโดย นายกาญจน์ศักดิ์ ชูใจ

แบบเลขที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 รายการเลขที่ 2558
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลไพศาลี								ราคาพาณิชย์
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		103,203			142,463	เดือน ก.ค. 58
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		197,541			286,211	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		-			-	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.2 งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กเส้น ขนาด 150x150 (67.86 กก./ท่อน)	475.02	กก.	31.01	14,730.00	8.50	4,038.00	18,768.00	ราคา สพฐ 57
	- แผ่นเหล็กหนา 6.00 มม. ขนาด 0.20x0.20	27.00	แผ่น	220.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20 มม. (29.5 กก./ท่อน)	826.00	กก.	27.97	23,103.00	8.50	7,021.00	30,124.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20 มม. (23.5 กก./ท่อน)	822.50	กก.	25.05	20,604.00	8.50	6,991.00	27,595.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15 มม. (21.00 กก./ท่อน)	1,197.00	กก.	23.48	28,106.00	8.50	10,175.00	38,281.00	
	1.2 ทาสีกันสนิม	315.29	ตร.ม.	34.00	10,720.00	35.00	11,035.00	21,755.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				103,203.00		39,260.00	142,463.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา				70,840.00	-	-	92,400.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน				93,690.00	-	-	116,100.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง				23,261.00	-	-	50,416.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
 ประมาณราคาโดย นายกาญจน์ศักดิ์ ชูใจ

แบบเลขที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 รายการเลขที่
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

แบบ ปจ.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานทาสี				9,750.00	-	7,500.00	17,250.00	
2.5	งานเบ็ดเตล็ด				-	-	10,045.00	10,045.00	
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม									
2.1	งานหลังคา				197,541.00	-	88,670.00	286,211.00	
2.1.1	งานหลังคาเหล็ก								
-	แผ่นเหล็กกรัดลอนเคลือบอลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	308.00	ตร.ม.	230.00	70,840.00	70.00	21,560.00	92,400.00	ราคา สطر 57
รวมงานข้อ 2.1									
2.2	งานฝ้าเพดาน				70,840.00		21,560.00	92,400.00	
-	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม. ฉาบเรียบทาสี โคร่งเคร่าไม่	79.00	ตร.ม.	450.00	35,550.00	90.00	7,110.00	42,660.00	ราคา สطر 57
-	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โคร่งเคร่าจะลุมิเยมขุบสังกะสี (มีพอยล์)	204.00	ตร.ม.	285.00	58,140.00	75.00	15,300.00	73,440.00	ราคา สطر 57
รวมงานข้อ 2.2									
2.3	งานผนังและตกแต่ง				93,690.00		22,410.00	116,100.00	
-	ผนังก่ออิฐบล็อกหนาครึ่งแผ่น	121.00	ตร.ม.	91.00	11,011.00	55.00	6,655.00	17,666.00	
-	ผนังฉาบปูนเรียบ	250.00	ตร.ม.	49.00	12,250.00	82.00	20,500.00	32,750.00	
รวมงานข้อ 2.3									
2.4	งานทาสี				23,261.00		27,155.00	50,416.00	
-	สีอะครีลิก 100%	125.00	ตร.ม.	41.00	5,125.00	30.00	3,750.00	8,875.00	
-	สีพลาสติคทากายใน	125.00	ตร.ม.	37.00	4,625.00	30.00	3,750.00	8,375.00	
รวมงานข้อ 2.4									
					9,750.00		7,500.00	17,250.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเตือ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
 ประมาณราคาโดย นายกาญจน์ศักดิ์ ชูใจ

แบบเลขที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 รายการเลขที่

แบบ ป.ร.4

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5 งานเบ็ดเตล็ด									
- งานรื้อโครงหลังคาเดิม		287.00	ตร.ม.	-	-	35.00	10,045.00	10,045.00	
	รวมงานข้อ 2.5				-		10,045.00	10,045.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคโ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
 ประมาณราคาโดย นายกาญจน์ศักดิ์ ชูใจ

แบบเลขที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 หมายเลขที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลไพศาลี								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		103,203			142,463	ราคาพาณิชย์
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		197,541			286,211	เดือน ก.ค. 58
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		-			-	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.2 งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กทึบ หน้า 3.0 มม. ยาว 6.00 ม. ขนาด 150x150 (67.86 กก./ท่อน)	475.02	กก.	31.01	14,730.00	8.50	4,038.00	18,768.00	ราคา สพฐ 57
	- แผ่นเหล็ก หน้า 6.00 มม. ขนาด 0.20x0.20	27.00	แผ่น	220.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	- เหล็กตัวซี หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 ม. ขนาด 150x50x20 มม. (29.5 กก./ท่อน)	826.00	กก.	27.97	23,103.00	8.50	7,021.00	30,124.00	
	- เหล็กตัวซี หน้า 2.3 มม. ยาว 6.00 ม. ขนาด 100x50x20 มม. (23.5 กก./ท่อน)	822.50	กก.	25.05	20,604.00	8.50	6,991.00	27,595.00	
	- เหล็กตัวซี หน้า 2.3 มม. ยาว 6.00 ม. ขนาด 75x45x15 มม. (21.00 กก./ท่อน)	1,197.00	กก.	23.48	28,106.00	8.50	10,175.00	38,281.00	
	1.2 ทาสีกันสนิม	315.29	ตร.ม.	34.00	10,720.00	35.00	11,035.00	21,755.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				103,203.00		39,260.00	142,463.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา				70,840.00	-	-	92,400.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน				93,690.00	-	-	116,100.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง				23,261.00	-	-	50,416.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
 ประมาณราคาโดย นายกาญจน์ศักดิ์ ชูใจ

แบบเลขที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 รายการเลขที่
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

แบบ ปจ.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4 งานทาสี					9,750.00	-	7,500.00	17,250.00	
2.5 งานเบ็ดเตล็ด					-	-	10,045.00	10,045.00	
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม									
2.1 งานหลังคา					197,541.00	-	88,670.00	286,211.00	
2.1.1 งานหลังคาเหล็ก									
- แผ่นเหล็กก๊อตลอนเคลือบอลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.		308.00	ตร.ม.	230.00	70,840.00	70.00	21,560.00	92,400.00	ราคา สطر 57
รวมงานข้อ 2.1									
2.2 งานฝ้าเพดาน								92,400.00	
- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม. ฉาบเรียบทาสี โคร่งเคร่าไม่		79.00	ตร.ม.	450.00	35,550.00	90.00	7,110.00	42,660.00	ราคา สطر 57
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โคร่งเคร่าจะลุมิเยมขุบสังกะสี (มีพอยล์)		204.00	ตร.ม.	285.00	58,140.00	75.00	15,300.00	73,440.00	ราคา สطر 57
รวมงานข้อ 2.2									
2.3 งานผนังและตกแต่ง								116,100.00	
- ผนังก่ออิฐบล็อกจากครั้งแผ่น		121.00	ตร.ม.	91.00	11,011.00	55.00	6,655.00	17,666.00	
- ผนังฉาบปูนเรียบ		250.00	ตร.ม.	49.00	12,250.00	82.00	20,500.00	32,750.00	
รวมงานข้อ 2.3									
2.4 งานทาสี								50,416.00	
- สีอะครีลิก 100%		125.00	ตร.ม.	41.00	5,125.00	30.00	3,750.00	8,875.00	
- สีพลาสติคทาภายใน		125.00	ตร.ม.	37.00	4,625.00	30.00	3,750.00	8,375.00	
รวมงานข้อ 2.4									
					9,750.00		7,500.00	17,250.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเตือ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
 ประมาณราคาโดย นายกาญจน์ศักดิ์ ชูใจ

แบบเลขที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 รายการเลขที่

แบบ ปจ.4

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5 งานเบ็ดเตล็ด									
- งานรื้อโครงหลังคาเดิม		287.00	ตร.ม.	-	-	35.00	10,045.00	10,045.00	
	รวมงานข้อ 2.5				-		10,045.00	10,045.00	

รายการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมโรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองไก่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกเคือ

ปร.4 แผนที่ 1/3

เจ้าของ

ผู้ประมาณราคา

วันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	งานโครงสร้าง				-		-	-	
	1.1 งานขุดดิน	5.12	ลบม.		-	99	507	507	
	1.2 ทราดยาบ	25.77	ลบม.	416.00	10,720	99	2,551	13,272	
	1.3 ไม้แบบ(คิด 50%)	16.35	ตร.ม.	411	6,720		-	6,720	
	1.4 ค่าแรงประกอบแบบ	32.70	ตร.ม.			133	4,349	4,349	
	1.4 ตะปู	4.20	กก.	23.36	98			98	
	1.5 เสာ เหล็ก 4"	8.00	ตัน	2,700	21,600		-	21,600	
	1.6 งานคอนกรีตโครงสร้าง	10.55	ลบ.ม.		-	498	5,254	5,254	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	82.07	ลูก	117.75	9,664		-	9,664	
	- หินย่อย	11.49	ลบ.ม.	517.87	5,950		-	5,950	
	- งานขัดมันพื้น	74.00	ตร.ม.			40	2,960	2,960	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.561	ตัน		-	3,300	1,851	1,851	
	- เหล็กRB 6 มม.	165.00	เส้น	40.58	6,696		-	6,696	
	- เหล็กDB 12 มม.	22.00	เส้น	150.24	3,305		-	3,305	
	- ตะแกรงเหล็กไวเมท .20X.20	81.00	ตรม.	25.50	2,066	5	405	2,471	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.40	กก.	26.64	224			224	
2	งานโครงหลังคา	2336.00	ก.ก.		-	10.00	23,360	23,360	
	2.1 เหล็ก C 75x45x15x2.3	27.00	เส้น	371.50	10,031			10,031	
	2.2 เหล็ก C 100x45x15x3.2	37.00	เส้น	719.63	26,626		-	26,626	
	2.3 เหล็ก C 125x50x20x3.2	14.00	เส้น	867	12,142		-	12,142	
	2.4 แผ่นเมทัลชีล	193.00	เมตร	120	23,160			23,160	
	2.5ค่าแรงมุงแผ่นเมทัลชีล	112.60	ตร.ม.		-	70	7,882	7,882	
	2.6 ครอบสันหลังคา	12.00	เมตร	100	1,200	50	600	1,800	
	2.7 ตะปูเกลียว	680.00	ตัว	3	2,040			2,040	
	2.8 แผ่น PL 0.20X0.20 16 มม. หัวเสา	8.00	แผ่น	250	2,000		-	2,000	
	รวมยอดยกไป				144,241		49,719	193,961	

เจ้าของ

ผู้ประมาณราคา

วันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	รวมยอดยกมา				144,241		49,719	193,961	
3	งานผนัง	114.04	ตร.ม.		-	89	10,150	10,150	
	3.1 ผนังก่ออิฐฉาบ 1/2 แผ่น	15738	ก้อน	0.93	14,636		-	14,636	
	3.2 ปูนซีเมนต์ผสมก่อ /ฉาบ	192.00	ลูก	127.57	24,493		-	24,493	
	3.3 งานฉาบผนัง	114.00	ตร.ม.		-	82	9,348	9,348	
	3.3 งานฉาบผนังนอก	114.00				95	10,830	10,830	
	3.4 ทรายละเอียด	17.12	ลบ.ม.	505.61	8,656		-	8,656	
	3.5 กระเบื้องปูพื้น 12"X12"	7	ตร.ม.	154	1,078	158	1,106	2,184	
	3.6 กระเบื้องบุผนัง 12"X12"	20	ตร.ม.	171	3,420	174	3,480	6,900	
	3.7 เสาเอ็นและเททับหลัง	59	เมตร			44	2,596	2,596	
	3.8 เหล็กกล่อง 1"X2"	30	เส้น	195.02	5,851	140	4,200	10,051	
	3.9 แบบตาสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน	87	ตร.ม.	68	5,916		-	5,916	
	ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม.							-	
4	งานไฟฟ้า				-			-	
	4.1 หลอดไฟฟ้า 36 วัตต์	5	ชุด	350	1,750	115	575	2,325	
	4.2 หลอดไฟฟ้า 18 วัตต์	1	ชุด	280	280	115	115	395	
	4.3 สวิตช์	6	ชุด	37.38	224		-	224	
	4.4 ปลั๊ก	6	ชุด	37.38	224		-	224	
	4.5 แผงไฟฟ้า	1	ชุด	1,500	1,500		-	1,500	
	4.6 ท่อร้อยสายไฟ	6	ท่อน	82	492	100	600	1,092	
	4.7 ค่าอุปกรณ์+สายไฟฟ้า+ค่าแรง	1	เหมา		-	2,000	2,000	2,000	
5	งานสี	110	ตร.ม.		-			-	
	5.1 สีน้ำพลาสติก ชนิดภายใน	2.00	แกลลอน	364.49	729	30	3,311	4,040	
	5.2 สีน้ำพลาสติก ชนิดภายนอก	2.00	แกลลอน	457.94	916	34	3,752	4,668	
	5.3 สีกันสนิม	2	แกลลอน	347.00	694		-	694	
	5.4 ค่าทาสีกันสนิม	214	ตร.ม.			35	7,490	7,490	
	5.4 ทินเนอร์	1	แกลลอน	126.17	126		0	126	
	รวมยอดยกไป				215,227		109,272	324,499	

เจ้าของ

ผู้ประมาณราคา		หน่วย							
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	รวมยอดยกมา				215,227	-	109,272	324,499	
6	งานประตุ								
	6.1 ป 1.	1.00	ชุด	2,650	2,650	340	340	2,990	
	6.2 ป 2.	1.00	ชุด	1,750	1,750	300	300	2,050	
	6.3 น 1.	2	ชุด	4,100	8,200	340	680	8,880	
7	งานสุขภัณฑ์	1			-		-	-	
	7.1 โถชักโครกพร้อมอุปกรณ์	1	ชิ้น	5100	5,100	450	450	5,550	
	7.2 อ่างล้างหน้า	1	ชิ้น	650	650	450	450	1,100	
	7.3 ที่วางสบู่	1	ชิ้น	240	240	70	70	310	
	7.4 ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชิ้น	150	150	70	70	220	
	7.5 ถังซีเมนต์สำเร็จรูป	1	ชิ้น	150	150			150	
	7.6 ถังบำบัดน้ำปฏิกูล พร้อมอุปกรณ์	1	ชิ้น	22490	22,490	1000	1,000	23,490	
	ขนาด 10 คน ตราแซทส์ (GK.100)				-			-	
8	งานท่อระบายน้ำ				-			-	
	ท่อ PVC 2"	4	ท่อน	182	728			728	
รวมค่าของค่าแรง					257,335		112,632	369,967	
Facter F 1.082								400,305	
ขอตั้งจ่ายเพียง								400,000	

ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ พุทธรักษา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

3.2

52

7.2

1.98

0.72

1.44

1.08

1.44

1.62

1.8

0.36

4.8

1.8

4.2

16.8

9.6

12

4.8

9

135.84

งานเหล็ก4	1.884
-----------	-------

งานเหล็3	1.414
----------	-------

400,304.75

369,967

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยตะโก ต.โคกเคี้ยว อ.โพธาราม จ.นครสวรรค์

ผู้ประมาณการ นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคี้ยว

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงรวม วัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	โคมไฟชนิดกล่องเหล็ก	8.00	ชุด	360.00	2880.00	115.00	920	3800.00	
2	สายไฟชนิดต่างๆ	3.000	ม้วน	1371.00	4113.00		0	4113.00	
3	ชุดกัทเ้าสวิตซ์ตัดไฟพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1000.00	1000.00	500.00	500	1500.00	
4	เทปพันสายไฟ	12	ม้วน	30.00	360.00		0	360.00	
5	สวิตซ์	8.00	ตัว	37.00	296.00		0	296.00	
6	ปลั๊ก	4.00	ตัว	37.00	148.00		0	148.00	
7	กล่องปลั๊ก,สวิตซ์	4.00	กล่อง	60.00	240.00		0	240.00	
				ค่าวัสดุ	9037.00	ค่าแรง	1420.00		

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โคกเคี้ยว

ผิวกว้าง	ยาว	หนา	ทรายหยาบ		
	4	90	0.15	360	0.05
พื้นที่ปรับเกรด	ยาว	พื้นที่	ลูกรังไหล่ทาง		
	5	90	360	0.5	
เหล็ก 0.15					
	5				

ผู้ประมาณการ นายเจติมศักดิ์ สนิทผล

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเตี๋ย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

(ลงชื่อ) _____ ประมาณราคา
(นายเฉลิมศักดิ์ สนิตพล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเคือ

ผิวกว้าง	ยาว	หนา	ทรายหยาบ		
	4	90	0.15	360	0.05
พื้นที่ปรับเกรด	ยาว	พื้นที่	ลูกรังไหล่ทาง		
	5	90	360	0.5	
เหล็ก 0.15					
	5				

ผิวกว้าง	ยาว	หนา	ทรายหยาบ		
	4	90	0.15	360	0.05
พื้นที่ปรับเกรด	ยาว	พื้นที่	ลูกรังไหล่ทาง		
	5	90	360	0.5	
เหล็ก 0.15					
	5				

ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายเฉลิมศักดิ์ สนิตพล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเตื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเคื่อน

ผิวกว้าง	ยาว	หนา	ทรายหยาบ		
	4	90	0.15	360	0.05
พื้นที่ปรับเกรด	ยาว	พื้นที่	ลูกรังไหล่ทาง		
	5	90	360	0.5	
เหล็ก 0.15					
	5				

๗ร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเตี๋ย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเคื่อน

ผิวกว้าง	ยาว	หนา	ทรายหยาบ		
	4	90	0.15	360	0.05
พื้นที่ปรับเกรด	ยาว	พื้นที่	ลูกรังไหล่ทาง		
	5	90	360	0.5	
เหลือ 0.15					
	5				

ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเค็้อ

(लग्ना)

ประมาณราคา

(นายเฉลิมศักดิ์ สนิตผล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเค็

ผิวกว้าง	ยาว	หนา	ทรายหยาบ		
	4	90	0.15	360	0.05
พื้นที่ปรับเกรด	ยาว	พื้นที่	ลูกรังไหล่ทาง		
	5	90	360	0.5	
เหล็ก 0.15					
	5				

ปร.4

ผู้ประมาณการ นายเจติมศักดิ์ สนิทผล

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเตื่อ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

(ลงชื่อ) ประธานธนาคาร
(นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเตื่อ

(लग्ना)

ประมาณราคา

(นายเฉลิมศักดิ์ สนิตผล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเคื่อน

ผิวกว้าง	ยาว	หนา	ทรายหยาบ		
	4	90	0.15	360	0.05
พื้นที่ปรับเกรด	ยาว	พื้นที่	ลูกรังไหล่ทาง		
	5	90	360	0.5	
เหล็ก 0.15					
	5				

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

(ลงชื่อ) _____ ประมาณราภา
(นายเฉลิมศักดิ์ สนินพล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเคือ

ผิวกว้าง	ยาว	หนา	ทรายหยาบ		
	4	90	0.15	360	0.05
พื้นที่ปรับเกรด	ยาว	พื้นที่	ลูกรังไหล่ทาง		
	5	90	360	0.5	
เหล็ก 0.15					
	5				

ใบประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยตะโก (งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเทเอ็น)
 ปร.4

สถานที่ดำเนินการ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตะโก ต.โคกเคือ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ผู้ประมาณการ นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคือ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุ	
1	ค่าแรงก่ออิฐ	36.00	ตร.ม.	0	0	80	2880	2880	
2	อิฐบล๊อค	500.00	ก้อน	5.10	2550		0	2550	
3	ปูนก่ออิฐ(7ถุง)ฉาบปูน(8ถุง)	15.00	ถุง	126	1890		0	1890	
4	ทรายหยาบก่ออิฐ	1.000	ลบ.ม.	383	383		0	383	
5	ทรายละเอียดฉาบปูน	1.500	ลบ.ม.	608	912		0	912	
6	เทเอ็น	9.00	เมตร	100	900	44	396	1296	
7	วัสดุอื่นๆตะปู,เหล็กหนวดกุ้งฯลฯ	1.00	รายการ	1500	1500		0	1500	
8	ค่าแรงฉาบปูนภายในอาคาร	36.00	ลบ.ม.	0	0	82	2952	2952	
9	ค่าแรงฉาบปูนภายในอาคาร	36.00	ลบ.ม.	0	0	95	3420	3420	
				ค่าวัสดุ	8135	ค่าแรง	9648		
	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ							17783	

(ลงชื่อ)
 ประมาณราคา

(นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเคือ

ผิวกว้าง	ยาว	หนา	ทรายหยาบ		
	4	90	0.15	360	0.05
พื้นที่ปรับเกรด	ยาว	พื้นที่	ลูกรังไหล่ทาง		
	5	90	360	0.5	
เหล็ก 0.15					
	5				

ปร.4

2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงรวม วัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับพื้น	945	ตร.ม.	0.00	0.00	1.63	1540.35	1540.35	
2	ดินปรับพื้น	124	ลบ.ม.	100.00	12375.00			12375.00	
3	ทรายปรับระดับ	41.25	ลบ.ม.	416.00	17160.00	99.00	4083.75	21243.75	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ (ค่าแรง)	825				11.78	9718.50	9718.50	
	ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	123.75	ลบ.ม.	1602.00	198247.50			198247.50	
	เหล็ก RB 6 มม. @ 0.15 # (896 เส้น)	2.44	ตัน	18288.32	44660.08	4100.00	10012.20	54672.28	
	เหล็ก RB 15 มม. (8.7เส้น)	0.13	ตัน	19435.52	2605.85	3300.00	442.45	3048.30	
5	ยานวรอยต่อคอนกรีต(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	85.00	ม.		0.00	12.98	1103.30	1103.30	
6	ไม้แบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน (20%)	2.32	ลบ.ฟ.	411.21	954.01		0.00	954.01	
7	ค่าแรงไม้แบบ	58.00	ม.		0.00	20.26	1175.08	1175.08	
8	หินคลุกไหล่ทาง(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	24.00	ลบ.ม.	439.25	10542.00	99.00	2376.00	12918.00	
9	ค่าแรงขุดมัน	825	ตร.ม.			40	33000	33000.00	
	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ				286544.43		63451.63	349996	
	ขอตั้งจ่ายเพียง							349,990	

ผิวกว้าง	ยาว	หนา	ตร.ม.	ทรายหยาบ ลบ.ม.		
	25	33	0.15	825	41.25	123.75
พื้นที่ปรับเกรด	ยาว	พื้นที่	ลูกรังไหลทาง			
	27	35	945	0.5		
เหล็ก 0.15						
	5					
งานคอนกรีต	พื้นที่	กว้าง	ยาว	หนา	ลบ.ม.	
			25	33	0.15	123.75
เฉพาะนั้น	คอนกรีต 1:ปูน			336 กก.	X	123.75
หารเป็นลูก 50 กก.						
ปูน						
		ทราย		0.4 ลบ.ม.	X	123.75
		หิน		1.09 ลบ.ม.	X	123.75
		เหล็ก 6		550	550	1100.00 2.442
		15		4.17	5.50	9.67 0.134077
		ไม้แบบ		5.00	6.60	2.32
		หินคลุก		120	24	

๗ร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายเฉลิมศักดิ์ สนิตผล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเค็ย

ประมาณราคา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเคื่อน

ผิวกว้าง	ยาว	หนา	ทรายหยาบ		
	4	90	0.15	360	0.05
พื้นที่ปรับเกรด	ยาว	พื้นที่	ลูกรังไหล่ทาง		
	5	90	360	0.5	
เหล็ก 0.15					
	5				

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยตะโก ต.โคกเคี้ยว อ.โพธาราม จ.นครสวรรค์

ผู้ประมาณการ นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคี้ยว

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงรวม วัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	โคมไฟชนิดกล่องเหล็ก	8.00	ชุด	360.00	2880.00	115.00	920	3800.00	
2	สายไฟชนิดต่างๆ	3.000	ม้วน	1371.00	4113.00		0	4113.00	
3	ชุดกัทเ้าสวิตซ์ตัดไฟพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1000.00	1000.00	500.00	500	1500.00	
4	เทปพันสายไฟ	12	ม้วน	30.00	360.00		0	360.00	
5	สวิตซ์	8.00	ตัว	37.00	296.00		0	296.00	
6	ปลั๊ก	4.00	ตัว	37.00	148.00		0	148.00	
7	กล่องปลั๊ก,สวิตซ์	4.00	กล่อง	60.00	240.00		0	240.00	
				ค่าวัสดุ	9037.00	ค่าแรง	1420.00		

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โคกเคี้ยว

ผิวกว้าง	ยาว	หนา	ทรายหยาบ		
	4	90	0.15	360	0.05
พื้นที่ปรับเกรด	ยาว	พื้นที่	ลูกรังไหล่ทาง		
	5	90	360	0.5	
เหล็ก 0.15					
	5				

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายเฉลิมศักดิ์ สนินพผล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเตื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.โคกเคื่อน

ผิวกว้าง	ยาว	หนา	ทรายหยาบ		
	4	90	0.15	360	0.05
พื้นที่ปรับเกรด	ยาว	พื้นที่	ลูกรังไหล่ทาง		
	5	90	360	0.5	
เหล็ก 0.15					
	5				

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

นายราชการ/ผู้ประมาณราคา

ประเภท งานปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลา SML

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเตื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลไพศาลี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ประเภทงานอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลไพศาลี	323,209	1.2726	411,316	
เงินไข				
เงินค้ำหน้าจาย..... 0.00 %				
เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			411,316	
คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		411,000	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายประเสริฐ ฉลาดแย้ม)

นายช่างโยธา 3

ผิวกว้าง	ยาว	หนา	ทรายหยาบ		
	4	90	0.15	360	0.05
พื้นที่ปรับเกรด	ยาว	พื้นที่	ลูกรังไหล่ทาง		
	5	90	360	0.5	
เหล็ก 0.15					
	5				

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ ประเภท งานปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- ☐ เจ้าของอาคาร
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเตือ อำเภอโศก จ. นครราชสีมา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- ☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโศก	428,674	1.0070	431,675	
	ค่าวัสดุ				
	ค่าวัสดุ 0.00 %				
	ค่าวัสดุ 0.00 %				
	ค่าวัสดุ 7.00 %				
	ค่าวัสดุ 7.00 %				
	ค่าวัสดุ 10.00 %			43,167	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			474,842	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน		474,000	**

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ

 ผู้ประมาณราคา
(นายกาญจน์ศักดิ์ ชูใจ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ ประเภท งานปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- ☐ เจ้าของอาคาร
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเตือ อำเภอโศก จ. นครราชสีมา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- ☐ แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโศก	428,674	1.0070	431,675	
	ค่าที่ดิน				
	ค่าออกแบบ 0.00 %				
	ค่าแปลน 0.00 %				
	ค่าวัสดุ 7.00 %				
	ค่าแรงงาน 7.00 %				
	ค่าวัสดุ 10.00 %			43,167	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			474,842	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน		474,000	**

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ

 ผู้ประมาณราคา
(นายกาญจน์ศักดิ์ ชูใจ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมอาคาร SML

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเตือ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาโดย นายประเสริฐ ผลิตแย้ม นายช่างโยธา 3

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

แบบ ปฐ.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม. ขนาด 150x50x20 มม. (29.5 กก./ท่อน)	185.85	กก.	27.97	5,198.00	8.50	1,580.00	6,778.00	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม. ขนาด 125x50x20 มม. (25.5 กก./ท่อน)	107.10	กก.	26.02	2,787.00	8.50	910.00	3,697.00	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม. ขนาด 100x50x20 มม. (23.5 กก./ท่อน)	740.25	กก.	25.05	18,543.00	8.50	6,292.00	24,835.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ยาว 6.00 ม. ขนาด 2"x2"	295.34	กก.	16.21	4,787.00	8.50	2,510.00	7,297.00	17.58 กก./ท่อน
	1.8 ทาสีกันสนิม	115.44	ตร.ม.	34.00	3,925.00	35.00	4,040.00	7,965.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				69,424.00		24,415.00	93,839.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา				7,753.00	-	2,087.00	9,840.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน				64,924.00	-	18,585.00	83,509.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง				11,510.00	-	13,338.00	24,848.00	
	2.4 งานพ่นและตกแต่ง				38,369.00	-	19,026.00	57,395.00	
	2.5 งานทาสี				18,512.00	-	13,545.00	32,057.00	
	2.6 งานเปิดเตี๊ต				6,459.00	-	-	6,459.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				147,527.00	-	66,581.00	214,108.00	
	2.1 งานหลังคา								
	2.1.1 งานหลังคาเหล็ก								
	- กระเบื้องลอนคู่	74.55	ตร.ม.	104.00	7,753.00	28.00	2,087.00	9,840.00	ราคา สฟฐ์ 57
	รวมงานข้อ 2.1				7,753.00		2,087.00	9,840.00	
	งานฝ้าเพดาน								

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมอาคาร SML
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเดือ อำเภอฟากท่า จังหวัดนครสวรรค์
 ประมาณราคาโดย นายประเสริฐ ฉลาดแย้ม นายช่างโยธา 3

แบบเลขที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 ระเบียบที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		69,424		24,415	93,839	ราคาพาณิชย์
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		147,527		66,581	214,108	เดือน พ.ค. 58
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		13,102		2,160	15,262	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				23,053		93,156	303,703	
1.1	ขุดดิน	4.20	ลบ.ม.	-	-	31.36	132.00	132.00	
1.2	ทรายรอน้ำอัดแน่น	14.70	ลบ.ม.	560.00	8,232.00	-	-	8,232.00	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.21	ลบ.ม.	1,388.49	292.00	-	-	292.00	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง ค2.	10.50	ลบ.ม.	1,602.49	16,826.00	306.00	3,213.00	20,039.00	
1.5	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50 %)	17.43	ตร.ม.	133.26	2,323.00	-	-	2,323.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	34.86	ตร.ม.	-	-	133.00	4,636.00	4,636.00	
1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	99.75	กก.	21.89	2,184.00	3.40	339.00	2,523.00	
	- เหล็ก SD 40 Dia 12 มม.	153.30	กก.	19.01	2,914.00	3.40	521.00	3,435.00	
	- เหล็กตะแกรงวายเมท 4 มม. @ 0.20 ม. #	48.30	ตร.ม.	28.00	1,352.00	5.00	242.00	1,594.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	30.38	61.00	-	-	61.00	
7 งานเหล็กรูปพรรณ									

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมอาคาร SML
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเตือ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาโดย นายประเสริฐ ฉลาดแย้ม นายช่างโยธา 3

แบบเลขที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
รายการเลขที่

แบบ ปจ.4

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานยิบฉาบบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี โครมเคร่าอะลูมิเนียมชุบสังกะสี	247.80	ตร.ม.	262.00	64,924.00	75.00	18,585.00	83,509.00	ราคา สพฐ 57
	รวมงานข้อ 2.2				64,924.00		18,585.00	83,509.00	
	2.3 งานผนังและตงแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อกหนาครึ่งแผ่น	60.90	ตร.ม.	91.00	5,542.00	55.00	3,350.00	8,892.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	121.80	ตร.ม.	49.00	5,968.00	82.00	9,988.00	15,956.00	
	รวมงานข้อ 2.3				11,510.00		13,338.00	24,848.00	
	2.4 งานพื้นและตงแต่ง								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	158.55	ตร.ม.	242.00	38,369.00	120.00	19,026.00	57,395.00	ราคา สพฐ 57
	รวมงานข้อ 2.4				38,369.00		19,026.00	57,395.00	
	2.5 งานทาสี								
	- สีอะคริลิก 100%	451.50	ตร.ม.	41.00	18,512.00	30.00	13,545.00	32,057.00	
	รวมงานข้อ 2.5				18,512.00		13,545.00	32,057.00	
	2.6 งานเปิดเตล็ด								
	- งานแผ่นสปรูทบอร์ด	60.90	ตร.ม.	65.00	3,959.00	-	-	3,959.00	
	- งานร้อยแผงตะแกรงเหล็กเดิม	1.00	เพมา	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมงานข้อ 2.6				6,459.00		-	6,459.00	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	3.1 ระบบไฟฟ้า		รวม		13,102.00	-	2,160.00	15,262.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				13,102.00	-	2,160.00	15,262.00	
3.1	ระบบไฟฟ้า								
3.1.1	สายไฟฟ้า	1.00	ม้วน	1,342.00	1,342.00	900.00	900.00	2,242.00	ราคา สฟฐ 57
	- 2 x 1.5 SQ.MM								
3.1.2	ดวงไฟฟ้า	6.00	ชุด	1,875.00	11,250.00	135.00	810.00	12,060.00	ราคา สฟฐ 57
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือย หลอด 2 - 36 W								
3.1.3	สวิตช์, เต้ารับไฟฟ้า	3.00	ชุด	40.00	120.00	70.00	210.00	330.00	ราคา สฟฐ 57
	- สวิตช์เดี่ยว 16 A , 250 V								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มือชนิด 16 A , 250 V	3.00	ชุด	130.00	390.00	80.00	240.00	630.00	ราคา สฟฐ 57
	รวมงานข้อ 3.1				13,102.00		2,160.00	15,262.00	

Q

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองตักน้ำ ต.โคกเตี้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเตี้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเตี้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๘ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๒๓.๐๖ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานอาคาร	214,281.00	1.167	250,065.93	Factor F
				0.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			250,065.93	- พื้นที่ปกติ

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

250,000

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด
ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางญาณิศา บุญเรือง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล)

ผอ.กองช่าง อบต.โคกเตี้อ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ พุทธิรักษา)

นายช่างโยธา อบต.โคกเตี้อ

ลงชื่อ.....เห็นควร

(นายประจวบ เกตุนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเค็ย

บัญชีราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองตักน้ำ ต.โคกเค็ย อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานอาคาร	214,281.00	1.3365	286,386.56	
	รวมค่างานทั้งหมด			286,386.56	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง (ห้าแสนบาทถ้วน)				500,000	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นาย วินัย มีเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวหมาย ตุ่มทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนพพร เพื่องจันทร์)

ใบแนบเสนอราคา
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.ลำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ชื่อผู้เสนอราคา

ที่อยู่

เสนอราคาเมื่อวันที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ค่างานปรับพื้นพร้อมไหล่ทาง		1.2189		
2	ค่างานคอนกรีต		1.2189		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (				)	

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(.....)

ตำแหน่ง.....

โครงการ ก่อสร้างถนนพูนดินลงลูกรัง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
 วันที่.....
 โดย.....

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	รวมประเภทงานถนน		1.3042		
2	รวมประเภทงานระบายน้ำ		1.2315		
	รวมค่างานทั้งหมด				
คิดเป็นราคาประเมินเพียง (.....)					

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
 (.....)
 ตำแหน่ง.....ประทับตรา(ถ้ามี)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขงแรด ต.โคกเตื่อ อำเภอโศกลี จังหวัดนครสวรรค์ ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกเตื่อ อำเภอโศกลี จังหวัดนครสวรรค์

ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเตื่อ อำเภอโศกลี จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๕ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๒๓.๐๖ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานอาคาร	329,085.00	1.17	385,029.45	Factor F
				0.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			385,029.45	- พื้นที่ปกติ

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

385,000

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด
- ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
- จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธาน

(นางณัฏฐา บุญเรือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ พุทธิรักษา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกุลริศา กลิ่นภู)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.โคกเคี้ยว

ลงชื่อ.....เห็นควร

(นายประจวบ เกตุนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคี้ยว

บัญชีราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแทงแรด ต.โคกเคี้ยว อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานอาคาร	329,085.00	1.3365	439,822.10	
	รวมค่างานทั้งหมด			439,822.10	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง		(ห้าแสนบาทถ้วน)		500,000	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นาย วินัย มีเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมหมาย ตุ่มทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนพพร เฟื่องจันทร์)

ใบแนบเสนอราคา
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.ลำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ชื่อผู้เสนอราคา

ที่อยู่

เสนอราคาเมื่อวันที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ค่างานปรับพื้นพร้อมไหล่ทาง		1.2189		
2	ค่างานคอนกรีต		1.2189		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (				)	

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

ใบแนบเสนอราคา
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนพูนดินลงสู่กรัง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
 วันที่.....
 โดย.....

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	รวมประเภทงานถนน		1.3042		
2	รวมประเภทงานระบายน้ำ		1.2315		
	รวมค่างานทั้งหมด				
คิดเป็นราคาประเมินเพียง (.....)					

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
 (.....)
 ตำแหน่ง.....ประทับตรา(ถ้ามี)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างลานตากพืชผล หมู่ที่ ๖ บ้านคลองตักน้ำ ต.โคกเตื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเตื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเค็ อำเภอฟุ่ฟาสี จั้หวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๘ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๒๓.๐๖ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานอาคาร	349,990.00	0	349,990.00	Factor F
				0.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			349,990.00	- พื้นที่ปกติ

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	349,990
---	---------

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางญาณิศา บัญเริง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สนิตผล)

ผอ.กองช่าง อบต.โคกเตี๋ย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ พุทธรักษา)

นายช่างโยธา อบต.โคกเตี๋ย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกุลริศา กลิ่นภู)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.โคกเตี๋ย

ลงชื่อ.....เห็นควร

(นายประจวบ เกตุนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเตี๋ย

บัญชีราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างลานตากพืชผล หมู่ที่ ๖ บ้านคลองตักน้ำ ต.โคกเตี๋ย อําเภอไพศาล จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานอาคาร	349,990.00	1.3365	467,761.64	
	รวมค่างานทั้งหมด			467,761.64	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง (ห้าแสนบาทถ้วน)				500,000	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นาย วินัย มีเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมหมาย ตุ่มทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนพพร เฟื่องจันทร์)

ใบแนบเสนอราคา
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.ลำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ชื่อผู้เสนอราคา

ที่อยู่

เสนอราคาเมื่อวันที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ค่างานปรับพื้นพร้อมไหล่ทาง		1.2189		
2	ค่างานคอนกรีต		1.2189		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (				)	

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

ใบแนบเสนอราคา
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนพูนดินลงลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

วันที่.....

โดย.....

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	รวมประเภทงานถนน		1.3042		
2	รวมประเภทงานระบายน้ำ		1.2315		
	รวมค่างานทั้งหมด				

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (.....)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....ประทับตรา(ถ้ามี)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภท ก่อสร้างซ่อมแซมและต่อเติมโรงเรียนการผลิตปุ๋ยพร้อมอุปกรณ์การผลิตปุ๋ย หมู่ที่ 2
ชนิด อาคารชั้นเดียว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยตะโก ตำบลโคกเคี้ยว อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2558			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	0	0.0000	0	
2	ประเภทงานอาคาร	119,065	1.2600	150,022	
3	ประเภทงาน ไม่พิจารณาปรับราคา ***	112,500	1.0700	120,375	
	เงื่อนไข	0	1.0700	0	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			270,397	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			270,000	
ตัวอักษร	(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				
ขอตั้งจ่ายเพียง		270,000			
ตัวอักษร	(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

សង្ខេប

(นางญาณิศา บุญเรือง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
ประธานกรรมการ

လၢၤ

(นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล)
ผอ.กองช่าง อบต.โคกเตี๋ย
กรรมการ

สิ่งนี้

(นายอำนาจ พุทธรักษา)
นายช่างโยธา อบต.โคกเตี๋ย กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ ๕ ต.โคกเตี้อ อำเภอโศก จ.นครสวรรค์ ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกเตี้อ อำเภอโศก จ.นครสวรรค์

ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเตี้อ อำเภอโศก จ.นครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๘ ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๒๓.๐๖ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานอาคาร	314,442.00	1.2726	400,158.89	Factor F
				0.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			400,158.89	- พื้นที่ปกติ

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สี่แสนบาทถ้วน) 400,000

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด
ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางณัฏฐา บุญเรือง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สนิทผล)

ผอ.กองช่าง อบต.โคกเตี้อ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ พุทธิรักษา)

นายช่างโยธา อบต.โคกเตี้อ

ลงชื่อ.....เห็นควร

(นายประจวบ เกตุนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเตี้อ

บัญชีราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ ๕ ต.โคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานอาคาร	314,442.00	1.3365	420,251.73	
	รวมค่างานทั้งหมด			420,251.73	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง (ห้าแสนบาทถ้วน)				500,000	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นาย วินัย มีเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวหมาย ตุ่มทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนพพร เฟื่องจันทร์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.ลำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ชื่อผู้เสนอราคา

ที่อยู่

เสนอราคาเมื่อวันที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ค่างานปรับพื้นพร้อมไถลาดทาง		1.2189		
2	ค่างานคอนกรีต		1.2189		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (				)	

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(.....)

ตำแหน่ง.....

ใบแนบเสนอราคา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนพูนดินลงลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ประสาธ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

วันที่.....

โดย.....

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	

1	รวมประเภทงานถนน		1.3042		
2	รวมประเภทงานระบายน้ำ		1.2315		
	รวมค่างานทั้งหมด				
คิดเป็นราคาประเมินเพียง (.....)					

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....ประทับตรา(ถ้ามี)

