

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต่อจากสายโพธิเอน ตำบลมหาโพธิ์ ถึงทางแยกเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๓๐,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว

จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน๕๓๐,๐๐๐..... บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีงบประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางเตือนใจ แสนสวาท ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนิคม บุญยัง กรรมการ

๖.๓ นายสุภาพ สิงห์อุตสาหะชัย กรรมการ

**เอกสารกำหนดราคากลาง
สำหรับการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว**

รายการประมาณราคากลาง	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต่อจากสายโพธิ์เอน ถึงทางแยกเขตเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต่อจากสายโพธิ์เอน ถึงทางแยกเขตเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 ต่อจากสายโพธิ์เอน ถึงทางแยกเขตเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดโครงการ	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ตรวจสอบ / คำนวณ / กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ กำหนด

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ-ค่าแรงงานต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม	บาท	
1	งานก่อสร้างถนน คสล.							
	- งานหินคลุกรองพื้นทางบดทับแน่น	96.00	ลบ.ม.	373.83	81.88	455.71	43,748.16	
	- ทราดยาบรองพื้น	60.00	ลบ.ม.	350.47	45.00	395.47	23,728.20	
	- ตระแกรงเหล็กไวเมซ Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	1,200.00	ตร.ม.	24.00	5.00	29.00	34,800.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ ตร.ชม.	180.00	ลบ.ม.	1599.69	0.00	1,599.69	287,944.20	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	1,200.00	ตร.ม.	0.00	11.78	11.78	14,136.00	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	300.24	กก.	15.81	3.30	19.11	5,737.59	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	44.60	กก.	15.81	3.30	19.11	852.31	
	- ค่าแบบข้างคึดตามยาว 2 ข้าง	300.00	เมตร	0.00	20.60	20.60	6,180.00	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	236.00	เมตร	0.00	12.98	12.98	3,063.28	
	- หินคลุกไหล่ทาง	45.00	ลบ.ม.	373.83	45.00	418.83	18,847.35	
	รวมค่างานต้นทุน วัสดุ และค่าแรงเป็นเงิน						439,037.08	