

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนและลานบริเวณที่ว่าการอำเภอชุมตาบง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอชุมตาบง โดย ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างถนนและลานบริเวณที่ว่าการอำเภอชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
๓.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร
๓.๒ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างลานไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ สำเนาใบประมาณราคา (ปร.๔/ปร.๕)
๕.๒ สำเนาบันทกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายเดชา ยิ้มยัง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวุฒิพงษ์ พงษ์ไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ กรรมการ
๖.๓ นายสิริศักดิ์ อุบลกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง

ที่ นว ๑๕๑๘/

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอชุมตาบง

ตามคำสั่งอำเภอชุมตาบง ที่ ๑๘๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๒๐๕/ว.๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑ และ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อจัดทำราคากลางก่อสร้างถนนและลานบริเวณที่ว่าการอำเภอชุมตาบง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างถนนและลานบริเวณที่ว่าการอำเภอชุมตาบง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งราคากลางในงานก่อสร้างถนนและลานบริเวณที่ว่าการอำเภอชุมตาบง จำนวนเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ ให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างถนนและลานบริเวณที่ว่าการอำเภอชุมตาบง ต่อไป

(ลงชื่อ)ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ

(นายเดชา ยิ้มยัง)

(ลงชื่อ)ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ กรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ พงษ์ไธสง)

(ลงชื่อ)ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

กรรมการ

(นายสิริศักดิ์ อุบลกุล)

(นายณรงค์ เทพไชยธรรม)
นายอำเภอชุมตาบง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
 โครงการ ก่อสร้างถนนและลานบริเวณที่ว่าการอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
 ประเภทงาน อาคาร
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559
 ผู้ประมาณการ นายวุฒิพงษ์ พงษ์ไอสถ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,378,713.22	1.2699	1,750,827.92	ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมือง
2	ประเภทงานทาง				23.00 - 23.99 บาท
3	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,750,827.92	
	สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,750,000.00	
	(ตัวอักษร) -หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-				
พื้นที่ทั้งโครงการ		3,900.00	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	448.93 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วจึงขอกำหนดราคา
 ค่าก่อสร้างนี้ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายเดชา อัมมิ่ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิพงษ์ พงษ์ไอสถ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสิริศักดิ์ อูปกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.

กว้าง 5 เมตร

ยาว 530 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 2,650 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ บริเวณที่ว่าการอำเภอชุมตาบง

ผู้ประมาณการ นายวุฒิพงษ์ พงษ์ไธสง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

แหล่งวัสดุ จากอำเภอชุมตาบง

		2650								
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	2650	ตร.ม.	-	-	1.50	3,975.00	3,975.00		
2	งานลงลูกกรงรองพื้นทาง	360	ลบ.ม.	84.00	30,240.00	-	-	30,240.00		
3	ทรายถมปรับระดับ งานผิวจราจร	132.5	ลบ.ม.	350.00	46,375.00	30.00	3,975.00	50,350.00		
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	397.5	ลบ.ม.	1,599.00	635,602.50	-	-	635,602.50		
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	2650	ตร.ม.	-	-	11.78	31,217.00	31,217.00	-	
6	ตะแกรงเหล็กกล้าไวนท์ ขนาด Ø 4 มม. 0.20 x 0.20 ซม. (มอก.737)	2650	ตร.ม.	29.00	76,850.00	-	-	76,850.00		
7	รอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT Ø RB 19 มม. รอยต่อ EXPANSION JOINT Ø RB 19 มม.	1951	กก.	15.81	30,849.26	2.90	5,658.63	36,507.89		
8	รอยต่อ LONGITUDINAL JOINT DB Ø12 มม.	470.6	กก.	17.92	8,433.87	3.30	1,553.11	9,986.98		
9	ยาแนวรอยต่อคอนกรีตรวมค่าแรง	1055	เมตร	12.98	13,693.90	-	-	13,693.90		
10	โพน หนา 1 นิ้ว	17.67	แผ่น	20.00	353.33	-	-	353.33		
11	งานไม้แบบ	530	เมตร	46.68	24,740.40	20.60	10,918.00	35,658.40		
12	งานลงหินคลุก	79.5	ลบ.ม.	490.00	38,955.00	-	-	38,955.00		
	รวมค่าก่อสร้าง + ค่าแรงงาน				906,093.26		57,296.74	963,390.00		

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิพงษ์ พงษ์ไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์

ประเภทงาน ก่อสร้างลาน คสล.

ปริมาณงาน ก่อสร้างลาน คสล.

กว้าง 25 เมตร

ยาว 50 เมตร


หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างลานไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ บริเวณที่ว่าการอำเภอชุมตาบง

ผู้ประมาณการ นายวุฒิพงษ์ พงษ์ไธสง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

แหล่งวัสดุ จากอำเภอชุมตาบง

		1250								
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นลาน	1250	ตร.ม.	-	-	1.50	1,875.00	1,875.00		
2	งานลงลูกรังรองพื้นลาน	132	ลบ.ม.	84.00	11,088.00	-	-	11,088.00		
3	ทรายถมปรับระดับ	62.5	ลบ.ม.	350.00	21,875.00	30.00	1,875.00	23,750.00		
4	งานคอนกรีตเสริมเสิร์จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	187.5	ลบ.ม.	1,599.00	299,812.50	-	-	299,812.50		
5	ค่าผูกมัดคอนกรีต	1250	ตร.ม.	-	-	11.78	14,725.00	14,725.00		
6	ตะแกรงเหล็กก้นลำไยเมท ขนาด ๑ 4 มม. 0.20 x 0.20 ซม. (มอก.737)	1250	ตร.ม.	29.00	36,250.00	-	-	36,250.00		
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย DB ๑12 มม.	976	กก.	17.92	17,489.92	3.30	3,220.80	20,710.72		
8	ยานวอร์รอยต่อคอนกรีตรวมค่าแรง	100	เมตร	12.98	1,298.00	-	-	1,298.00		
9	งานไม้แบบ	50	เมตร	46.68	2,334.00	20.60	1,030.00	3,364.00		
10	งานลงหินคลุก	5	ลบ.ม.	490.00	2,450.00	-	-	2,450.00		
	รวมค่าก่อสร้าง + ค่าแรงงาน				392,597.42		22,725.80	415,323.22		

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ

(นายวุฒิพงษ์ พงษ์ไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง