


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครองอำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประเภทงานอาคาร. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๙๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประกอบราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๕	จำนวน	๔	แผ่น
๕.๒ แบบ พร.๔	จำนวน	๖	แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัชชัย ขวัญตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนำโชค ไม้สนธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายสุรศักดิ์ สุภักดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชัชชัย ขวัญตา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนำโชค ไม้สนธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เป็น

โครงการ งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (หลังที่ 1)

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของงาน อำเภอแม่เป็น

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต้นทุน	105,129.60	1.2700	133,514.59	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
					- พื้นที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				133,514.59	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				133,000.00	
(ตัวอักษร) <u>หนังสือแนบตามหนังสือตามหนังสือ</u>					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายรัชชัย ขวัญตา)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายนำโชค ไม้สนธิ์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ สุภักดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน อัตราร

โครงการ งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (หลังที่ 1)

สถานที่ หมู่ 14 ตำบลบ่อเงิน อำเภอบ่อเงิน จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของงาน อำเภอบ่อเงิน

คำนวณราคาประมาณเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	รวม	ราคาต่อ	รวม		
1	งานรื้อถอนหลังคา								
	1.1 งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ 1.20 x 0.50 ม	113.00	ตร.ม.			20.00	2,260.00	2,260.00	
2	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน								
	2.1 งานรื้อฝ้าเพดานภายใน	40.00	ตร.ม.			25.00	1,000.00	1,000.00	
3	งานรื้อถอนประตู								
	3.1 งานรื้อประตูห้อง 2.00 x 0.80 ม.	8.00	บาน			70.00	560.00	560.00	
	3.2 งานรื้อประตูห้องน้ำ 2.00 x 0.70 ม.	2.00	บาน			70.00	140.00	140.00	
4	งานติดตั้งฝ้าเพดาน								
	4.1 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในชนิดธรรมดา โครงทราเวลิกชุบสังกะสี	57.00	ตร.ม.	300.00	17,100.00			17,100.00	รวมค่าแรง
5	งานทาสีฝ้าภายใน								
	5.1 งานทาสีฝ้าภายใน	57.00	ตร.ม.	35.00	1,995.00	30.00	1,710.00	3,705.00	
6	งานทาสีอาคาร								
	6.1 งานทาสีอาคารภายใน	300.00	ตร.ม.	35.00	10,500.00	30.00	9,000.00	19,500.00	
	6.2 งานทาสีอาคารภายนอก	358.00	ตร.ม.	35.00	12,530.00	34.00	12,172.00	24,702.00	
7	งานมุงหลังคา								
	7.1 กระเบื้องหลังคาลอนคู่ 1.20 x 0.50 ม	327.00	แผ่น	50.00	16,350.00			16,350.00	
	7.2 ครอบมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่	38.00	ตร.ม.	39.00	1,482.00			1,482.00	
	7.3 สลักกัลยาศิกระเบื้องหลังคาลอนคู่	386.00	ตัว	3.00	1,158.00			1,158.00	
	7.4 ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่	113.00	ตร.ม.			45.00	5,085.00	5,085.00	
8	งานบานประตู								
	8.1 บานประตูขนาด 2.00 x 0.80 ม ชนิดภายใน	4.00	บาน	457.00	1,828.00			1,828.00	
	8.2 บานประตูขนาด 2.00 x 0.80 ม ชนิดภายนอก	4.00	บาน	934.00	3,736.00			3,736.00	
	8.3 บานประตูขนาด 2.00 x 0.70 ม	2.00	บาน	485.00	970.00			970.00	
	ค่าแรงติดตั้งบานประตู	31.20	ตร.ม.			105.00	3,276.00	3,276.00	
	ยอดยกไป				67,649.00		35,203.00	102,852.00	

กลุ่มงาน/งาน อธิการ
 โครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวระดับ 1-2 (หลังที่ 1)
 สถานที่ หมู่ 14 ตำบลแม่ปืม อำเภอแม่ปืม จังหวัดนครสวรรค์
 เจ้าของงาน อำเภอแม่ปืม
 คำนวณราคาตามใบขอ วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	รวม	ราคาต่อ	รวม		
	ธอศยกมา				67,649.00		35,203.00	102,852.00	
9	งานทาสีน้ำมันบานประตู								
	9.1 ทาสีน้ำมันบานประตู	31.20	ตร.ม.	35.00	1,092.00	38.00	1,185.60	2,277.60	
10	อื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบ								
	รวมเป็นเงิน				68,741.00		36,388.60	105,129.60	