

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลปางสวรรค์ เพื่อเชื่อมต่อคลองข้างทาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอชุมตาบง โดย ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

ขุดลอกคลองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลปางสวรรค์ เพื่อเชื่อมต่อคลองข้างทาง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดเฉลี่ยปากคลองกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความลึกคลอง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๑,๘๙๕ ลูกบาศก์เมตร ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สำเนาใบประมาณราคา (ปร.๔/ปร.๕)

๕.๒ สำเนาทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-------------------|----------|---|---------------|
| ๖.๑ นายเดชา | ยัมยั้ง | ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายวุฒิพงษ์ | พงษ์ไธสง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสิริศักดิ์ | อุปกุล | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง

ที่ นว ๑๕๑๘/

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอชุมตาบง

ตามคำสั่งอำเภอชุมตาบง ที่ ๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๕/ว.๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑ และ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อจัดทำราคากลางชุดลอกคลองน้ำซุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบล ปางสวรรค์ เพื่อเชื่อมต่อคลองข้างทาง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีขนาดเฉลี่ยปากคลองกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความลึกคลอง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๕๑,๘๘๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบที่กำหนด)งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทำราคากลางงานชุดลอกคลองน้ำซุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลปางสวรรค์ เพื่อเชื่อมต่อคลองข้างทาง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีขนาดเฉลี่ยปากคลองกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความลึกคลอง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๑,๘๘๕ ลูกบาศก์เมตรโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งราคากลางชุดลอก คลองน้ำซุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลปางสวรรค์ เพื่อเชื่อมต่อคลองข้างทาง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ ให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการดำเนินการ จัดหาผู้รับจ้างชุดลอกคลองน้ำซุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลปางสวรรค์ เพื่อเชื่อมต่อคลองข้างทาง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ

(นายเดชา ยิ้มยัง)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์

(นายวุฒิพงษ์ พงษ์โอส)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ อุบล)

เรียน นายอำเภอชุมตาบง

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรอนุมัติใช้ราคากลางที่คณะกรรมการ กำหนด ประกาศสอบราคาต่อไป

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายธีรศักดิ์ เนียมหอม)

เสมียนตราอำเภอชุมตาบง

นายอำเภอชุมตาบง

(นายธีรศักดิ์ เนียมหอม)
นายอำเภอชุมตาบง

อนุมัติ

(นายยังยุทธ สุขศิริ)

นายอำเภอชุมตาบง

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน


รายการประมาณการ ชุดลอกคลองน้ำจุ่น

ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้าง 12 เมตร ก้นคลองกว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 4,000 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 51,895 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
 ประมาณการโดย นายวุฒิพงษ์ พงษ์โฮสถ คำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณราคาวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
ที่				ต่อหน่วย(บาท)			ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกคลองพร้อมปรับคันดินคลองให้เรียบ	51,895	ลบ.ม.	27.15	1,408,949.25	1.3375	36.31	1,884,469.62	ราคาน้ำมัน ณ อำเภอนือเอ 26.00 - 26.99 บาท
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
	- เหล็กคานกรวดสำหรับ 240 กก./ตร.ม.	3	ลบ.ม.	1,599.00	4,797.00	1.3375	2,138.66	6,415.99	
	- ตะแกรงถี่ 2 มม.	30	ตร.ม.	24.00	720.00	1.3375	32.10	963.00	
	- ไม้ค้ำ	2	แผ่น	450.00	900.00	1.3375	601.88	1,203.75	
	- งานวางท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป คล. 4	18	ฟุต	4,000.00	72,000.00	1.3375	5,350.00	96,300.00	
	- ขนาด 1,00X1,00X9 เมตร จำนวน 2 จุด								
	- ค่าแรงวางท่อ	18	ฟุต	510.00	9,180.00	1.3375	682.13	12,278.25	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					1,496,546.25				
รวมราคากลางทั้งสิ้น								2,001,630.61	

สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.00 บาท
 (ตัวอักษร) -สองล้านบาทถ้วน-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วจึงขอความเห็นราคา
 ค่าก่อสร้างนี้ให้ใช้ราคาเป็นราคากลาง ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงขอเสนอให้เป็นหลักฐาน ต่อไป

(ลงชื่อ) 
 (นายวุฒิพงษ์ พงษ์โฮสถ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายเชา อิมอัง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายสิทธิดอก อุงกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง