

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

- ১৫/১১/১৯

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล อำเภอยะรัง จังหวัดนครสวรรค์

ที่ว่าการอำเภอยะรัง ปร. ๕
รับที่ ๕๘๑/๒๕๖๐
วันที่ ๐๖ ก.ย. ๒๕๖๐
เวลา.....น.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย)
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๓๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๒๘ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล
สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านบดเขาอยู่ ไปเวระนา ถึง บ้านนายจันทร์ ผ่องบุสนธิ บ้านหนองทัพ หมู่ที่ ๒ ต.พิบูล อ.ยะรัง จ.นครสวรรค์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล
ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาการก่อสร้าง ๔๐ วัน
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณการราคาเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๑,๔๖๙,๘๓๘.๕๖	๑.๓๖๒๔	๒,๐๐๒,๕๐๗.๙๒	
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๔	ประเภทงานชลประทาน				
๕	ประเภทงานอื่นๆ				
๖	ป้ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๐๐๒,๕๐๗.๙๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร			สองล้านบาทถ้วน	

อนุมัติ.....นายอ. อบต.พิบูล
(นายสนอง วงษ์ละม้าย)
เห็นชอบ.....ปลัด อบต.พิบูล
(นางสาวอรทัย สุขเพ็ญ)
ประมาณการ.....ผอ.กองช่าง
(นายกิตติ พงศ์พัฒนศิริ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ.....ประธาน
(นายชวณ สุริยาประภา)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวอรทัย สุขเพ็ญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติ พงศ์พัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล

รายการประมาณการราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนอชยาญ ปาวะนา ถึง บ้านนายจันทร์ ช่องนุสนธิ์ บ้านหนองขี้หนู หมู่ที่ ๒ ต.พิบูล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการโดย นายกิตติ พงษ์พัฒน์ศิริ ผอ.กองช่าง

ประมาณการตามแบบเลขที่

ประมาณการราคาเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย	๕๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
๒	งานปรับปรุงเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	๔,๑๒๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๕๓	๔๓,๔๖๓.๘๔	๔๓,๔๖๓.๘๔	เดือนธันวาคม
๓	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	๒๐๖.๔๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๔๗	๗๒,๓๓๗.๐๑	๓๓๐.๐๐	๖,๘๑๑.๒๐	๗๙,๑๔๘.๒๑	"
๔	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๘๐ กก./ตร.ม.	๖๑๙.๒๐	ลบ.ม.	๑,๖๔๐.๑๙	๑,๐๑๕,๖๐๕.๖๕	-	-	๑,๐๑๕,๖๐๕.๖๕	"
๕	ค่าปุ๋ยคอกอนกรีต	๔,๑๒๘.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๑.๙๓	๔๙,๒๔๗.๐๔	๔๙,๒๔๗.๐๔	"
๖	ไม้แบบ	๑,๐๓๒.๐๐	เมตร	๓๑.๐๐	๓๑,๙๙๒.๐๐	๑๑.๐๐	๑๑,๓๕๒.๐๐	๔๓,๓๔๔.๐๐	"
๗	เหล็กเส้นกลม ๑๙ กก.	๒,๙๘๐	กิโล	๑๘,๓๐๙.๓๕	๕๔,๕๖๑.๘๖	๒,๙๐๐.๐๐	๘,๖๕๒.๐๐	๖๓,๒๐๓.๘๖	"
๘	เหล็กตะแกรง ๔ มม.	๔,๑๒๘.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑๐๓,๒๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒๐,๖๔๐.๐๐	๑๒๓,๘๔๐.๐๐	"
๙	หอยด้ายรอยต่อ	๘๒๔.๐๐	เมตร	๑๓.๖๕	๑๑,๑๔๗.๖๐	-	-	๑๑,๑๔๗.๖๐	"
๑๐	ใส่ส่วทางหินคลุก	๗๒.๘๘	ลบ.ม.	๒๔๐.๘๔	๑๗,๓๖๙.๒๒	๓๓.๐๐	๓,๐๖๕.๐๔	๒๐,๔๓๔.๒๖	ราคาท้องตลาด อ.ชุมแสงจังหวัดชุมแสง
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					๑,๓๑๑,๓๑๓.๓๔		๑๕,๕๒๕.๑๒	๑,๓๒๖,๘๓๘.๔๖	