

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านวังชมพู ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
/ที่ทำการปกครองอำเภอลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๙๒,๘๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๓๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๘๕ ตร.ม.
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยด้านละ ๐.๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หมู่ ๙ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๑๙๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๕,ปร.๔)

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันตชัย เรืองฉาย ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายสมหมาย วันมา ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เป็นกรรมการ

๖.๓ นายธนากร หนูเอียด ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เป็นกรรมการ

๖.๔

๖.๕

๖.๖

๖.๗

๖.๘

๖.๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 737.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3685 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยด้านละ 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบอบต.ลาดยาวกำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ N 15.771162 E 99.721201 จุดสิ้นสุดโครงการ N 15.776447 E 99.724300 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังชมพู หมู่ที่ 9 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	3,685.00	ลบ.ม.	13.66	50,337.10	1.3624	18,242.17	68,579.27
2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับแต่งเกลี่ย	230.00	ลบ.ม.	373.83	85,980.90	1.3624	31,159.48	117,140.38
3	คอนกรีต 280KSC	552.75	ลบ.ม.	1,635.51	904,028.15	1.3624	327,619.80	1,231,647.95
4	เหล็กเสริมสำเร็จรูปWiremesh 6 มม. @ 0.30x0.30 "	3,685.00	ตร.ม.	42.14	155,285.90	1.3624	56,275.61	211,561.51
5	ค่าแรงปูผิวทางคอนกรีต	3,685.00	ตร.ม.	11.84	43,630.40	1.3624	15,811.66	59,442.06
6	RB 19 mm.	1.55	ตัน	21,955.14	33,986.55	1.3624	12,316.73	46,303.28
7	DB 12 mm.	0.713	ตัน	22,659.82	16,156.45	1.3624	5,855.10	22,011.55
8	งานไม้แบบ	60.49	ลบ.ฟ	411.21	24,874.09	1.3624	9,014.37	33,888.46
9	ค่าติดตั้งงานไม้แบบ 2 ข้าง	737.00	เมตร	18.53	13,656.61	1.3624	4,949.16	18,605.77
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1,032.00	เมตร	13.13	13,550.16	1.3624	4,910.58	18,460.74
11	หินคลุกไหล่ทางปรับแต่งเกลี่ย	194.02	ลบ.ม.	243.96	47,333.11	1.3624	17,153.52	64,486.63
12	ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร	368.00	ลบ.ม.	243.96	89,777.28	1.3624	32,535.29	122,312.57
13	งานติดตั้งจราจร(สีเทอร์โบ)ยาว ๑๐๐๐	224.00	ตร.ม.	250.00	56,000.00	1.3624	20,294.40	76,294.40
14	งานติดตั้งราวกันตก(GUARDRAIL)	50.00	เมตร	1,500.00	75,000.00	1.3624	27,180.00	102,180.00
1,609,596.70 รวม								2,192,914.54


ตัวหนังสือ (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

1 - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง/สะพานและท่อเหลี่ยม = 1,609,569.70

2 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

3 - ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 2,192,914.54

4. ในงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับวัสดุพื้นทางเดิมให้ผู้รับจ้างดำเนินการขนย้ายมาที่ศูนย์อพปร.ลาดยาว



(นายอนันตชัย เรืองฉาย)

ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว

(นายธนากร หนูเอียด

ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว

สำเนาถูกต้อง

(นายสมหมาย วันมา

ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

(นายเฉลิมพล ป้อมเมืองเขียว)
เสมียนตราตำบลลาดยาว



แบบสรุปผลราคาค่าก่อสร้างทาง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 737.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3685 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยด้านละ 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบอบต.ลาดยาวกำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ N 15.771162 E 99.721201 จุดสิ้นสุดโครงการ N 15.776447 E 99.724

สถานที่ก่อสร้าง วังชมพู หมู่ที่ 9 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน กรกฎาคม 2560

(ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท)

ระยะเวลา 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.3624	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				FACTOR F
1	ประเภทงานทาง	1,609,569.70	574,626.11	2,192,914.54	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษี 7%
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวก				-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,192,914.54	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณก่อสร้าง			2,190,000.00	
ตัวอักษร (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)					

ความยาวถนนทั้งโครงการ

0.737

กม.

ปริมาณงานจำนวน

3685 ตร.ม

เฉลี่ยราคาตร.ม.ละ

594.30 บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนันตชัย เรืองฉาย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลาดยาว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมหมาย วันมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองนมวัว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนกร หนูเอียด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ

สำเนาถูกต้อง

(นายเฉลิมฤทธิ์ ป้อมเมืองเขียว)
เสมียนตราอำเภอลาดยาว