

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแบ่ง ตำบลแม่เล่ย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๖๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแบ่ง ตำบลแม่เล่ย์ ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๙๕๗,๗๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๓ ฉบับ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ จำแสง	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
๖.๒ นายศิเรศ พลอยประดับ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๖.๓ นายไพโรจน์ ทองคำนุช	นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. แม่เล่ย์

โครงการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบเลขที่

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่

แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแบ่ง

ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๐ ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบที่กำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย

หมู่ที่ ๔ บ้านคลองแบ่ง ตำบลแม่เลี้ยง อำเภอมะนัง จังหวัดนครสวรรค์

ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง

แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ แผ่น

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุนบาท	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	๑.๑ งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	๑.๒ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๒	งานดิน							
	๒.๑ งานกลางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	๒.๒ งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	๒.๓ งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	๒.๔ งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๓.๑ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	๓.๒ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	๓.๓ งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป		-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุนบาท	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
	ยอดยกมา		-	-	-	-	-	-
	๓.๔ งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	๓.๕ งานทรายรองใต้พื้นทางคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๒๒๗.๕๐	๓๓๓.๗๘	๘๕,๐๓๔.๙๕	๑.๓๖๒๔	๑๑๕,๘๕๑.๖๒	๑๑๕,๘๕๑.๖๒
	๓.๖ งานปรับปรุงชั้นทางเดิมใหม่ที่จุดสึกเฉลี่ย ๒๐ ซม. ชั้นรองพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	๓.๗ งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๑๓๖.๕๐	๘๐.๐๐	๑๐,๙๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๔,๘๓๗.๔๑	๑๔,๘๓๗.๔๑
	๓.๘ งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานผิวทาง							
	๔.๑ งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม. (ใช้เหล็กตระแกรงไวร์เมท)	ตร.ม.	๔,๕๕๐.๐๐	๒๘๔.๕๗	๑,๒๙๔,๗๙๓.๕๐	๑.๓๖๒๔	๑,๗๖๔,๐๒๖.๖๖	๑,๗๖๔,๐๒๖.๖๖
	๔.๒ รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	๙๐.๐๐	๙๓.๖๐	๘,๔๒๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๑,๔๓๖.๘๖	๑๑,๔๓๖.๘๖
	๔.๓ รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	๓๖๐.๐๐	๕๔.๘๒	๑๙,๗๓๕.๒๐	๑.๓๖๒๔	๒๖,๘๘๗.๒๔	๒๖,๘๘๗.๒๔
	๔.๔ รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	๙๑๐.๐๐	๑๙.๘๘	๑๘,๐๙๐.๘๐	๑.๓๖๒๔	๒๔,๖๔๖.๙๑	๒๔,๖๔๖.๙๑
	๔.๕ รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานโครงสร้าง							
	๕.๑ งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.	-	-	-	-	-	-
	๕.๒ งานท่อกลม คสล. ขนาด ๑ ๐.๔๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	๕.๓ งานท่อกลม คสล. ขนาด ๑ ๐.๖๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานเปิดเตล็ด							
	๖.๑ รางระบายน้ำ คสล.	ม.	-	-	-	-	-	-
	๖.๒ งานป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-
	๖.๓ งานตีเส้นจราจรสี Thermoplastic Pant (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป				๑,๔๓๖,๙๙๘.๔๕			๑,๙๕๗,๗๖๖.๖๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุนบาท	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
	ยอดยกมา				๑,๔๓๖,๙๙๘.๔๕			๑,๙๕๗,๗๖๖.๖๙
๗	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S	-	-	-	-	-	-
					๑,๔๓๖,๙๙๘.๔๕			๑,๙๕๗,๗๖๖.๖๙

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

FACTOR F งานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

รวมรวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต..... ประธานกรรมการ

(พิเชษฐ จำแสง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริเรศ พลอยประดับ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

๑,๔๓๖,๙๙๘.๔๕
-
-
๑,๓๖๒๔
-
๑,๙๕๗,๗๖๖.๖๙
๑,๙๕๗,๗๐๐.๐๐

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายไพฑูร ทองคำนุช)

นายช่างโยธา อบต.แม่เลี้ยง