

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ
โครงการขุดลอกและขยายคลองระบายน้ำบ้านรางบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนมเศษ
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะโก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๖๖๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขุดลอกคลองและขยายคลองระบายน้ำบ้านรางบัวพัฒนา จากบ้านนายวุ่น จันเพชร
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ขุดลอกคลองขนาดปาก
คลองกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร
ยาว ๘๕๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ .เป็นเงิน...๖๖๒,๒๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ . แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุวัช เต็มชัย ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายบัญญัติ โนรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พนมเศษ กรรมการ
 - ๖.๓ นายนิรันดร์ มั่นมาตร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.พนมเศษ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะโก
 ประเภท โครงการขุดลอกคลองและขยายคลองระบายน้ำบ้านรางบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.พนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านรางบัวพัฒนา เริ่มจากบริเวณบ้านนายวุ่น จันทพร หมู่ที่ 11 ต.พนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลพนมเศษ
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	501,053.75	1.3375	670,159.39	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			670,159.39	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			662,000.00	
	ตัวอักษร (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอท่าตะโก 512/2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองและขยายคลองระบายน้ำบ้านรางบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 662,000.- บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) และให้ยึดถือประมาณการเป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายอนุวัช เต็มชัย)

ปลัดอำเภอ (จพ.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายบัญญัติ โนรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พนมเศษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิรันดร์ มั่นมาตร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.พนมเศษ

ประเภทงาน โครงการขุดลอกคลองและขยายคลองระบายน้ำบ้านรางบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.พนมเศษ อำเภотаตะโก จังหวัดนครสวรรค์

สายบ้านรางบัวพัฒนา เริ่มจากบริเวณบ้านนายอุ่น จันเพชร หมู่ที่ 11 ต.พนมเศษ อำเภотаตะโก จังหวัดนครสวรรค์

สภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 850 เมตร (ปริมาตรดิน 47,812.50 ลูกบาศก์เมตร)

สภาพขุดแล้วเสร็จ ปากกว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 23.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 850 เมตร (ปริมาตรดิน 78,837.50 ลูกบาศก์เมตร) หรือมีปริมาตรดินขุด 31,025 ลูกบาศก์เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภотаตะโก อำเภотаตะโก จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านรางบัวพัฒนา เริ่มจากบริเวณบ้านนายอุ่น จันเพชร หมู่ที่ 11 ต.พนมเศษ อำเภотаตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าเครื่องจักรกล,ค่าแรงงาน		รวมยอดค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	งานขุดลอก								
	- ค่าขุดลอกด้วยเครื่องจักร	31,025.00	ลบ.ม.	-	-	16.15	501,053.75	501,053.75	
	รวมหน้านี้							501,053.75	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอนุวัช เต็มชัย)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายบัญญัติ โนรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พนมเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิรันดร์ มั่นมาตร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.พนมเศษ