

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกหว้า สายเริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม นานางสารี นิคมเกิด ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๑ บ้านหนองแอก ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางจำนวน ๒ ช่วง
 ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือรวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๔๐ ตารางเมตร
 พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๕
 - ๕.๒ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง
 - ๖.๒ นายนิเวศร์ บัวผัน
 - ๖.๓ นายโชคชัย แผงดิษฐ์

(นายอมร นริชกุล)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกหว้า สายทาง สายเริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแอก จำนวน 2 ช่วง
 ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม.ยาว 460 ม.หนา 0.15 ม., ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,840 ตร.ม. ใหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม.ยาว 460 ม.หนา 0.15 ม.								
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,840.00	10.63	19,559.20	1.3624	14.48	26,647.45
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	92.00	475.43	43,739.56	1.3624	647.73	59,590.78
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,840.00	289.26	532,238.40	1.3624	394.09	725,121.60
4	Expansion Joint	ม.	60.00	79.05	4,743.00	1.3624	107.70	6,461.86
5	Contraction Joint	ม.	304.00	76.58	23,280.32	1.3624	104.33	31,717.11
6	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	55.20	310.88	17,160.58	1.3624	423.54	23,379.57
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม.								
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	3,000.00	10.63	31,890.00	1.3624	14.48	43,446.94
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	150.00	475.43	71,314.50	1.3624	647.73	97,158.87
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	3,000.00	291.24	873,720.00	1.3624	396.79	1,190,356.13
4	Expansion Joint	ม.	99.00	79.12	7,832.88	1.3624	107.79	10,671.52
5	Contraction Joint	ม.	498.00	76.66	38,176.68	1.3624	104.44	52,011.91
6	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	120.00	310.88	37,305.60	1.3624	423.54	50,825.15
					1,700,960.72		รวม	2,317,388.89
ตัวอักษร (-สองล้านสองแสนบาทถ้วน-)							ปรับยอด	2,200,000.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

$$= \frac{1,700,960.72}{1.3624}$$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้นำราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
 (นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองโพ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายนิเวศ บัวมัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.พรหมนิมิต

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายโชคชัย พังดิษฐ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองหม้อ