

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไร่ปากน้ำโพ หมู่ที่ ๗ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อบ้านสระหลวง ตำบลแม่วงก์ อำเภอม่วงก จังหวัดนครสวรรค์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๕,ปร.๔)

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑.นางจุราพร ชุนหกิจ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒.นางสาวปวีศา เย็นน้ำ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓.นายธนากร หนูเอียด นายช่างโยธาชำนาญการ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ กรรมการ

๖.๔

๖.๕

๖.๖

๖.๗

๖.๘

สำเนาถูกต้อง

(นายเฉลิมฤทธิ์ ป้อมเมืองเขียว)

เสมียนตราตำเภอลาดยาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไร่ปากน้ำโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว

- เชื่อมต่อบ้านสระหลวง ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 ม ระยะทาง 350 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติก

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพธิ์ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการโดย ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	809,251.40	1.3624	1,102,524.11	Factor F (ปกติ)	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
3	ประเภทงานอำนวยการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					- เงินประกันผลงาน	0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,102,524.11		
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			1,000,000.00		
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านบาทถ้วน				

ความยาวถนนทั้งโครงการ

0.350

กม เฉลี่ยราคา กม.ละ

2,857,142.86

บาท

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นางจุราพร ชุนทกิจ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวปวีศา เย็นฉ่ำ)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนากร หนูเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ



สำเนาถูกต้อง

(นายเฉลิมฤทธิ์ ปือเมืองเขียว)

เขียนหน้าท้ายเอกสาร

(นายเฉลิมฤทธิ์ ปือเมืองเขียว)

(นายสมศักดิ์ ขกภัยวงษ์)

นายอำเภอลาดยาว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไร่ปากน้ำโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว

- เชื่อมต่อบ้านสระหลวง ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 ม ระยะทาง 350 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติก

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพธิ์ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการโดย ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน) (บาท)	ราคาทุน (ราคาต่อหน่วยx ปริมาณ) (บาท)	FN (Factor F)	ราคาต่อ หน่วยxFN	ราคากลาง (ราคา ต่อหน่วยxFN)x ปริมาณ
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ลบม	2100	10.84	22,764.00	1.3624	14.77	31,013.67
2	งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก) บดอัดแน่น	ลบมแน่น	678	487.80	330,728.40	1.3624	664.58	450,584.37
3	งาน Prime Coat บนพื้นทางผิวหินคลุก	ตรม	2,100	29.79	62,559.00	1.3624	40.59	85,230.38
4	งานผิวAsphaltic Concrete หนา4 ซม	ตัน	2,100.0	165.44	347,424.00	1.3624	225.40	473,330.46
5	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง (กว้าง 0.10 เมตร)	ตร.ม	8.4	290.00	2,436.00	1.3624	395.10	3,318.81
	- สีขาว (กว้าง 0.10 เมตร)	ตร.ม	70	290.00	20,300.00	1.3624	395.10	27,656.72
	- สัญญาณไฟกระพริบตามแบบมาตรฐาน							
	ฟฟ-101/56	ชุด	1	19,000.00	19,000.00	1.3624	25,885.60	25,885.60
	- งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน							
	แบบ บ1	ป้าย	1	4,040.00	4,040.00	1.3624	5,504.10	5,504.10
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				809,251.40	1.3624		1,102,524.11
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	ตัวหนังสือ		หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์				1,102,524.11

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง/สะพานตลอดเหลี่ยม =
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =
- 3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =

คิดเป็นเงินงบประมาณ

=	809,251.40
=	1.3624
=	1,102,524.11
=	1,102,524.11

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางจุราพร ชุนทกิจ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

สำเนาถูกต้อง

(นายเลิณรุท ป้อมเมืองเขียว)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวปวีศา เย็นฉ่ำ)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายธนากร หนูเอี๊ยะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ

กว้าง 6 เมตร
 หน้า 0.04 เมตร
 ยาว 350 เมตร
 พื้นทาง 0.2 เมตร

ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
	10.84
251.12	236.68
29.79	
165.44	
290	
290	
19000	
4040	


 นาย... ..

สำเนาถูกต้อง



(นายเฉลิมวร ป่อเมืองเขียว)